

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,  
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

Į el. pranešimą/-us

**DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO**

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo laikinosios nakvynės namų padalinio, Marijampolės m., Vytauto g. 87-10 ir Vytauto g. 87-11 kapitalinio remonto darbų su darbo projekto parengimu supaprastintą viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. balandžio 18 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejipirkimai.lt/> (toliau – CVP IS), Pirkimo 1473196.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. balandžio 18 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-225 patvirtintų supaprastinto (atviro) konkurso pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.2 punktu, 2025 m. balandžio 30 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymą/-us į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

**1 Klausimas.** „Iš projekto nėra aišku ar tiekėjas turi vertintis išorinės lietaus nuvedimo sistemos keitimą. SA dalies projektiniuose sprendiniuose apie tai užsimenama, bet projektas nepateikia naujai įrengiamos sistemos techninių specifikacijų, o SA dalies projektiniuose žiniaraščiuose išorinės lietaus nuvedimo sistemos keitimas nenumatytas.“ (kalba netaisyta).

**1 Atsakymas.** Projektu išorinė lietaus sistema nėra keičiama.

**2 Klausimas.** „Prašome tiksliai apibrėžti kokius fasado remonto darbus turi vertintis rangovas? Apžiūrėjus objektą buvo pastebėta nemažai vietų kur: apirę viršutinio sluoksnio plytos, plytos apaugę dumbliais ir pelėsiu, išbyrėjusi mūro siūlių rišamoji medžiaga, pamatinės konstrukcijos suskilinėję ir atsiradęs kelias vandens patekimui į pastato pamatines konstrukcijas. Prie pastato kraigo II aukšte matyti, kad karnize trūksta dalies plytų, siūlių rišamoji medžiaga išplauta. Projekte net nėra apibrėžta kuri fasado dalis turės būti tvarkoma, ar tik I aukštas kur yra remontuojamos patalpos, ar visas fasadas apimant I ir II aukštus. Nėra aišku ar yra reikalingas fasadų valymas, antiseptikavimas ir padengimas nuo atmosferos poveikio apsaugančia danga. Ar yra reikalingas stogo karnizo mūrinių konstrukcijų remontas, pamatinių konstrukcijų remontas ir kiti darbai? Prašome perkančiosios organizacijos tiksliai apibrėžti reikalingus fasado remonto darbus ir jų ribas.“ (kalba netaisyta).

**2 Atsakymas.** Projektu pastato išorė nėra tvarkoma.

**3 Klausimas.** „Projekto dalyse skiriasi naujai įrengiamo panduso sprendiniai. Projekto SK dalies techninių specifikacijų 6.6 punktas „BETONINIŲ LAUKO LAIPTŲ PANDUSO ĮRENGIMAS“ numato monolitinį pandusą ir laiptus. Projekto detalė SK 24.02.18-TP-SK 02 numato monolitinius laiptus ir metalinių konstrukcijų pandusą. Projekto SK dalies techninėse specifikacijose naujai įrengiamo panduso turėklas iš nerūdijančio plieno, detalė SK 24.02.18-TP-SK 02 panduso turėklą numato iš juodo plieno dažyto antikoroziniais dažais, o SA dalies techninės specifikacijos ir brėžinys TP-24.02.18-SA-2603 panduso turėklą numato įrengti iš dažytų cinkuoto plieno konstrukcijų. Prašome perkančiosios organizacijos įvardinti tikslus naujai įrengiamo panduso ir jo elementų sprendinius.“ (kalba netaisyta).

**3 Atsakymas.** Pandusas turi būti įrengtas iš metalinių konstrukcijų su cinkuoto dažyto metalo turėklais, vadovautis SA-2603 brėžiniu.

**4. Klausimas.** „Prašome pažymėti projekte (remontuojamo pastato plane, fasado brėžiniuose) remontuojamas vietas pagal sekančias detales 24.02.18-TP-SK – 05, 24.02.18-TP-SK – 06 ir 24.02.18-TP-SK – 07.“ (kalba netaisyta).

**4. Atsakymas.** Angokraščių detalės yra naudojamos visiems angokraščiams sutvirtinti, tas pats su kampų sutvirtinimu. Sienų įtrūkimo detalė naudojama pagal poreikį ir tikslų darbų kiekį įsivertina Rangovas savo rizika. Tikslus darbų kiekis tikslinamas darbo projekto metu, žiūrėti projektą.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Karolina Gumuliauskienė, +370 343 90082, [karolina.gumuliauskiene@marijampole.lt](mailto:karolina.gumuliauskiene@marijampole.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Marijampolės savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-30 Nr. SA-5093 (35.3 Mr)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Įmonės, įstaigos, organizacijos
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-30 18:22
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250429.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-02)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-05-02 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-