



TVIRTINU:

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas
Vaidotas Kuodis

PASVALIO RAJONO SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ASFALTO DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos.

- 1.1. Perkančioji organizacija – Pasvalio rajono savivaldybės administracija.
- 1.2. Pirkimo objektas – Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros darbai.
- 1.3. Techninėje specifikacijoje išdėstyti Pasvalio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos priežiūros darbams keliami reikalavimai ir reikalaujamos techninės charakteristikos. Darbai atliekami vadovaujantis Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533, Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-(E)-1 ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių techninių reglamentų, standartų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji. Atliktiems darbams rangovas privalo suteikti ne trumpesnę nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantiniu laiku, atsiradus darbų defektų, rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

2. Pirkimo objekto aprašymas.

2.1. Rangovas privalės atlikti Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros darbus (toliau – Darbai). Rangovui, konkrečias Darbų vietas nurodys seniūnijos seniūnas ar Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus atsakingas darbuotojas, raštiškoje užduotyje.

- 2.2. Darbų atlikimo vieta – Pasvalio rajono seniūnijos.
- 2.3. Perkami darbai ir preliminarūs jų kiekiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs 24 mėnesių kiekiai*
2.3.1.	Asfaltbetonio dangos duobių (išdaužų) užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą freza, su visais papildomais darbais (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN) dangos storis 4 cm	1 kv. m	6200
2.3.2.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio nurodyto 2.3.1. punkte pasikeitimui pridėti ar atimti	1 kv. m	1600

2.3.3.	Asfaltbetonio dangos paviršiaus dalinis apdorojimas (granito skalda 5/8, bituminė katijoninė emulsija C67B3-PA)	1 kv. m	1000
2.3.4.	Asfalto dangos frezavimas	1 kv. m	1600
2.3.5.	Išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 VN markės asfaltbetonio mišinio įrengimas	1 t	50
2.3.6.	4 cm storio ištisinės dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN, panaudojant asfaltbetonio klotuvą	1 kv. m	1600
2.3.7.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio nurodyto 2.3.6. punkte pasikeitimui pridėti ar atimti	1 kv. m	400
2.3.8.	Dolomito skaldos (fr. 0/32 arba 0/45) papylimo ir išlyginimo darbai	t	150
2.3.9.	5 cm storio asfalto dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD, panaudojant asfaltbetonio klotuvą	1 kv. m	1300
2.3.10.	Asfaltbetonio dangos plyšių (siūlių, įtrūkimų) taisymas (sandinimas)	10 m	100

PASTABA. * Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus kiekio, o pirks pagal poreikį.

2.4. Asfaltbetonio dangos duobių (išdaužų) užtaisymo darbų, pašalinant seną dangą frezavimo mašina ir užtaisant karštu AC 11 VN markės asfaltbetonio mišiniu atliekamas.

2.5. Duobių (išdaužų) asfalto dangoje užtaisymo darbų etapai: frezavimo vietų žymėjimas, senos asfaltbetonio dangos frezavimas, asfaltbetonio laužo surinkimas, pakrovimas į autotransporto priemonę ir išvežimas į seniūnijos seniūno ar Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus atsakingo darbuotojo nurodytą vietą, išfrezuotos duobės valymas suspaustu oru išpučiant frezuotus trupinius ir jeigu yra vandens jo pašalinimas, išdžiovinant duobės paviršių, išfrezuotos duobės gruntavimas bituminėmis emulsijomis, duobių užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN išlyginant ir sutankinant.

2.6. Asfaltbetonio dangos paviršiaus apdorojimas atliekamas ant nuvalyto paviršiaus, užpilant emulsiją ir užberiant 5/8 granito skaldele.

2.7. Išlyginamasis sluoksnis įrengiamas ant nuvalyto ir tinkamai paruošto paviršiaus. Išlyginamojo sluoksnio įrengimui naudojamas asfaltbetonio klotuvas. Klojamo sluoksnio storis priklauso nuo esamo paviršiaus, tačiau jis turi būti optimalus lygiam paviršiui (su skersiniu nuolydžiu) gauti.

2.8. Asfaltbetonio dangos ištisinio sluoksnio įrengimas atliekamas nufrezavus esamą asfaltbetonio viršutinį sluoksnį ir jį pakeičiant nauju sluoksniu iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN, panaudojant klotuvą.

2.9. Dolomito skaldos papylimo ir išlyginimo darbai reikalingi kelio ar gatvės profilio atstatymui, papildant ir išlyginant dolomito skaldą prieš asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimą.

2.10. Asfaltbetonio dangos visiškai suirusios vietos atstatomos iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD, panaudojant klotuvą.

2.11. Plyšiai asfaltbetonio dangoje taisomi, atliekant plyšio ir zonos prie jo išvalymą ir išdžiovinimą, plyšio zonos uždengimą sandariklio mase, plyšio uždengimo juostelės apdorojimą

iš anksto riškliu dengta smulkią mineraline medžiaga ir neprikibusios mineralinės medžiagos pašalinimą prieš leidžiant eismą.

2.12. Darbų kokybė turi atitikti, įengimo taisyklių „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 24“, patvirtintų AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d, įsakymu Nr. VE-30, techninių reikalavimų aprašo „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24“ patvirtinto AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-29, įrengimo taisyklių „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių IT APM 10“ patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-151, techninių reikalavimų aprašo „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 10“ patvirtinto Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150, įengimo taisyklių „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišklių įrengimo taisyklės“ patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194, rekomendacijų „Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11“ patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 birželio 23 d. įsakymu Nr. V-221 reikalavimus.

2.13. Vykdamas darbus, duobių remonto vietas gyvenviečių gatvėse ir keliuose būtina atitverti ir pažymėti specialiais kelio ženklais, išfrezuotas duobes paženklinėti įspėjamaisiais kelio ženklais, užtikrinant kitų eismo saugos reikalavimų laikymąsi.

2.14. Darbai atliekami nepažeidžiant technologijos, techninių specifikacijų, atsižvelgiant į gamtines oro sąlygas.

2.15. Rangovas privalo pateikti pagrindinių medžiagų (asfaltbetonio, bituminės emulsijos, skaldos) eksploatacinių savybių deklaracijas. Jeigu rangovas pats negamina asfaltbetonio mišinio, privalo nurodyti gamintoją ir pateikti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaracijos kopiją.

2.16. Vykdamas duobių taisymo darbus naudoti termosą.

3. Darbų vykdymo ir priėmimo tvarka.

3.1. Darbų atlikimo terminai: pradėti darbus per 3 darbo dienas po seniūnijos seniūno ar Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus atsakingo darbuotojo, pateiktos raštiškos užduoties, nurodant kelių ir gatvių pavadinimus ir numerius. Darbų atlikimo terminas – 18 mėnesių nuo Rangos darbų sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Atliktus darbus rangovas priduoda Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus atsakingam darbuotojui, pateikdamas seniūnijos seniūno pasirašytą atliktų darbų aktą su kelių ir gatvių sąrašu, nurodytais kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos užtaisytais išdaužų ir defektų paviršiaus apdorotais plotais, F-3 pažymą, iki einamojo mėnesio 24 d.

Techninę specifikaciją parengė:

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Raimondas Endziulaitis

