

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Kretingos rajonas

Statinių grupė 2 2

Statinys 1082 Liejamos guminės sporto aikštelės dangos įrengimas adresu Mokyklos g. 5D, Kurmaičių k., Kretingos r.

Žiniaraštis 1 Krepšinio aikštelės dangos įrengimas

2025.04.15

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Krepšinio aikštelės dangos įrengimas						
1	88001002	Betoninis suoliukas kampas BL002 be atlošo	vnt	8,0		
2	88001003	Betoninė šiukšliadėžė FB005 Kuba M su akmenukų apdaila	vnt	2,0		
3	N7P-0806	Metalinės tvorelės dažytų segmentų įrengimas (segmentas 2402x65xh1020 mm) k8=1.03	m	19,220		
4	N1P-0503	Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu, kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,2m k1=1.15,k2=1.15,k9=1.15	100vnt	0,160000		
5	N11-13	Betono pasluoksnis ant grunto,pavežant medžiagas karučiais(mažų apimčių)	m3	0,770000		
6	N48-5	Pagrindo nuvalymas k9=1.15	100m2	3,780		
7	88001001	Krepšinio aikštelės linijų išbraižymas	kompl.	1,0		
8	88001005	.Sportinės dangos Conipur SP 13 mm storio įrengimas	m2	378,0		
9	88001006	Krepšinio lenta iš jachtinės faneros 150 x100 mm	vnt	2,0		
10	88001007	Krepšinio lankas su tinkleliu spyruokliuojantis	vnt	2,0		
11	88001008	Krepšinio lentos su lanku pakeitimas naujais	kompl.	2,0		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/