



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEJŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **projekto „Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage“ rangos darbų su darbo projekto parengimu pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 2096996)** sąlygų aprašo 55, 56 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Į klausimą atsakėte, kad vandentiekio tinklams 6-7 eilutėse yra dangčiai su įmontuota danga. Prašome patikslinti dangčių dydžius? 600x600 mm ar 1000x1000 mm ?

Atsakymas:

Patiksliname, 6-7 eilutės yra su įmontuota danga dangčiai (konkurso metu vertinti cinkuoto plieno apžiūros liukus 1000x1000 mm), 8 eilutėje su ketiniu dangčiu, kaip aprašyta pozicijose. Dangčių sprendiniai detalizuojami darbo projekto rengimo metu ir rangovo siūlomus gaminius suderinant su projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu specialistu.

Papildomai atkreipiame dėmesį, projekto sprendinius tiekėjai turi vertinti kompleksiskai tokia projekto dokumentų prioriteto eile: 1) Techninės specifikacijos; 2) Aiškinamieji raštai; 3) Brėžiniai; 4) kiekių žiniaraščiai, t. y. tiekėjai, kaip savo srities žinovai, privalo savarankiškai pagal projekto dokumentus įsivertinti visus projekto sprendinius, numatyti medžiagas bei darbus, kurie būtini visiems statybos darbams atlikti, statybos užbaigimo procedūroms užbaigti ir statytojui perduoti visiškai užbaigtą ir pilnai funkcionuojantį objektą.

2. Klausimas:

Atsakyme dėl krūmų kiekio pateikėte, kad reikia vertintis pagal projekto dokumentų prioriteto eilę. Bet čia krūmų kiekio neatitikimas yra pačiame žiniaraštyje. Žiniaraščio 1 lape (failo 60 psl.) pateikiamas krūmų kiekis yra 4459 vnt., o jau žiniaraščio 4 lape (failo 63 psl.) krūmų kiekis yra 5473 vnt. Prašome dar kartą patikslinti krūmų kiekį.

Atsakymas:

Patiksliname, numatyta 5473 vnt. krūmų masyvų.

Papildomai atkreipiame dėmesį, projekto sprendinius tiekėjai turi vertinti kompleksiskai tokia projekto dokumentų prioriteto eile: 1) Techninės specifikacijos; 2) Aiškinamieji raštai; 3) Brėžiniai; 4) kiekių žiniaraščiai, t. y. tiekėjai, kaip savo srities žinovai, privalo savarankiškai pagal projekto dokumentus įsivertinti visus projekto sprendinius,



numatyti medžiagas bei darbus, kurie būtini visiems statybos darbams atlikti, statybos užbaigimo procedūroms užbaigti ir statytojui perduoti visiškai užbaigtą ir pilnai funkcionuojantį objektą.

3. Klausimas:

Atsakymai III atsakyme į 18 klausimą atsakote, kad sankasos stiprinimo iš geotinklo kiekis turėtų būti apie 3170 m², nors klausimas buvo dėl šalčiui atsparaus sluoksnio kiekio. Prašome patikslinti ar čia neturėtų būti 3170 m³ šalčiui atsparaus sluoksnio mišinio kiekis?

Atsakymas:

Patiksliname, šalčiui atsparus sluoksnio kiekis turėtų būti apie 3170 m³. Perkėlos granito grindinys (TS 5.5) neliečiamas.

Papildomai atkreipiame dėmesį, projekto sprendinius tiekėjai turi vertinti kompleksiskai tokia projekto dokumentų prioriteto eile: 1) Techninės specifikacijos; 2) Aiškinamieji raštai; 3) Brėžiniai; 4) kiekių žiniaraščiai, t. y. tiekėjai, kaip savo srities žinovai, privalo savarankiškai pagal projekto dokumentus įsivertinti visus projekto sprendinius, numatyti medžiagas bei darbus, kurie būtini visiems statybos darbams atlikti, statybos užbaigimo procedūroms užbaigti ir statytojui perduoti visiškai užbaigtą ir pilnai funkcionuojantį objektą.

4. Klausimas:

Atsakymai III atsakyme į 19 klausimą atsakote, kad sankasos stiprinimo iš geotinklo kiekis turėtų būti apie 1441 m², nors klausimas buvo dėl skaldos pagrindo sluoksnio kiekio. Prašome patikslinti, ar čia neturėtų būti 1441 m³ skaldos pagrindo sluoksnio mišinio kiekis?

Atsakymas:

Patiksliname, skaldos pagrindo sluoksnio kiekis turėtų būti apie 1441 m³. Perkėlos granito grindinys (TS 5.5) neliečiamas.

Papildomai atkreipiame dėmesį, projekto sprendinius tiekėjai turi vertinti kompleksiskai tokia projekto dokumentų prioriteto eile: 1) Techninės specifikacijos; 2) Aiškinamieji raštai; 3) Brėžiniai; 4) kiekių žiniaraščiai, t. y. tiekėjai, kaip savo srities žinovai, privalo savarankiškai pagal projekto dokumentus įsivertinti visus projekto sprendinius, numatyti medžiagas bei darbus, kurie būtini visiems statybos darbams atlikti, statybos užbaigimo procedūroms užbaigti ir statytojui perduoti visiškai užbaigtą ir pilnai funkcionuojantį objektą.

5. Klausimas:

Atsakymai III atsakyme į 20 klausimą atsakote, kad sankasos stiprinimo iš geotinklo kiekis turėtų būti apie 219 m², nors klausimas buvo dėl skaldos atsijų sluoksnio kiekio. Prašome patikslinti ar čia neturėtų būti 219 m³ skaldos atsijų sluoksnio mišinio kiekis?

Atsakymas:

Patiksliname, skaldos atsijų sluoksnio kiekis turėtų būti apie 219 m³. Perkėlos granito grindinys (TS 5.5) neliečiamas.

Papildomai atkreipiame dėmesį, projekto sprendinius tiekėjai turi vertinti kompleksiskai tokia projekto dokumentų prioriteto eile: 1) Techninės specifikacijos; 2)

Aiškinamieji raštai; 3) Brėžiniai; 4) kiekių žiniaraščiai, t. y. tiekėjai, kaip savo srities žinovai, privalo savarankiškai pagal projekto dokumentus įsivertinti visus projekto sprendinius, numatyti medžiagas bei darbus, kurie būtini visiems statybos darbams atlikti, statybos užbaigimo procedūroms užbaigti ir statytojui perduoti visiškai užbaigtą ir pilnai funkcionuojantį objektą.

6. Klausimas:

Atsakymai III atsakyme į 21 klausimą atsakote apie suoliukus, nors klausimas yra dėl laiptų. Prašome patikslinti atsakymą?

Atsakymas:

Patiksliname, SK dalyje pateiktas L-02 laiptų brėžinys atitinka SP dalies L-07 laiptus. L-01 laiptų brėžinys, bei pateikti darbų ir medžiagų atitinka L-02, L-03, L-04, L-05, L-06 laiptus. Kiekiai pateikti 1 vnt. (vienam vienetui) laiptų.

Papildomai atkreipiame dėmesį, projekto sprendinius tiekėjai turi vertinti kompleksiskai tokia projekto dokumentų prioriteto eile: 1) Techninės specifikacijos; 2) Aiškinamieji raštai; 3) Brėžiniai; 4) kiekių žiniaraščiai, t. y. tiekėjai, kaip savo srities žinovai, privalo savarankiškai pagal projekto dokumentus įsivertinti visus projekto sprendinius, numatyti medžiagas bei darbus, kurie būtini visiems statybos darbams atlikti, statybos užbaigimo procedūroms užbaigti ir statytojui perduoti visiškai užbaigtą ir pilnai funkcionuojantį objektą.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-05 Nr. (14.24E)-VP3-469
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-05 16:41:05 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-05 16:41:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-05 16:43:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-05 16:43:48 Dokumentų valdymo sistema Avilys