

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### PĖSČIŪJŲ TILTĖLIŲ ĮSIGIJIMAS SU PASTATYMU ANT PAMATŲ BERŽYNĖLIO PARKE

Užsakovas. Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Darbų atlikimo vieta - Šiaulių miesto sav. Gegužių g. 55, Beržynėlio parko teritorijoje prie tvenkinio.

#### PIRKIMO OBJEKTAS

1. **Pėsčiųjų tiltelių (2vnt.) įsigijimas ir pastatymas ant esamų pamatų Beržynėlio parke.**
2. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą privalo teritoriją apžiūrėti vietoje ir įsivertinti darbų apimtis ir kiekius pagal žemiau pateiktą darbų vykdymo techninę specifikaciją.

#### DARBŲ UŽDUOTIS IR DARBŲ APIMTYS

3. Tiltelių (2vnt.) per tvenkinį pastatymas ir pritaikymas patogiam žmonių su judėjimo negalia, dviratininkų ir šeimų su vaikų vežimėliais judėjimui ir patekimui į abi tvenkinio pusės.
4. Tiltelis turi būti su ištisiniais turėklais iš abiejų pusių.
5. Nuvažiavimų nuo tiltelio įrengimas. Tiltelio išilginis pakloto nuolydis turi būti dvipusis, nukreiptas į abu krantus, patogiam žmonių su judėjimo negalia, dviratininkų ir šeimų su vaikų vežimėliais judėjimui ir patekimui į abi tvenkinio pusės.
6. Tiltelių konstrukciją pritaikyti prie esamų pamatų.
7. Preliminarus vieno tiltelio ilgis ~ 7 m (tikslinama detalizuojant sprendinius), plotis ~ 2 m. (vidinės dalies plotis ~ 1,5 m) (tikslinama detalizuojant sprendinius).
8. Medžiagos: tiltelio laikanti konstrukcija – metalas ar/ir mediena; pagrindo (pakloto) – neslidžios medžiagos (medienos lentelės ar kitoks gaminyš iš medžio), turėklų – metalas ar/ir medienos; tiltelio apdaila – mediena (metalinės konstrukcijos matomos dalys aptaisomos mediena).
9. Konstrukcijos dažomos sendinto medžio spalva.
10. Pastačius tiltelį sutvarkoma jungtis tarp tiltelio ir tako. Teritorija po darbų sutvarkoma. Darbų metu pažeisti esantys dangų konstruktyvai sutvarkomi, atliekos ir šiukšlės išvežamos atliekų tvarkytojui.
11. Tiekėjas tiltelius įsipareigoja pristatyti ir pastatyti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

#### REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR PASTATYMO DARBAMS

12. Medžiagos ir gaminiai turi atitikti jiems taikomus reikalavimus ir jų numatomą naudojimo paskirtį atitinkantiems kokybės standartams. Perkančiajai organizacijai pareikalavus tiekėjas privalo pateikti medžiagų, iš kurių bus gaminami gaminiai, aprašymus bei atitikties deklaracijas.

13. Tiltelio gamybai turi būti naudojamos kokybiškos medžiagos, pritaikytos naudoti lauko sąlygomis. Joms turi būti suteikta eksploatacijos ant grunto ir lauko sąlygomis, garantija.
14. Tiekėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi gauti reikalingus leidimus arba pritarimus darbams vykdyti (jeigu reikia).

### **KITOS SĄLYGOS**

15. Tiltelių konstrukcijai ir įrengimo darbams suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija.
16. Dalyviams prieš pasiūlymo pateikimą bus suteikta galimybė įvertinti ir patikslinti situaciją, susipažinti su pirkimo objektu (Kontaktinis asmuo – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus, Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistas Egidijus Šimkus, el. p. egidijus.simkus@siauliai.lt, tel.+370 675 52 365).
17. Į darbų kainą yra įskaičiuotos visos Tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, papildomi ir nenumatyti darbai, transporto ir visos kitos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su Darbų atlikimu pagal šią Sutartį, Tiekėjo išlaidos. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Tiekėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Tiekėjas atlieka savo sąskaita.

#### **PRIDEDAMA:**

1. Dabartinė objekto būklė (nuotraukos), 1 priedas, 2 lapai.
2. Buvusio tiltelio nuotraukos, 2 priedas, 1 lapas.





