

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė **14 PAKRUOJO M. P. Mašiotų 41**

Statynys **1 KIEMO TERITORIJA PRIE DAUGIABUČIO  
GYVENAMOJO NAMO P. MAŠIOTO 41**

Žiniaraštis **1 ŠALIGATVIS**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
<b>1 ŠALIGATVIS</b>				
1	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,65
2	R16-53	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant žvyro arba smėlio pagrindo, išardymas k9=1.15	m	128,0
3	N1-62	II grupės grunto kasimas 0.65m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k1=1.1, k2=1.1, k9=1.15	t. m3	0,058
4	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas III grupės	100m3	0,58
5	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k2=1.3	100m3	5,8
6	N1-83	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą k9=1.15	t. m3	0,058
7	N57P-3501	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 12 cm) k9=1.15	100m2	1,31
8	N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k1=1.05, k2=1.05, k9=1.15	100m	0,28
9	R16-105	Šulinio angos remontas pritaikant šulinio dangtį prie šaligatvio (pr.) k9=1.15	vnt	6,0
10	F11-2-2	Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m3	11,6
11	N57P-	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas	100m2	1,65
12	N27-133	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu k1=1.05, k2=1.05, k9=1.15	10m2	16,5
13	N27P-67-1	Betono trinkelų ir šaligatvio plytelių pjaustymas k9=1.15	m	15,9
14	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	23,5

Skyriuje 1

-----  
Viso žiniaraštyje 1