

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Statinių grupė**      **14 PAKRUOJO M. P. Mašiotų 41**

**Statynys**            **1 KIEMO TERITORIJA PRIE DAUGIABUČIO**  
**GYVENAMOJO NAMO P. MAŠIOTO 41**

**Žiniaraštis**        **2 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
<b>2 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ</b>				
1	<b>N27-41</b>	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k1=1.05, k2=1.05, k9=1.15	m	109,0
2	<b>R23-197</b>	A/b dangos pjovimas diskiniu pjūklų	m	18,0
3	<b>R27P-9-4</b>	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau 5m2 k9=1.15	100m2	4,93
4	<b>N1-62</b>	II grupės grunto kasimas 0.65m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k1=1.1, k2=1.1, k9=1.15	t. m3	0,175
5	<b>N1P-1301</b>	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	1,75
6	<b>N1P-1314</b>	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k2=1.3	100m3	17,5
7	<b>N1-83</b>	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą k9=1.15	t. m3	0,175
8	<b>R23-65</b>	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	43,9
9	<b>N1P-0907</b>	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas I grupės k9=1.15	100m2	1,75
10	<b>N57P-3101</b>	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,7
11	<b>N42-18</b>	20 cm storio pasluoksnio iš skallos įrengimas k9=1.15	100m2	1,75
12	<b>N27P-24-1</b>	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	1,09
13	<b>N4-56</b>	Šulinio antžeminės dalies pažeminimas k9=1.15	vnt	4,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
14	<b>N27-23</b>	Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas pridendant naujų medžiagų (iki 15 cm) k9=1.15	100m2	4,93
15	<b>N4-56</b>	Šulinio antžeminės dalies įrengimas (teleskopiniai dangčiai) k9=1.15	vnt	3,0
16	<b>N4-56</b>	Šulinio antžeminės dalies įrengimas (trapas) k9=1.15	vnt	1,0
17	<b>N27P-17-1</b>	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k1=1.1, k2=1.15, k9=1.15	100m2	6,68
18	<b>N48-263</b>	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,96
19	<b>N48-295</b>	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,96

Skyriuje 2

-----  
 Viso žiniaraštyje 2