

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 14 PAKRUOJO M. P. Mašiotų 41

Statynys 1 KIEMO TERITORIJA PRIE DAUGIABUČIO
GYVENAMOJO NAMO P. MAŠIOTO 41

Žiniaraštis 3 Papildomas šaligatvis

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis |
|--------------------------------|------------------|--|-------------------|--------|
| 1 Papildomas šaligatvis | | | | |
| 1 | N27-40 | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15 | 100m ² | 0,595 |
| 2 | R16-53 | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant žvyro arba smėlio pagrindo, išardymas k9=1.15 | m | 50,0 |
| 3 | N27-114-1 | 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15 | 100m | 0,69 |
| 4 | F11-2-1 | Smėlio pasluoksnis | m ³ | 5,95 |
| 5 | N27-276 | Betoninių trinkelėlių ir šaligatvio bordiūrų pjaustymas k9=1.15 | m | 9,0 |
| 6 | N27P-22-2 | Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k9=1.15 | 100m ² | 0,595 |
| 7 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais | t | 8,3 |
| 8 | N48-263 | Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m ² | 0,22 |
| 9 | N48-295 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m ² | 0,22 |

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 3