

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 11 KIEMO TERITORIJA PRIEDAUGIABUČIO
 GYVENAMOJO NAMO KRUOJOS 4,6,8
 Statinys 1 PĖSČIŲJŲ TAKAI, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
 AIKŠTELĖ
 Žiniaraštis 1 BENDRAS ĮVAŽIAVIMAS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Bendras įvažiavimas				
1	R23-197	Statinio gelžbetonio konstrukcijų įjovimas diskiniu pjūkle	m	6,0
2	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k9=1.15	m	49,5
3	R27P-9-4	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas iki 1m2 k9=1.15	100m2	1,05
4	N27-23	Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas pridėdant naujų medžiagų k9=1.15	100m2	1,05
5	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,5
6	N27P-17-1	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k9=1.15	100m2	1,05
7	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	5,0

Skyriuje 1

 Viso žiniaraštyje 1