

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Statinių grupė**      11 KIEMO TERITORIJA PRIEDAUGIABUČIO  
GYVENAMOJO NAMO KRUIJOS 4,6,8

**Statinys**            1 PĖSČIŪJŲ TAKAI, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO  
**AIKŠTELĖ**

**Žiniaraštis**        3 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
<b>1 A/b dangos įrengimas</b>				
1	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant m betono pagrindo, išardymas k9=1.15	m	175,0
2	R23-197	A/b dangos pjovimas diskiniu pjūklų	m	5,0
3	R27P-9-4	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau 5m2 k9=1.15	100m2	10,3
4	N4-56	Šulinio antžeminės dalies įrengimas (teleskopiniai dangčiai) k9=1.15	vnt	6,0
5	F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	0,55
6	N1-76-3	III grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius k2=1.2, k9=1.15	100m3	0,5
7	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,5
8	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais (10 km), kai gruntas I-II grupės k2=1.3	100m3	5,0
9	N1-83	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą k9=1.15	t. m3	0,05
10	R23-56	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt	1,0
11	N23-133	Kanalizacijos vamzdžių prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15	vnt	2,0
12	N23-198	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt	1,0

13	<b>N23P-0307</b>	Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm (trapai) k9=1.15	vnt.	4,0
14	<b>N23-1</b>	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	9,0
15	<b>N23P-0804</b>	Plastikinių vamzdžių klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15	m	86,0
16	<b>N23-237</b>	Vamzdynų ir šulinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	20,5
17	<b>F1-1-4</b>	Mechanizuotas tranšėjų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m3	0,55
18	<b>N27-23</b>	Pagrindų profilio iš dolomitinės skaldos taisymas pridedant naujų medžiagų k9=1.15	100m2	10,3
19	<b>N27P-24-1</b>	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	2,61
20	<b>N27P-17-1</b>	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k1=1.05, k2=1.05, k9=1.15	100m2	10,3
21	<b>R23-62</b>	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	15,8

**Skyriuje 1**

**2 A/b dangos praplatinimas**

1	<b>N1-62</b>	II grupės grunto kasimas 0.65m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,273
2	<b>N1P-1301</b>	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	2,73
3	<b>N1P-1314</b>	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais (10 km), kai gruntas I-II grupės k2=1.3	100m3	27,3
4	<b>N1-83</b>	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą k9=1.15	t. m3	0,273
5	<b>R16-36</b>	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15	100m2	0,2
6	<b>N27-20</b>	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas (45 cm) k9=1.15	100m3	1,64

7	<b>N27-63</b>	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm iki 68.6 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m2	3,65
8	<b>N27P-17-1</b>	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k9=1.15	100m2	3,65
9	<b>N48-263</b>	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	1,1
10	<b>N48-295</b>	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,1

**Skyriuje 2**

-----  
**Viso žiniaraštyje 3**