

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 11 KIEMO TERITORIJA PRIEDAUGIABUČIO
GYVENAMOJO NAMO KRUIJOS 4,6,8

Statinys 1 PĖSČIŲJŲ TAKAI, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO

AIKŠTELĖ

Žiniaraštis 4 ŠALIGATVIS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Šaligatvis				
1	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių ardyimas k9=1.15	100m2	3,58
2	R16-53	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant žvyro arba smėlio pagrindo, išardymas k9=1.15	m	14,0
3	N1-62	II grupės grunto kasimas 0.65m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,048
4	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,48
5	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais (10 km), kai gruntas I-II grupės k2=1.3	100m3	4,8
6	N1-83	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą k9=1.15	t. m3	0,048
7	N27-114-1	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0,14
8	N57P-3501	Šaligatvio pagrindo įrengimas (smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 5 cm) k9=1.15	100m2	3,66
9	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas	100m2	3,66
10	N27-133	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu (5 cm) k9=1.15	10m2	36,6
11	N4-56	Šulinio antžeminės dalies pritaikymas prie esamos dangos k9=1.15	vnt	2,0
12	N27P-67-1	Betono trinkelų ir bordiūrų pjaustymas k9=1.15	m	80,0
13	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	32,0
14	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,15
15	R33-212	DŽIOVYKLIŲ DEMONTAVIMAS (PR.)	vnt.	2,0

16 N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,15
------------	---	-------	------

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 4