

DARBŲ KIEKIAI

Statinių grupė KV010 Administracinės paskirties pastato Liepkalnio g. 81 Vilniuje remontas

Statynys 1 Administracinis pastatas Liepkalnio g. 81 Vilniuje

Žiniaraštis 1 Statinio architektūra

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Demontavimo, paruošiamieji darbai						
1	N6-149	Gelžbetoninių laiptų išardymas k1=0.60,k2=0.60	m3	7,36		
2	N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	0,525		
3	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	0,55		
4	N46-161	Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės	m3	3,0		
5	R14-219	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2			
6	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	m2	27,0		
7	R9-32	Metalinų laiptų su aikštelėmis išardymas	m2	8,66		
8	N12P-0719	Lauko stogelių demontavimas virš durų, kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	m2	2,62		
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,0		
10	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	20,0		
11	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=25.000	t	20,0		
Skyriuje 1						
2 Patalpų vidaus įrengimo darbai (lubos)						
1	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	25,46		
Skyriuje 2						
3 Patalpų vidaus įrengimo darbai (sienos)						
1	F9-12-3	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,16		
2	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,831		

3 N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,831
4 N15-33-6	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m2	
5 N11P-0202	Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	6,6
6 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,4512
7 N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,4512
8 N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,208

Skiriuje 3

4 Patalpų vidaus įrengimo darbai (grindys)

1 N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 100.00 mm	100m2	0,056
2 N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2	5,6
3 N11-110-3	Akmens masės plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	5,6
4 N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaimė išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100m2	0,1986
5 N11-145-4	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (papr. piešinio) bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindų.)	100m2	0,1986

Skiriuje 4

5 Durys, langai

1 N2P-0103	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	7,38
2 N2P-0103	Aluminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	1,83
3 N10-111	Viršulangių uždarymo prietaisų įstatymas	kompl.	
4 N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	2,1
5 N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 3m2)	m2	3,58
6 F10-4-5	Plastikinės vidaus durys (m2 bloko)	m2	2,35
7 N2P-0301	Priešdūminių plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	1,89
8 N2P-0301	Priešdūminių plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2)	m2	6,51
9 N2P-0301	Priešdūminių plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	4,03

10 N2P-0301	Priešgaisrinių plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2)	m2	3,26
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------

Skyriuje 5

6 Sanitariniai prietaisai

1 N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 8 vnt	vnt.	4,0
2 N17-21-1	ŽN Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0
3 N16P-1005	ŽN Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0
4 N17-11	Bidė montavimas	kompl.	1,0
5 N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1,0

Skyriuje 6

7 Kiti prietaisai

1 N49P-4-5	Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, montavimas)	vnt	1,0
2 D1P-504-3	Vertikalaus keltuvo, kurio kėlimo galia 225 kg, paleidimo ir derinimo darbai)	vnt.	1,0
3 88001001	Asmeninio nusileidimo įrenginys (LST EN 341)	kompl.	3,0
4 R62P-2203	Metalinių (laikiklių) montavimas prie sienų , tvirtinant sraigtais	vnt.	3,0
5 88001001	Asmeninio nusileidimo įrenginys (LST EN 341)	kompl.	
6 N50-318	Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vnt.	4,0
7 88001002	Gesintuvas (ABC tipo 6 kg.)	vnt	4,0
8 N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,12
9 N21P-0124	Evakuacinių žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos	vnt.	21,0

Skyriuje 7

8 Išorės darbai

1 F27-15-1	Skaldos grindinio įrengimas	100m2	0,12
2 N15P-1301	Pastatų išorinių paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 10 mm , cokolis)	100m2	0,03
3 R61P-3206	Anksčiau dažytų cokolių dažymas silikatiniais dažais (m2 sienos be angų)	m2	21,0
4 N12P-0716	Stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)	100m	0,524
5	Dviračių stovo įrengimas.	Vnt.	1

Skyriuje 8