

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statinys

1 Nemarkščių g. 9, Eržvilkas, Eržvilko sen., Jurbarko r.

Žiniaraštis

1 Vonios patalpos įrengimas

2025.04.17

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

| Sam. eil.               | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai   | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-------------------------|-------------|--|---------------|--------|---------------|---------|
|                         |             |  |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| <b>1 Remonto darbai</b> |             |  |               |        |               |         |
| 1                       |             | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas k1=1.50,k2=0.00,k8=1.09   | 100m2         | 0.260  |               |         |
| 2                       |             | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti   | t             | 0.300  |               |         |
| 3                       |             | Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose   | 100m          | 0.100  |               |         |
| 4                       |             | Grindų atskirų vietų betonavimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07                      | m3            | 0.040  |               |         |
| 5                       |             | Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10   | m3            | 0.200  |               |         |
| 6                       |             | Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais gražtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm | 100vnt        | 0.020  |               |         |
| 7                       |             | Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais gražtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm          | 100vnt        | 0.010  |               |         |
| 8                       |             | Sienų šiltinimas iš vidaus termoizol. pl., įrengiant medinį karkasą ir apdailinant gipso kartono pl.(100 m2 sienos pav.)                             | 100m2         | 0.170  |               |         |
| 9                       |             | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03                                 | m2            | 6.000  |               |         |
| 10                      |             | Perdenginių apšiltinimas 6 cm storio mineralinės vatos plokštėmis, dedant daugiau kaip 1 sluoksnį iš viršaus   | m3            | 0.360  |               |         |
| 11                      |             | Perdenginių apšiltinimas 5 cm storio putų polistirolo plokštėmis, klijuojant iš apačios vieną ir daugiau sluoksnių                                   | m3            | 0.550  |               |         |
| 12                      |             | Monolitinių gelžbetoninių perdangų betonavimas, kai armavimas dvigubas , perdangos besijinės, naudojant siurblij k8=1.04,k9=1.15                     | m3            | 0.600  |               |         |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Skyriuje 1                        | ..... |
| žiniaraštyje 1                    | ..... |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | ..... |
| <b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>     | ..... |

Sudarė :

/Pavardė/

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

**Statinių grupė**

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

**Statinys**

1 Nemakščių g. 9, Eržvilkas, Eržvilko sen., Jurbarko r.

**Žiniaraštis**

2 Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrenginiai

2025.04.17

**Suma žiniaraščiui EUR**

Lapas 1

| Sąm. eil.          | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai  | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--------------------|-------------|---|---------------|--------|---------------|---------|
|                    |             |   |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| <b>1 Įrengimas</b> |             |   |               |        |               |         |
| 1                  |             | Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais gražtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm | 100vnt        | 0.020  |               |         |
| 2                  |             | Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15   | m3            | 3.000  |               |         |
| 3                  |             | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15                             | m             | 16.000 |               |         |
| 4                  |             | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k1=1.15,k9=1.15   | vnt           | 4.000  |               |         |
| 5                  |             | Žemės darbai nuotekų vamzdynams atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15   | km            | 0.008  |               |         |
| 6                  |             | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15   | m3            | 0.300  |               |         |
| 7                  |             | Vamzdynų D 100mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15   | km            | 0.015  |               |         |
| 8                  |             | Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas k1=1.15,k9=1.15  | vnt           | 1.000  |               |         |
| 9                  |             | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15  | m3            | 0.200  |               |         |
| 10                 |             | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15   | 100m2         | 0.170  |               |         |
| 11                 |             | Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, klojant kanaluose ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)                      | m             | 17.000 |               |         |
| 12                 |             | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15                                | vnt           | 1.000  |               |         |
| 13                 |             | Vamzdynų karštų paviršių izoliavimas kevalais, priklijuojant mastika, kai vamzdžių D iki 108mm  | m3            | 0.200  |               |         |
| 14                 |             | Plieninių antvamzdžių iki D 50mm įplovimas į vandentiekio tinklus k8=1.12,k9=1.15   | vnt           | 1.000  |               |         |
| 15                 |             | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas   | 100m          | 0.170  |               |         |
| 16                 |             | I grupės grunto kasimas daugiakaušiais ekskavatoriais, suverčiant į sankasą, kai tranšėjų gylis iki 2.5m k9=1.15  | t. m3         | 0.023  |               |         |

**Skyriuje 1**

**žiniaraštyje 2**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

.....

.....

.....

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statiny

1 Nemakščių g. 9, Eržvilkas, Eržvilko sen., Jurbarko r.

Žiniaraštis

3 Vonios kambario pritaikymas

2025.04.17

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

| Sąm. eil.               | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai  | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-------------------------|-------------|---|---------------|--------|---------------|---------|
|                         |             |   |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| <b>1 Remonto darbai</b> |             |   |               |        |               |         |
| 1                       |             | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių      | kompl.        | 1.000  |               |         |
| 2                       |             | Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas                      | m             | 4.000  |               |         |
| 3                       |             | Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių D15-25mm k8=1.03                                | m             | 10.000 |               |         |
| 4                       |             | Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų    | vnt           | 4.000  |               |         |
| 5                       |             | Sienų aptaisymas glazūrotomis plytelėmis, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją. | m2            | 16.500 |               |         |
| 6                       |             | I sudėtingumo kategorijos ir iki 10 dm2 ploto langų arba durų išardymas į atskiras detales            | kompl.        | 3.000  |               |         |
| 7                       |             | Durys mūro sienoje be spynos (m2 bloko)   | m2            | 1.800  |               |         |
| 8                       |             | Jungiklio, rozetės montavimas, kai instaliacija paslėptoji  | 100vnt        | 0.020  |               |         |
| 9                       |             | Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15   | 100m          | 0.100  |               |         |
| 10                      |             | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas k1=1.50,k2=0.00,k8=1.09                          | 100m2         | 0.060  |               |         |
| 11                      |             | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant            | m2            | 6.100  |               |         |
| 12                      |             | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti                          | t             | 0.300  |               |         |
| 13                      |             | Dušo užuolaidos montavimas  | vnt           | 1.000  |               |         |
| 14                      |             | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt   | vnt.          | 2.000  |               |         |
| 15                      |             | Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškaluose lizduose)  | vnt.          | 2.000  |               |         |
| 16                      |             | Rankšluosčių džiovintuvų iš pl.cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisytų sienų               | vnt.          | 1.000  |               |         |
| 17                      |             | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas           | m             | 4.000  |               |         |
| 18                      |             | Vidaus paviršių gerasis dažymas   | 100m2         | 0.060  |               |         |

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai   | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------|-------------|--|---------------|--------|---------------|---------|
|           |             |  |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
|           |             | emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui  |               |        |               |         |
| 19        |             | Variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5  | m             | 8.000  |               |         |
| 20        |             | Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose   | 100m          | 0.100  |               |         |
| 21        |             | Keraminių plytelių dangos įrengimas, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją  | m2            | 6.100  |               |         |
| 22        |             | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis  | vnt.          | 1.000  |               |         |
| 23        |             | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas   | vnt.          | 2.000  |               |         |
| 24        |             | Vonios ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 100 m3/val.                           | vnt.          | 1.000  |               |         |
| 25        |             | Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas (ilgis 1 m, skersmuo iki 250 mm)   | vnt.          | 1.000  |               |         |
| 26        |             | Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07 | m3            | 0.100  |               |         |
| 27        |             | Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10                   | m3            | 0.100  |               |         |
| 28        |             | Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu įrengimas  | vnt           | 1.000  |               |         |
| 29        |             | Dušo kėdutė  | vnt           | 1.000  |               |         |
| 30        |             | Dušo latako montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių.   | kompl.        | 1.000  |               |         |

**Skyriuje 1**

**žiniaraštyje 3**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

**Iš viso žiniaraštyje 3**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Sudarė :

/Pavardė/