

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAJATA

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statinys

2 Gedimino g. 19, Jurbarkas

Žiniaraštis

1 Vonios patalpos pritaikymas

2025.04.17

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000		
2		Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	4.000		
3		Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių D15-25mm k8=1.03	m	10.000		
4		Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	4.000		
5		.Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją.	m2	17.500		
6		I sudėtingumo kategorijos ir iki 10 dm2 ploto langų arba durų išardymas į atskiras detales	kompl.	2.000		
7		Stumdomos durys mūro sienoje be spynos (m2 bloko)	m2	1.800		
8		Jungiklio, rozetės montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.020		
9		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0.100		
10		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas k1=1.50,k2=0.00,k8=1.09	100m2	0.060		
11		Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	3.700		
12		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0.300		
13		Dušo užuolaidos montavimas	vnt	1.000		
14		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	2.000		
15		Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškalčiuose lizduose)	vnt.	2.000		
16		Rankšluosčių džiovituvų iš pl.cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisytų sienų	vnt.	1.000		
17		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	4.000		
18		Vidaus paviršių gerasis dažymas	100m2	0.060		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui				
19		Variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	8.000		
20		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0.100		
21		Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	3.700		
22		Dušo kabinos demontavimas.	kompl.	1.000		
23		Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis	vnt.	1.000		
24		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas	vnt.	2.000		
25		Vonios ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 100 m3/val.	vnt.	1.000		
26		Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas (ilgis 1 m, skersmuo iki 250 mm)	vnt.	1.000		
27		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	0.100		
28		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	0.100		
29		Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	1.000		
30		Dušo kėdutė	vnt	1.000		
31		Dušo latakų montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių.	kompl.	1.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....

Sudarė :

/Pavardė/

ŠAMATA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statiny

2 Gedimino g. 19, Jurbarkas

Žiniaraštis

2 Lauko durų keitimas

2025.04.17

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR		Lapas 1
					Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Remonto darbai							
1		Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko)	m2		2.200		
2		I sudėtingumo kategorijos ir iki 10 dm2 ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas į atskiras detales	kompl.		1.000		
3		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m		0.052		
4		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas k1=1.50, k2=0.00, k8=1.09	100m2		0.040		
5		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	t		0.200		
6		Vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2		0.040		
7		Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškaltuose lizduose)	vnt.		2.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

.....
.....
.....
.....

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statinys

2 Gedimino g. 19, Jurbarkas

Žiniaraštis

3 Buto durų keitimas

2025.04.17

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1		I sudėtingumo kategorijos ir iki 10 dm2 ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas į atskiras detales	kompl.	1.000		
2		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0.052		
3		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas k1=1.50, k2=0.00, k8=1.09	100m2	0.040		
4		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	t	0.200		
5		Vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.040		
6		Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškaltuose lizduose)	vnt.	2.000		
7		Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	2.200		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

.....
.....
.....
.....

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statinyš

2 Gedimino g. 19, Jurbarkas

Žiniaraštis

4 Turėklų prie lauko durų įrengimas

2025.04.17

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1		.Iki 1,5m gylio ir iki 600mm skersmens gręžinio pamatams gręžimas II grupės grunte k9=1.15	vnt	3.000		
2		Gręžtinių pamatų betonavimas k8=1.04,k9=1.15	m3	0.050		
3		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k1=1.20,k9=1.15	100m3	0.013		
4		Smėlio posluoksnio po pamatais įrengimas	m3	0.160		
5		Pamatų užpylimas smėliu tankinant k9=1.15	m3	0.500		
6		Dviejų lygių išilginių turėklų įrengimas k9=1.15	100 m	0.040		
7		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0.044		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 4

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 4

.....

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statiny

2 Gedimino g. 19, Jurbarkas

Žiniaraštis

5 Tako įrengimas

2025.04.17

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k1=1.20,k9=1.15	100m3	0.028		
2		Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos cementiniu skiediniu k9=1.15	100m2	0.260		
3		Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	0.080		
4		Dvisluoksnių 20 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių ir 50% skaldos įrengimas, sumaišant objekte k9=1.15	100m2	0.260		
5		.Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0.500		
6		Betono konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu, pakraunant mechanizuotai	m3	1.500		
7		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	1.500		
8		Grunto transportavimas 6t autosavarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	0.180		
9		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 1 cm) k9=1.15	100m2	0.260		
10		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	0.140		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 5			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 5			

Sudarė :

/Pavardė/