

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statinys

3 Antvardės g. 14-1, Gedžių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r.

Žiniaraštis

1 Vonios patalpos pritaikymas

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1		Iki 110mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	6.000		
2		Sienų aptaisymas glazūrotomis plytelėmis, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją.	m2	14.000		
3		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas k1=1.50,k2=0.00,k8=1.09	100m2	0.060		
4		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0.300		
5		Dušo užuolaidos montavimas	vnt	1.000		
6		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	3.000		
7		Vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.075		
8		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0.100		
9		Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	1.250		
10		Grindų atskirų vietų betonavimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	0.040		
11		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	0.200		
12		Klozeto indo su įmontuojamu nuplovimo bakeliu ir sifonu įrengimas	vnt	1.000		
13		Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0.020		
14		Vertikalių skylių gręžimas iki 160 mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 100mm, gylis 200 mm	100vnt	0.010		
15		Dušo kėdutė	vnt	1.000		
16		Dušo latakų montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

SĄMATA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statinyss

3 Antvardės g. 14-1, Gedžių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r.

Žiniaraštis

2 Vandens nuotekų valymo įrenginiai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Lapas 1	
					Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Įrengimas						
1		Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių montavimas (vertikalus, našumas 1,8 m3/d)	vnt.	1.000		
2		Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais gražtais gelžbetonio konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0.020		
3		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m3	24.000		
4		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	12.000		
5		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k1=1.15,k9=1.15	vnt	4.000		
6		Žemės darbai nuotekų vamzdynamics atskiroje iki 1,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose k9=1.15	km	0.012		
7		Smėlio pagrindo po vamzdynamics įrengimas k9=1.15	m3	0.600		
8		Vamzdynamics D 100mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15	km	0.015		
9		Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas k1=1.15,k9=1.15	vnt	1.000		
10		Vamzdynamics pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant k9=1.15	m3	0.200		
11		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0.120		
12		l gr.grunto kasimas ekskavat.su 0,25 m3 kaušu, pakrov.į autosaviv.,vežioj.iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0.024		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 2					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 2					

Sudarė :

/Pavardė/

SAJAMATA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statinytis

3 Antvardės g. 14-1, Gedžių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r.

Žiniaraštis

3 Laiptų turėklų prie lauko durų įrengimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR		Lapas 1
					Kaina	EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Remonto darbai							
1		Turėklų montavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.03	t	0.120			
2		Dviejų lygių išilginiai turėklai k9=1.15	100 m	0.090			
3		Įspėjamųjų paviršių laiptų aikštelėje įrengimas	m	7.500			
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 3						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 3						

Sudarė :

/Pavardė/