

SAMATA

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statiny

5 Birželio g. 10., Jurbarkas

Žiniaraštis

1 Tako pritaikymas

2025.04.22

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

| Sam. eil.               | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai   | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-------------------------|-------------|--|---------------|--------|---------------|---------|
|                         |             |  |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| <b>1 Remonto darbai</b> |             |  |               |        |               |         |
| 1                       |             | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k1=1.20,k9=1.15 | 100m3         | 0.120  |               |         |
| 2                       |             | Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos cementiniu skiediniu k9=1.15   | 100m2         | 0.080  |               |         |
| 3                       |             | Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15   | 100 m3        | 0.180  |               |         |
| 4                       |             | Dvisluoksnių 20 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių ir 50% skaldos įrengimas, sumaišant objekte k9=1.15                  | 100m2         | 0.180  |               |         |
| 5                       |             | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15   | 100m          | 0.080  |               |         |
| 6                       |             | Betono konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu, pakraunant mechanizuotai                     | m3            | 1.700  |               |         |
| 7                       |             | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti   | t             | 0.300  |               |         |
| 8                       |             | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės             | 100m3         | 0.180  |               |         |
| 9                       |             | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 1 cm) k9=1.15   | 100m2         | 0.160  |               |         |
| 10                      |             | Šaligatvių įrengimas iš betoninių plytelių (50x50x5cm) ant smėlio pagrindo, užpildant siūles smėliu k9=1.15                              | 100 m2        | 0.060  |               |         |

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....  
.....  
.....  
.....

Sudarė :

/Pavardė/

SAMATA

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statiny

5 Birželio g. 10., Jurbarkas

Žiniaraštis

2 Panduso įrengimas

2025.04.22

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

| Sąm. eil.               | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai  | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-------------------------|-------------|---|---------------|--------|---------------|---------|
|                         |             |   |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| <b>1 Remonto darbai</b> |             |   |               |        |               |         |
| 1                       |             | Iki 5m gylio ir iki 600mm skersmens gręžinio pamatams gręžimas II grupės grunte k9=1.15   | vnt           | 6.000  |               |         |
| 2                       |             | Gręžtinių pamatų betonavimas k8=1.04, k9=1.15   | m3            | 1.200  |               |         |
| 3                       |             | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k1=1.20, k9=1.15 | 100m3         | 0.013  |               |         |
| 4                       |             | Cinkuotos dantytos platformų grotelės   | m2            | 8.500  |               |         |
| 5                       |             | Panduso montavimas k1=0.60, k2=0.70, k3=0.000, k8=1.03  | t             | 0.220  |               |         |
| 6                       |             | Smėlio posluoksnio po pamatais įrengimas  | m3            | 0.600  |               |         |
| 7                       |             | Pamatų užpylimas smėliu tankinant k9=1.15   | m3            | 1.000  |               |         |
| 8                       |             | Dviejų lygių išilginių turėklų iš abiejų panduso pusių įrengimas k9=1.15  | 100 m         | 0.200  |               |         |
| 9                       |             | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių   | 100m          | 0.200  |               |         |
| 10                      |             | Pandusų (rampų) iš rifliuoto aliuminio profilių įrengimas k8=1.03   | 100m2         | 0.020  |               |         |

Skyriuje 1

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudarė :

/Pavardė/