

SAMATA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statiny

7 Neringos g. 42, Pieštvenų k., Seredžiaus sen., Jurbarko r

Žiniaraštis

1 Panduso prie lauko durų įrengimas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1		Iki 5m gylio ir iki 600mm skersmens gręžinio pamatams gręžimas II grupės grunte k9=1.15	vnt	6.000		
2		Gręžtinių pamatų betonavimas k8=1.04, k9=1.15	m3	0.800		
3		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k1=1.20, k9=1.15	100m3	0.013		
4		Cinkuotos dantytos platformų grotelės	m2	5.500		
5		Panduso montavimas k1=0.60, k2=0.70, k3=0.000, k8=1.03	t	0.220		
6		Smėlio posluoksnio po pamatais įrengimas	m3	0.600		
7		Pamatų užpylimas smėliu tankinant k9=1.15	m3	1.000		
8		Dviejų lygių išilginių turėklų iš abiejų panduso pusių įrengimas k9=1.15	100 m	0.240		
9		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0.240		
10		Smulkus durų varčių remontas, durų atidarymo kampo padidinimas.	vnt	2.000		
11		Pandusų (rampų) iš rifliuoto aliuminio profilių įrengimas k8=1.03	100m2	0.012		
12		Laiptų aikštelės įrengimas iš betono trinkelė rankiniu būdu, užpilant siūles cemento skiediniu k9=1.15	100m2	0.060		
13		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	0.500		
14		Ištrupėjusių, išdaužytų betoninių paviršių užtaisymas betono mišiniu k8=1.09, k9=1.15	10m2	0.400		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 1					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 1					

Lapas 1

Sudarė :

/Pavardė/

SAMATA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statiny

7 Neringos g. 42, Pieštvenų k., Seredžiaus sen., Jurbarko r

Žiniaraštis

2 Priengio grindų pritaikymas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR		Lapas 1
					Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Remonto darbai							
1		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0.300			
2		Vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.020			
3		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	t	0.200			
4		II sudėtingumo kategorijos ir iki 10 m2 ploto išardymas į atskiras detales	kompl.	1.000			
5		Lentinių grindų įrengimas, įrengiant gulekšnius, izoliaciją ir grindjuostas (be apdailos)	m2	4.600			
6		Laminuotų grindlenčių grindų įrengimas.	m2	4.600			
7		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.100			
8		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0.046			
Skyriuje 1 žiniaraštyje 2						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 2						

Sudarė :

/Pavardė/

SAMATA

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statiny

7 Neringos g. 42, Pieštvenų k., Seredžiaus sen., Jurbarko r

Žiniaraštis

3 Tako įrengimas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k1=1.20,k9=1.15	100m3	0.050		
2		Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos cementiniu skiediniu k9=1.15	100m2	0.260		
3		Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	0.180		
4		Dvisluoksnių 20 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių ir 50% skaldos įrengimas, sumaišant objekte k9=1.15	100m2	0.180		
5		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0.280		
6		Betono konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu, pakraunant mechanizuotai	m3	0.700		
7		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0.300		
8		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	0.180		
9		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 1 cm) k9=1.15	100m2	0.260		
		Skyriuje 1				
		žiniaraštyje 3				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 3				

Lapas 1

Sudarė :

/Pavardė/