

SAMATA

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statinys

8 M. Valančiaus g. 8-16, Jurbarkas

Žiniaraštis

1 Balkono patalpos pritaikymas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR		Lapas
					Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
<b>1 Remonto darbai</b>							
1		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas	100m2	0.020			
2		k1=1.50, k2=0.00, k8=1.09					
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0.300			
4		Vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0.020			
5		Pandusų (rampų) iš rifuotų aliuminio profilių įrengimas k8=1.03	100m2	0.010			
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	t	0.200			
7		II sudėtingumo kategorijos ir iki 10 m2 ploto išardymas į atskiras detales	kompl.	1.000			
8		Lentinių grindų pakėlimas, įrengiant gulekšnius, izoliaciją ir grindjuostas (be apdailos)	m2	6.300			
9		Laminuotų grindlenčių grindų įrengimas. Nesudėtingų ir vidutinio sudėtingumo grindjuosčių arba medjuosčių tvirtinimas	m	12.600			

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....  
.....  
.....  
.....

Sudarė :

/Pavardė/

SAMATA

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statiny

8 M. Valančiaus g. 8-16, Jurbarkas

Žiniaraštis

2 Vidaus durų pritaikymas

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Remonto darbai</b>						
1		Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	4.000		
2		I sudėtingumo kategorijos ir iki 10 dm <sup>2</sup> ploto langų arba durų išardymas į atskiras detales	kompl.	3.000		
3		Pastikinės varstomos durys mūro sienoje be spynos (m <sup>2</sup> bloko)	m <sup>2</sup>	1.800		
4		Staktų sandūrų su sienomis	100m	0.100		
5		hermetizavimas makrofleksu k <sub>9</sub> =1.15				
6		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas k <sub>1</sub> =1.50, k <sub>2</sub> =0.00, k <sub>8</sub> =1.09	100m <sup>2</sup>	0.060		
7		Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m <sup>2</sup>	6.200		
8		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0.300		
9		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	2.000		
10		Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškalčiuose lizduose)	vnt.	2.000		
11		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	4.000		
12		Vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m <sup>2</sup>	0.060		
13		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m <sup>3</sup> , kai angos stačiak. formos k <sub>8</sub> =1.07	m <sup>3</sup>	0.200		
14		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k <sub>8</sub> =1.10	m <sup>3</sup>	0.600		
15		Radiatorių išmontavimas ir sumontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg	vnt	1.000		
16		Ketaus šildymo radiatorių blokų iki 10 sekcijų montavimas, gręžiant skylės sienose	ekv m <sup>2</sup>	2.000		
17		.Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant	m <sup>2</sup>	2.300		

SAMATA

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statinys

8 M. Valančiaus g. 8-16, Jurbarkas

Žiniaraštis

3 Tako įrengimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR		Lapas
					Kaina	EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso	
<b>1 Remonto darbai</b>							
1		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k1=1.20,k9=1.15	100m3		0.050		
2		Betoninių trinkelų grindinys, kai siūlės užpildomos cementiniu skiediniu k9=1.15	100m2		0.080		
3		Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3		0.040		
4		Dv sluoksnių 20 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių ir 50% skaldos įrengimas, sumaišant objekte k9=1.15	100m2		0.080		
5		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m		0.120		
6		Betono konstrukcijų ardymas (sudaužymas) tvokle ir statybinio laužo išvežimas 10km atstumu, pakraunant mechanizuotai	m3		0.040		
7		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t		0.300		
8		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3		0.080		
9		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 1 cm) k9=1.15	100m2		0.080		
<b>Skyriuje 1 žiniaraštyje 3</b>							.....
<b>Pridėtinės vertės mokestis 21.00%</b>							.....
<b>Iš viso žiniaraštyje 3</b>							.....

Sudarė :

/Pavardė/

SAMATA

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statiny

8 M. Valančiaus g. 8-16, Jurbarkas

Žiniaraštis

4 Pamato keltuvui įrengimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR		Lapas
					Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
<b>1 Remonto darbai</b>							
1		Iki 5m gylio ir iki 600mm skersmens gręžinio pamatams gręžimas II grupės grunte k9=1.15	vnt	3.000			
2		.Gręžtinių pamatų betonavimas k8=1.04,k9=1.15	m3	2.000			
3		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k1=1.20,k9=1.15	100m3	0.013			
4		Turėklų demontavimas	t	0.025			
5		k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000,k8=1.03					
6		Pamatų užpylimas smėliu tankinant k9=1.15	m3	1.000			
7		Variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x2.5	m	8.000			
8		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.080			
9		Lauko šviestuvų (20 w, LED su judesio davikliu), tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių	vnt.	1.000			
10		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 0,5m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k1=1.20,k9=1.15	100m3	0.040			
11		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	0.080			
12		Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 5x2.5	m	15.000			
13		Pamatų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus į karkasus, kai reikalingas montažinis suvirinimas k8=1.17,k9=1.15	t	0.025			
14		Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu k8=1.14	m3	0.080			
		Jungiklių montavimas	vnt.	1.000			
<b>Skyriuje 1 žiniaraštyje 4</b>							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							
<b>Iš viso žiniaraštyje 4</b>							

Sudarė :

/Pavardė/