

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Statinių grupė

2025-03-12 Būsto pritaikymas žmonių su negalia reikmėms

Statiny

9 Kranto g. 2-42, Jurbarkas

Žiniaraštis

1 Vonios kambario pritaikymas

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai Su koeficientais K11=1.14						
1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000		
2		Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	4.000		
3		Vid.vandent.vamzd.tiesimas iš pl.cink.vamzdžių, kurių D15-25mm k8=1.03	m	10.000		
4		Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	4.000		
5		.Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją.	m2	15.500		
6		I sudėtingumo kategorijos ir iki 10 dm2 ploto langų arba durų išardymas į atskiras detales	kompl.	2.000		
7		Stumdomos durys mūro sienoje be spynos (m2 bloko)	m2	1.800		
8		Jungiklio, rozetės montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.020		
9		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0.100		
10		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių paprastas tinkas k1=1.50,k2=0.00,k8=1.09	100m2	0.060		
11		Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	2.800		
12		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	0.300		
13		Dušo užuolaidos montavimas	vnt	1.000		
14		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	2.000		
15		Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškalčiuose lizduose)	vnt.	2.000		
16		Rankšluosčių džiovintuvų iš pl.cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisyčių sienų	vnt.	1.000		
17		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	4.000		
18		Vidaus paviršių gerasis dažymas	100m2	0.060		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui				
19		Variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	8.000		
20		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0.100		
21		Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m2	2.800		
22		Ketaus vonios demontavimas.	kompl.	1.000		
23		Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis	vnt.	1.000		
24		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas	vnt.	2.000		
25		Vonios ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 100 m3/val.	vnt.	1.000		
26		Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas (ilgis 1 m, skersmuo iki 250 mm)	vnt.	1.000		
27		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	0.100		
28		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10	m3	0.100		
29		Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	1.000		
30		Dušo kėdutė	vnt	1.000		
31		Dušo latakų montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių.	kompl.	1.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....

Sudarė :

/Pavardė/