

Tvirtinu:
Visagino šeimos ir vaiko
gerovės centro direktorė

Irina Ziuziova
2025-02-25

**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas ir/ar (Užsakovas):	Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, įmonės kodas 190230824, Statybininkų g. 7, 31137, Visaginas, tel. +370 386 75280.
2.	Pirkimo objektas:	Pastato, esančio Statybininkų g. 7, Visagine, rekonstravimo projektavimo paslaugos kartu su projekto vykdymo priežiūros paslaugomis.
3.	Projekto pavadinimas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“):	Visagino paramos vaikui centro pastato rekonstravimas, įkuriant Dienos užimtumo centrą, socialines dirbtuves“ (toliau – Projekto dalis Nr. 1) ir Vaikų raidos ir elgesio sutrikimų kompleksinės pagalbos ir paslaugų šeimai centrą (toliau – Projekto dalis Nr. 2) Statybininkų g. 7, Visagine (toliau – Projektas).
4.	Statinio adresas:	Statybininkų g. 7, 31137, Visaginas, žemės sklypo kadastro Nr. 4583/0003:74.
5.	Statinių klasifikavimas (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių patalpų klasifikavimas“):	Ypatingieji, gyvenamieji pastatai, gyvenamosios paskirties pastatai.
6.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.	Ypatingieji, gyvenamieji pastatai, gyvenamosios paskirties pastatai.
7.	Statinio statybos rūšis	Rekonstravimas.
8.	Statinio kategorija	Ypatingas statinys.
9.	Projekto rengimo etapas	Rengiamas 2 etapais - projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas.
10.	Projektavimo pradžia, projektavimo pabaiga. Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais)	Projektavimo pradžia Projektavimo sutarties įsigaliojimo diena. Projektavimo pabaiga: Projekto kartu su projektiniu pasiūlymu paslaugų trukmė 365 kalendorinės dienos iki Projekto perdavimo ekspertizei atlikti. Turi būti atlikti Inžinerinių geodezinių (topografinės nuotraukos), inžinerinių geologiniai tyrimai, parengti projektiniai

		pasiūlymai ir parengtas techninis darbo projektas (iki bendrosios projekto ekspertizės atlikimo). Pateikus ekspertizės pastabas jos ištaisomos per 10 darbo dienų ir pateikiamos ekspertizės išvadai gauti. Detalus Projekto parengimo darbų grafikas pateikiamas derinti su Užsakovu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo darbų grafiku Projektuotojas pateikia visų Projekto rengime dalyvaujančių projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą. Numatomas tarpinis apmokėjimas: -20 proc. nuo projektavimo paslaugų kainos atlikus topografinius, inžinerinius, geologinius, geotechninius tyrimus; -20 proc. nuo projektavimo paslaugų kainos parengus projektinį pasiūlymą, juos viešai apvarsčius ir gavus pritarimą; -40 proc. nuo projektavimo paslaugų kainos pateikus visą Projektą Užsakovui; -20 proc. nuo projektavimo paslaugų kainos ištaisius Projektą po ekspertų pastabų ir gavus teigiamą bendrosios Projekto ekspertizės aktą.			
II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys					
11 .	Projektavimo paslaugų apimtis:				
11.1.	Projektavimo paslaugos	1. Parengti (analizuojant esamą statinių būklę, jau atliktus statybos darbus) projektinį pasiūlymą Statinio rekonstravimui. Projektinio pasiūlymo sudedamosios dalys ir šių dalių sudėtis nustatomos pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedą. 2. Projekto sprendiniai turi būti suderinti, brėžiniai turi būti įskaitomi. 3. Parengtą ir suderintą su Užsakovu projektinį pasiūlymą pateikti visuomenei susipažinimui, po įvykusio susirinkimo, apsvarstymo, parengti projektinio pasiūlymo viešinimo ataskaitą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka; 4. Gauti (pagal įgaliojimą) statybą leidžiantį dokumentą (-us); 5. Parengti techninį darbo projektą; 6. Atliekama projekto ekspertizė (Užsakovo funkcija); 7. Projektuotojas tikslina techninį darbo projektą pagal ekspertų pastabas; Parengti projektinį pasiūlymą ir projektą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Reglamentas) bei kitais teisės aktais. Rengiant Projekto dalį Nr. 1 būtina suprojektuoti šių patalpų remontą: <table> <tr> <td>1-22</td><td>1,17</td><td>Kavinės su pagalbinėmis</td></tr> </table>	1-22	1,17	Kavinės su pagalbinėmis
1-22	1,17	Kavinės su pagalbinėmis			

		1-23	1,95	patalpomis erdvė (SD)	
		1-24	15,71		
		1-25	13,28		
		1-26	39,80		
		1-27	34,09		
		1-28	12,04		
		1-29	1,15		
		1-30	2,18		
		1-31	2,95	Užsiėmimų erdvė (DUC)	
		1-32	95,65		
		1-33	43,09		
		1-34	3,71		
		1-41	2,35	Bendrosios patalpos (pagalbinės, sanitarinės, koridoriai ir pan.)	
		1-42	24,79	Skalbyklos su pagalbinėmis patalpomis erdvė (SD)	
		1-43	2,33		
		1-44	3,10		
		1-45	16,27		
		1-46	6,08	Bendrosios patalpos (pagalbinės, sanitarinės, koridoriai ir pan.)	
		1-47	11,15		
		1-48	35,42		
		1-51	3,26	Muilo žvakių gamybos su pagalbinėmis patalpomis erdvė (SD)	
		1-52	19,68		
		1-53	6,75		
		1-54	2,18		
		1-55	10,23		
		1-56	4,57	Koridorius	
		1-58	34,09	Užsiėmimų erdvė (DUC)	
		1-59	15,24		
		1-60	2,06		
		1-61	1,21		
		1-62	11,20		
		1-63	49,91		
		1-64	5,64		
		1-65	11,70		
		Terasa (naujas priestatas)	111,83	Kavinės (SD) erdvė	
		VISO:	657,81 m²		
		Vidinė automobilių stovėjimo aikštelė (asfaltas)	40,18	Neįgaliųjų asmenų automobilių stovėjimo aikštelė	

		Lauko teritorija (šaligatviai)	600,50							
		Preliminariai: numatomo priestato plotas 111,83 m2, numatomų remontuoti patalpų plotas 545,98 m2, remontuojamų kiemo statinių plotas 640,68 m2 (bendras projektuojamas plotas ~ 1 300,00 m²). - Atliekant patalpų remontą būtina atlikti sanitarinių mazgų remontą pritaikant neįgaliųjų poreikiams, pakeisti vidaus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų vamzdynus (nuo stogo iki rūsyje esančio trišakio), sanitarinius prietaisus, atlikti grindų konstrukcijos demontavimą bei naujos įrengimą, grindų bei sienų keramikinių plytelių demontavimą, sienų lyginimą ir naujų keramikinių plytelių klijavimą, atlikti lubų, elektros instaliacijos remontą, esamų durų demontavimą, durų angų platinimą ir naujų durų įrengimą pritaikant neįgaliųjų asmenų poreikiams, esant būtinybei atlikti patalpų perplanavimą. - Atlikti visų patalpų grindų, sienų, lubų, elektros instaliacijos, šildymo, vėdinimo, remontą, esamų durų demontavimą, durų angų platinimą ir naujų durų įrengimą pritaikant neįgaliųjų asmenų poreikiams; - Įrengti patalpų vedimą (rekuperaciją); - Atlikti pastato rekonstrukciją įrengiant naujas patalpas apie 112 m² (terasą) tarp pastato patalpų Nr. 1-27 ir 1-16, taip pat įrengiant įėjimą į patalpą Nr. 1-27 ir išėjimą į lauko teritoriją. - Panaikinti visas esančias kliūtis judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukštų perkritimai); - Paženklinti laiptų pakopas ir kitas kliūtis; - Įrengti žymėjimus regos negalią turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.); - Pastato vidinio kieto automobilių stovėjimo aikštelėje įrengti neįgaliųjų asmenų automobilių stovėjimo aikšteles; - Žemės sklypo teritorijoje esančius pėsčiųjų takus tarp pastato ir lauko edukacinių erdvių, taip pat ir tarp neįgaliųjų automobilių parkavimo vietos bei įėjimo į pastatą, pritaikyti asmenims su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu ar ribotai judantiems dėl kitų negalių; - Pažymėti neįgaliųjų transporto priemonių parkavimo vietas; - Parinkti visoms patalpoms pagal jų planuojamą naudojimo būdą baldus bei reikiamą įrangą, suplanuoti išdėstymą ir pajungimą, parengti sąrašą bei sąmatas arba komercinius pasiūlymus. Rengiant Projekto dalį Nr. 2 būtina suprojektuoti šių patalpų remontą: <table><tr><td>1-138</td><td>24,41</td></tr><tr><td>1-66</td><td>3,35</td></tr><tr><td>1-67</td><td>2,83</td></tr></table>			1-138	24,41	1-66	3,35	1-67	2,83
1-138	24,41									
1-66	3,35									
1-67	2,83									

1-68	13,77
1-69	40,41
1-70	17,98
1-71	1,24
1-72	2,44
1-73	12,61
1-74	46,70
1-75	4,63
1-76	32,53
1-77	15,27
1-78	2,06
1-79	1,25
1-80	11,07
1-81	49,28
1-83	11,25
2-55	26,86
2-56	18,43
2-57	21,30
2-58	17,40
2-59	20,79
2-60	28,51
2-61	3,17
2-62	2,86
2-63	1,38
2-64	9,79
2-65	48,65
2-66	11,91
2-67	7,59
2-68	31,00
2-69	8,95
2-70	6,22

Preliminariai: numatomų remontuoti patalpų plotas 600,00 m².

- Atliekant patalpų remontą būtina atlikti sanitarinių mazgų remontą pritaikant neįgaliųjų poreikiams, pakeisti vidaus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų vamzdynus (nuo stogo iki rūsyje esančio trišakio), sanitarinius prietaisus, atlikti grindų konstrukcijos demontavimą bei naujos įrengimą, grindų bei sienų keramikinių plytelių demontavimą, sienų lyginimą ir naujų keramikinių plytelių klijavimą, atlikti lubų, elektros instaliacijos remontą, esamų durų demontavimą, durų angų platinimą ir naujų durų įrengimą pritaikant neįgaliųjų asmenų poreikiams, esant būtinybei atlikti patalpų perplanavimą.

- Atlikti visų patalpų grindų, sienų, lubų, elektros instaliacijos, šildymo, vėdinimo, remontą, esamų durų demontavimą, durų angų platinimą ir naujų durų įrengimą pritaikant neįgaliųjų asmenų poreikiams;

- Įrengti patalpų vedimą (rekuperaciją);

- Panaikinti visas kliūtis judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai);

		- Paženklinti laiptų pakopas ir kitas kliūtis; - Įrengti žymėjimus regos negalią turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.); - Atlikti išėjimų iš pastato remontą, pritaikant neįgaliųjų asmenų poreikiams; - Parinkti visoms patalpoms pagal jų planuojamą naudojimo būdą baldus bei reikiamą įrangą, suplanuoti išdėstymą ir pajungimą, parengti sąrašą bei sąmatas arba komercinius pasiūlymus. Gavus Statybą leidžiantį dokumentą, Projektuotojas parengia Techninį darbo projektą. Perkamos sekančios Techninio darbo projekto sudedamosios dalys (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas: 1. bendroji; 2. sklypo plano sutvarkymo; 3. architektūros; 4. konstrukcijų; 5. elektrotechninė (vidaus); 6. elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 7. gaisro aptikimo ir signalizavimo; 8. gairinės saugos; 9. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 10. vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vidaus); 11. statybos darbų organizavimo; 12. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 13. ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka reikalingos dalys. Atliekama projekto ekspertizė (Užsakovo funkcija); Projektuotojas tikslina techninį darbo projektą pagal ekspertų pastabas; Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas. Taip pat į projektavimo paslaugų apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Projekto sprendiniuose numatomos statybinės medžiagos turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, XII skyriuje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.
12.	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	Projektuotojui taip pat pavedama: 1. Gauti privalomuosius Projekto rengimo dokumentus: topografinius, inžinerinius, geologinius, geotechninius tyrimus (tyrimai užsakomi projektuotojo lėšomis). 2. Derinti Projekto pakeitimus su suinteresuotais asmenimis.

		3. Pateikti Projektą ekspertizei. 4. Ištaisyti Projektą po ekspertizės pastabų. 5. Dalyvauti gaunant statybą leidžiančius dokumentus (pagal poreikį).
13.	Projekto vykdymo priežiūra.	Projektuotojas įsipareigoja rekonstravimo statybos darbų vykdymo laikotarpiu, nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą, numatytą šioje užduotyje bei galiojančiuose teisės aktuose. Už visas išlaidas, susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas Projektuotojas. Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, kitais teisės aktais. Privaloma visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių vykdymo priežiūra, kurią vykdo Projektuotojas. Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Užsakovui pateikia ir suderina: statinio projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai) • lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu privalo lankytis rekonstruojamame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimą, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį, o, esant pagrįstam Užsakovo nurodymui, ir dažniau. Lankymosi statybvietėje ir projekto vykdymo priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos žurnale. • Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka. • Projektuotojas privalo vykdyti Užsakovo pateiktus nurodymus, jei jie neprieštaruja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. • Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą. Pateikti pakoreguotus Projekto sprendinius ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų paaiškėjimo.

		• Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka. • Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami statybos darbų žurnale. Užsakovui nurodžius Projektuotojas privalės pildyti elektroninį statybos žurnalą. • Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas, atliekantys statinio Projekto (Projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu raštu. • Projektuotojas privalo užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir projekto dalių vadovų pagal kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka priežiūros statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. • Visu statinio projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu Projektuotojas privalo: • Teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus statybos rangovams (subrangovams). • Teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant statinio statybos ir apdailos darbų kokybę ir atitiktį projektui; • Imtis visų būtinų veiksmų siekiant ištaisyti statinio statybos ir apdailos darbų klaidas; • Teikti rekomendacijas Užsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijų ir/ar nurodymų (kai rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar Užsakovo teises); • Esant Užsakovo prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprendžiami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai; • Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statinio projekto vykdymo priežiūrą, taip pat būtinus jos
--	--	--

		tinkamam užtikrinimui. Dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose, teikiant paaiškinimus statinio užbaigimo Komisijai, kartu su rangovu parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri teikiama Komisijos darbui ir LR IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms atlikti.
14.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos	Projektavimo užduotis; Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla.
	I. Reikalavimai projektavimo paslaugoms	
15.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai	Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus.
16.	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai.	Projektas turi atitikti žmonių su negalia poreikius, Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
17.	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis:	Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. Susisiekimo sistemos dizaino detalės, elementų pločiai, skerspjūviai turi išlaikyti vieningus funkciškai pagrindžiamus parametrus. - Sprendiniai turi atitikti universalaus dizaino principus.
18.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Prieš užbaigiant rengti projektą, pateikti jį derinti Užsakovui.
19.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Statinius ar jų grupes projektuoti taip, kad galima būtų jų statybą užbaigti, neužbaigus viso projekto.
20.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai	Projektas ir visa su Projektu susijusia dokumentacija Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
21.	Reikalavimai projekto	Užsakovui Projektuotojas pateikia:

	rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	Užsakovui turės būti pateikti 1 (vieną) spausdinti ir pasirašyti originaliais parašais Projekto (po projekto (ar dalinės) ekspertizės teigiamos išvados gavimo) egzemplioriai; 1 (vieną) elektroninės Projekto *.pdf bei *.adoc versijos (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto sudedamąsias dalis bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“ nustatytus minimalius raiškos reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.) USB laikmenoje. (vieną) kompiuterinės laikmenos nuasmenintą versiją pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų) Projektą; Užsakovui turi būti perduotos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiškais formatais), tekstinės dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais) USB laikmenoje. Projektuotojas privalo užtikrinti ir Užsakovui pareikalavus, pateikti dokumentus, užtikrinančius jog Projekto sudedamųjų dalių techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas, įrenginius, gaminius ir kt. gali tiekti ne mažiau kaip trys gamintojai. Užsakovui turi būti perduotos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe juos redaguoti.
18.	Projektavimo užduoties priedai	Patalpų schema.
19.	Ekspertizės atlikimas	Projekto ekspertizė privaloma. Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.