

TVIRTINU:
Kretingos rajono
savivaldybės administracijos
direktorius

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kretingos rajono melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimas ir melioracijos statinių remontas

Viešojo pirkimo metu atrinkto paslaugos teikėjas (toliau – Vykdytojas) vadovaujantis Lietuvos Respublikos nustatytais teisės aktais privalo turėti teisę vykdyti melioracijos sistemų ir įrenginių remonto darbus. Planuojamas darbų vykdymo laikotarpis – 24 mėnesiai. Per šį laikotarpį numatoma pašalinti apie 100 vnt. valstybei nuosavybės teise priklausančių Kretingos rajono teritorijoje esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų. Už darbus bus atsiskaitoma pagal pasiūlytus įkainius už kompleksinius darbus. Avarinių darbų sąrašas:

- drenažo linijų ieškojimas atkasant,
- drenažo rinktuvų perklojimas,
- drenažo rinktuvų išvalymas atkasant,
- polietilenuose drenažo rinktuvų žiočių valymas ir įrengimas,
- paviršinio vandens nuleistuvų išvalymas, naujų įrengimas,
- melioracijos griovių valymas, šienavimas,
- augmenijos šalinimas vykdant kasimo darbus,
- laikinių vandens nuleistuvų įrengimas ir išardymas lomose remonto metu,
- esamų drenažo sausintuvų ir rinktuvų pajungimas į melioracines sistemas,
- drenažo šulinių valymas,
- vamzdinės pralaidos valymas, remontas,
- kelių, pravažiavimų ir kitų dangų atstatymas.

Darbų kiekis pateiktas Preliminariai numatomų darbų suvestinėje lentelėje (toliau – Lentelė). Atlikti darbai ir paslaugos fiksuojami Atliktų darbų akte, kuris teikiamas Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui iki einamojo mėnesio 25 d. Už atliktus darbus atsiskaitoma pagal rangovo pasiūlytus įkainius. Už Lentelėje nenumatytus darbus atsiskaitoma pagal UAB „Sistela“ teikiamus įkainius taikant rangovo pasiūlytą koeficientą.

Darbai turi būti vykdomi ir paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.1 punktu, pirkimas laikomas žaliuoju, kadangi perkamas aplinkosaugai ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą („Vandens, nuotekų ir atliekų tvarkymo projektams skirtos inžinerijos ir architektūros paslaugos“).

Atliekant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Vykdytojas privalo:

parengti gedimo šalinimo projekto supaprastintą techninę dokumentaciją, suderinti darbų vykdymą su žemės sklypų savininkais, požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis,

gedimo šalinimo darbus atlikti prisiderinant prie plotų užimtumo (prieš sėją, po derliaus nuėmimo), nenaikinant naudmenų,

naujai atsiradusius avarinius gedimus, dėl kurių yra pavojus žmonių saugumui ar turto sugadinimui, pradėti šalinti ne vėliau, kaip per 5 darbo dieną nuo pranešimo gavimo,

užfiksuoti ir pateikti suremontuotų drenažo rinktuvų atkarpų pradžios ir pabaigos, posūkių, drenažo žiočių, šulinių koordinates ir altitudes.

Rangovo įsipareigojimų įvykdymo terminas – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Preliminariai numatomų atlikti darbų kiekių skaičiavimo lentelė, 3 lapai;

Vedėjo pavaduotoja

Diana Šeirienė

Preliminariai numatomų darbų suvestinė lentelė

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Darbų kiekis	Siūloma kaina su PVM, Eur
1.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	40	
2.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	20	
3.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	10	
4.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio	m	200	
5.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio	m	100	
6.	Drenažo rinktuvų iš 125x3.8mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio.	m	200	
7.	Drenažo rinktuvų iš 125x3.8mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio.	m	100	
8.	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio.	m	200	
9.	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio.	m	50	
10.	Drenažo rinktuvų iš 180x5.5mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio.	m	100	

11.	Drenažo rinktuvų iš 180x5.5mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio.	m	50	
12.	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio.	m	100	
13.	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio.	m	40	
14.	Drenažo rinktuvų iš 250x7.6mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio.	m	60	
15.	Drenažo rinktuvų iš 250x7.6mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio.	m	20	
16.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais.	m ³	1000	
17.	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo.	vnt.	100	
18.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu.	vnt.	10	
19.	II gr. grunto kasimas rank. būdu požeminių komunikacijų zonoje.	m ³	400	
20.	Griovių dugno valymas ties žiotimis rankiniu būdu.	m ³	200	
21.	Drenažo šulinio išvalymas, kai sąnašų šulinyje.	m ³	100	
22.	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi.	100 m	4	
23.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje.	vnt.	5	

24.	Paviršinio vandens nuleistuvo F5 perstatymas senomis medžiagomis lomoje.	vnt.	10	
25.	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžio skersmuo 125 mm – 250 mm.	m	100	
26.	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais k ₂ =1.20, k ₉ =1.15.	m ³	300	
27.	Melioracinio stulpelio PMS-200 įrengimas	vnt.	50	
28.	Žvyro dangos įrengimas virš pralaidos.	m ³	40	
29.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų.	m ³	150	
30.	Tarpų tarp pralaidos antgalio ir vamzdžio užpildymas panaudojant betoną C 30/37	m ³	30	
31.	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu.	ha	50	
32.	Krūmų ir smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin.	m ³	200	
33.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais.	m	3000	
34.	Supilto I-II grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80AJ) galingumo.	m ³	500	
35.	Pagriovių lėkščiavimas iškastu iš griovių sąnašų susmulkinimas traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo.	ha	30	
36.	Dirbtinų kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais.	m ³	400	
37.	Išardytų šlaitų pylimas, išlyginimas ir sutankinimas.	ha	20	
38.	Šakų, šaknų, akmenų po dirbtinų kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 5 km.	m ³	100	
39.	Nenumatyti darbai (pagal UAB „Sistela“ programos Šamata įkainius apskaičiuota nenumatytų darbų kaina dauginama iš rangovo pasiūlyto koeficiento ne didesnio už vieneta)	koef.	1	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija (melioracijos avariniai darbai)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-23 Nr. D8-781
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Šeirienė Vedėjo pavaduotojas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-22 16:13
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-24 00:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-08 07:55 - 2027-12-07 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-22 21:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-24 00:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Griepėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-23 09:03
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-24 00:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-27 15:14 - 2028-01-26 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250417.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-24 nuorašą suformavo Eglė Mažonaitė-Zavackė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-