

TVIRTINU
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Ingrida Baltušytė
2025-05-12

INŽINERINIO STATINIO (AIKŠTELĖS) UKMERGĖS G. 4, ŠIRVINTOSE, ĮRENGIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statytojas: Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111105217.

2. Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373. Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 382 51590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

3. Pirkimo objektas.

Užsakovas numato įsigyti inžinerinio statinio (grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupis: keliai) elemento – aikštelės, Ukmergės g. 4, Širvintose, įrengimo darbai su projektavimo paslaugomis (toliau kartu – darbai).

Darbų atlikimo vieta: Ukmergės g. 4, Širvintos.

Statinio kategorija – II grupės nesudėtingi statiniai.

Statybos rūšis – Nauja statyba.

Inžinerinio statinio rodikliai – plotas apie 1396 kv. m. Esama danga – betono plytelės.

4. Esminiai reikalavimai.

Įstaiga dirba **nuo 8.00 iki 17.00 val.** todėl darbai bus atliekami veikiančioje įstaigoje **nuo 14:00 val.** Prieš pradėdant statybos darbus reikės tiksliai suderinti darbų zonas ir darbų pobūdį su naudotoju.

Į darbų apimtį turi būti įskaičiuotos visos išlaidos statinio statybos projektui parengti (tikslų projekto forma nustatoma projektavimo metu))) bei pagal parengtą projektą visus darbus atlikti (įskaitant objekto pridavimo procedūras (konkrečiai Darbų užbaigimo dokumento forma nustatoma teisės aktuose nustatyta tvarka projektavimo metu)).

Parengti Statybinėms medžiagoms turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Visi darbai turi būti atliekami taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį. Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

Orientaciniai darbų kiekiai (aprašas) pateikti žemiau. Rangovas, be privalomų projekto dalių, turės parengti projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį. Teikdamas pasiūlymą rangovas, turi įvertinti ir kitus, neišvardintus darbus, kurie būtini darbams atlikti.

Atliekami darbai ir orientaciniai kiekiai

	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas $k_9=1.15$	100m ²	13,7

2	Bordiūrų (šaligatvio bortų). sudėtų ant žvyro arba smėlio pagrindo, išardymas $k_8=1.17, k_9=1.15$	m	330,0
3	II grupės grunto kasimas 0.65m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą $k_9=1.15$	t. m ³	0,8768
4	Grunto transportavimas 8.5t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m ³	8,768
5	Galutinis plotų planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia iki 45kW(62AJ) $k_9=1.15$	t.m ²	1,37
6	Grunto po grindų pagrindais tankinimas	100m ²	13,7
7	Smėlio pagrindo įrengimas (storis 35 cm, viensluoksnis)	100m ²	13,7
8	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos įrengimas	100m ²	13,7
9	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas $k_9=1.15$	vnt.	1,0
10	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 600 mm iki 800 mm $k_9=1.15$	vnt	1,0
11	Lietaus kanalizacijos įrengimas $k_9=1.15$	m	38,0
12	Vandens latakų įrengimas (Aco) $k_9=1.15$	m	34,0
13	Betoninių bortų įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	3,3
14	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) $k_9=1.15$	100m ²	13,7
15	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis $k_9=1.15$	100m ²	13,7
Projektavimas ir pridavimas			
1	Inžineriniai tyrimai	kompl.	1
2	Statinio statybos projektas	kompl.	1
3	Išpildomoji nuotrauka	kompl.	1
4	Kadastriniai matavimai	kompl.	1

5. Bendri reikalavimai.

Darbai turi būti atliekami laikantys statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

6. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. Statybos produktui, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus, turi būti paženklinėti „CE“ ženklu.

7. Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybietėje.

Paslėpti darbai: rangovas privaloma informuoti Užsakovą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

PRIDEDAMA: Inžinerinio statinio (aikštelės) Ukmergės g. 4, Širvintose, įrengimo ir projektavimo paslaugų preliminarinė schema.

Inžinerinio statinio (aikštelės) Ukmergės g. 4, Širvintose, įrengimo ir projektavimo
paslaugų preliminarinė schema

