



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 71 233, 71 442, el.p. savivaldybe@rokiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772248

TVIRTINU:
Jaunimo reikalų koordinatorius (patarėjas), vykdomasis
administracijos direktoriaus pareigas
Gediminas Kriovė
2025-04-30
A.V.



Statytojas	ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Statinio pavadinimas	ROKIŠKIO KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS KELIO ARTOJŲ G. KAVOLIŠKIO K. (NR. RKG-35) PRALAIDA
Statybos vieta	ARTOJŲ G. KAVOLIŠKIO K. (NR. RKG-35) PRALAIDA ROKIŠKIO KAIMIŠKOJI SENIŪNIJA, ROKIŠKIO RAJONAS
Statinio kategorija	NESUDĖTINGAS STATINYS
Statybos rūšis	PAPRASTASIS REMONTAS
Projekto stadija	PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
Rengėjas	VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ SKAIDRĖ ŽALIENĖ STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Rokiškio kaimiškosios seniūnijos kelyje Artojų g. (Nr. RKG-35) esamos gelžbetoninė pralaidos, kurios skersmuo - 1000mm vienos pusės gelžbetoniniai antgaliai yra sulūžę ir toje vietoje nuslinkęs šlaitas. Reikia pakeisti pralaidos vienos pusės gelžbetoninių pralaidos antgalių blokus, sutvarkyti nuslinkusį šlaitą.

Planuojama statybos vieta: Rokiškio kaimiškosios seniūnijos kelyje Artojų g. Kavoliškio k. (Nr. RKG-33), X= 6202058 , Y= 596015.

Įrengiamos pralaidos vieta:




TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pralaidos įrengimo darbai vykdomi vadovaujantis statybos taisyklėmis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“, bei kitais galiojančiais ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais.

Pralaida turi būti užpilama ne storesniais kaip 0,15 m grunto sluoksniais, simetriškai iš abiejų pralaidos pusių, sutankinant kiekvieną sluoksnį ne mažiau kaip iki 97 %. Užpilamas gruntas turi atitikti IT ŽS 17 reikalavimus. Tinkami gruntai: smulkiagrūdžiai, vidutiniagrūdžiai, stambiagrūdžiai smėliai, žvyro ir smėlio mišiniai, gruntai su žvyro priemaišomis. Šiuose gruntuose neturi būti stambesnių kaip 50 mm grūdelių, o mažesnės už 0,1 mm dalelės neturi sudaryti daugiau kaip 10 %; šiame smulkiųjų dalelių kiekyje molio dalelės neturi sudaryti daugiau kaip 2 %.

Pralaidos gale įrengiami surenkami gelžbetoniniai pralaidos antgaliai: apatinis pralaidos antgalis POB-10A (2 pozicija), viršutinis POB-10 V blokas (1 pozicija) ir pralaidos sparniniai blokai SPB-10D ir SPB-10K. (3 pozicija).


1 Pozicija



2 Pozicija



3 Pozicija



1 pav. Surenkamų tipinių gelžbetonių antgalių brėžiniai

Tarpai tarp pralaidos vamzdžio ir antgalių užbetonuojami.

Šlaito tvirtinimui naudojamas eroziją stabdantis organinis demblis arba tinklas sudarytas iš 100 % kokoso pluošto į kurio sluoksnį jau yra įtrauktas sėklų mišinys. Tinkamai išlyginus ir sutankinus šlaitą, tinklas turi būti gerai priglaudžiamas ir pritvirtinamas smeigėmis.

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil Nr.	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1.	Gelžbetonio konstrukcijų (pralaidų) ardymas ir statybinio laužo išvežimas	m ³	0,1
2.	Grunto kasimas ekskavatoriumi, suverčiant į sankasą	100m ³	0,04
3.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	3,0
4.	Surenkamų pamatų pralaidoms įrengimas (apatinis pralaidos antgalis POB-10A)	vnt.	1
5.	Surenkamų antgalių pralaidoms įrengimas (pralaidos antgalis viršutinis POB-10V)	vnt.	1
6.	Surenkamų antgalių pralaidoms įrengimas (pralaidos sparniniai blokai SPB-10D ir SPB-10K)	vnt.	2
7.	Tranšėjų iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos	m ³	6
8.	Šlaitų tvirtinimas kokoso pluošto dembliu su sėklų mišiniu	10m ²	1,8

Pastaba. Kiekiai žiniaraštyje yra preliminarūs, rangovas pats privalo apžiūrėti vietoje ir įsivertinti reikalingų medžiagų ir darbų kiekius.

Esama situacija:

