



UAB „PLENTPROJEKTAS“

UŽSAKOVAS AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
OBJEKTO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA-
PAVADINIMAS OKAINIAI-TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS

STADIJA TECH

S
RUBIS

STATINIO YPAT
KATEGORIJA

PROJEKTO DALIS ELEK

VIMAS).ISK25-95941

INVESTICINIS E2N53
PROJEKTO NR.

TOMAS VII

KOMPLEKSO NR. 0583

V. Pavardė

Parašas

Direktorius

Projekto vadovas

Projekto dalies vadovė

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA–OKAINIAI–
TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMO, SUTVARKANT IR
ĮRENGIANT TAKUS, TECHNINIS DARBO PROJEKTAS**

STATYTOJAS: AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Tomo Nr.	Tomo žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1	0583/2001-XX-RTDP-TT	Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai	
2	0583/2001-XX-RTDP-GT	Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai	
3	0583/2001-XX-RTDP-BD	Bendroji dalis	
4	0583/2001-01-RTDP-S	Susisiekimo dalis	
5	0583/2001-02-RTDP-VN	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	
6	0583/2001-03-RTDP-E01	Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai	
7	0583/2001-04-RTDP-E02	<i>Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). ISK23-93941</i>	
8	0583/2001-05-RTDP-ER	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	
9	0583/2001-XX-RTDP-SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas	
10	0583/2001-XX-RTDP-KS1	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. I DK variantas	
11	0583/2001-XX-RTDP-KS2	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. II DK variantas	

0	2023-11	Konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR		„PLENTPROJEKTAS“ uždaroji akcinė bendrovė	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta– Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas		
			INIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
			Projekto sudėties žiniaraštis		0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) AB Lietuvos automobilių kelių direkcija		DOKUMENTO ŽYMUO 0583/2001-XX-RTDP -BD.PSŽ		Lapas 1
					Lapų 1



„PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK23-93941

PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
0583/2001-04-RTDP-E02	1	0	Antraštinis lapas	
0583/2001-RTDP-XX-PSŽ	1	0	Statinio projekto sudėties žiniaraštis	2
0583/2001-04-RTDP-E02.PDSŽ	2	0	Projekto dalies sudėties žiniaraštis	3-4
0583/2001-04-RTDP-E02.PPL	1	0	Projekto dalies pritarimų lentelė	5
0583/2001-04-RTDP-E02.TER_1	1	0	Techniniai-ekonominiai rodikliai (50%)	6
0583/2001-04-RTDP-E02.TER_2	1	0	Techniniai-ekonominiai rodikliai (100%)	7
0583/2001-04-RTDP-E02. AR	13	0	Aiškinamasis raštas	8÷20
			<i>PRIEDAI</i>	21
<i>ISK23-93941</i>	2		<i>Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos, 2023-11-21</i>	22-23
<i>Nr.44/1759315</i>	4		<i>Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas (5385/7001:3)</i>	24÷27
<i>Nr.44/352556</i>	5		<i>Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas (5385/0002:497); Informacinis laiškas; Fragmentas Nr.1</i>	28÷32
<i>Nr.44/219350</i>	1		<i>Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas (4400-4858-3802)</i>	33
<i>PKK-232</i>	4		<i>AB „Via Lietuva“ pritarimas projektiniams sprendiniams, 2024-09-16</i>	34÷37
<i>(12.56-K E) 2K-274</i>	3		<i>Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus pritarimas projektiniams sprendiniams, 2024-01-31</i>	38÷40
<i>P66721</i>	1		<i>AB „Energijos skirstymo operatorius“, projekto derinimo suvestinė, 2024-02-26</i>	41
	1		<i>Kėdainių rajono savivaldybės pritarimas projektiniams sprendiniams</i>	42
<i>SP-1057</i>	9		<i>Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstravimo ir iškelimo sutarties Nr. 20330/941484/SP-789 priedas, 2024-11-04</i>	43÷51
0583/2001-04-RTDP-E02.NDoc	2	0	Normatyvinių dokumentų sąrašas	52-53
0583/2001-04-RTDP-E02.ĮSTV	2	0	Įtakos skirstomajam tinklui vertinimas	54-55
			<i>BRĖŽINIAI</i>	56
0583/2001-04-RTDP-E02.BR.01	3	0	Rekonstruojamų elektros tinklų planas, M1:500	57÷59
0583/2001-04-RTDP-E02.BR.02	3	0	Projektuojamų tinklų struktūrinė schema su esamų elektros tinklų faktiniais duomenimis, M 1:500	60÷62

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.PDSŽ

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas



„PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK23-93941

PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
0583/2001-04-RTDP-E02.BR-03	2	0	Rekonstruojamų 10kV KL principinė schema	63-64
0583/2001-04-RTDP-E02.BR-04	2	0	Rekonstruojamų 0,4kV KL principinė schema	65-66
0583/2001-RTDP -BD.Br-01	3	0	Aukščių, dangų ir suvestinis inžinerinių tinklų planas, M1:500	67÷69
0583/2001-04-RTDP-E02.KML_1	2	0	Kabelinių linijų montavimo lentelė (50%)	70-71
0583/2001-04-RTDP-E02.KML_2	2	0	Kabelinių linijų montavimo lentelė (100%)	72-73
0583/2001-04-RTDP-E02. SŽ_1	7	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis (50%)	74÷80
0583/2001-04-RTDP-E02. SŽ_2	5	0	Sąnaudų kiekių žiniaraštis (100%)	81÷85
			Sąmatiniai skaičiavimai	Atskiru failu

0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Projektuotojas		Kvalifikaciją patvirtinančio	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Pletprojektas“					

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.PDSŽ

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Puslapis 2 iš 2



„PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK23-93941

PROJEKTO DALIES PRITARIMŲ LENTELĖ

Eilės Nr.	Pritariančios organizacijos pavadinimas	Pavardė	Patvirtinta parašu	Data
1.	AB „Energijos skirstymo operatorius“		*	2024-02-26
2.	Telia Lietuva, AB		Parašas**	2024-04-04
3.	VŠĮ „Plačiajuostis internetas“		Parašas**	2024-02-21
4.	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius		*	2024-01-30
5.	Kėdainių rajono savivaldybės pritarimas projektiniams sprendiniams		*	2024-02-21
6.	UAB „Kėdainių vandenys“		Parašas**	2024-07-29
7.	AB „Via Lietuva“ pritarimas projektiniams sprendiniams		*	2024-09-16

* - Raštas dėl pritarimo projektiniams sprendiniams, žiūrėti pridedamuose dokumentuose (psl.34÷51);

** - derinimas brėžinyje “Aukščių, dangų ir suvestinis inžinerinių tinklų planas” (psl.67÷69);

Nuorašas tikras:



0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Projektuotojas		Kvalifikaciją patvirtinančio	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Plentprojektas“					

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.PDSŽ

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Puslapis 1 iš 1



3.	III. INŽINERINIAI TINKLAI (nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.1.	Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
	3.1.1. įvadinių : 0,4 kV	km	-	
	3.1.2. kitų: 0,4 kV 10 kV	km km	0,131 -	
3.2.	Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
	3.2.1. požeminės dalies 10 kV / 0,4 kV	km	-/ 0,096	
	3.2.2. antžeminės dalies 10kV / 0,4kV	km	-/0,035	
3.3	Transformatorinės/galios transformatorių galia	vnt./ kVA	-	
3.4	Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	m	2x1,0m	
3.5	Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: 0,4kV	vnt.; mm ² vnt.; mm ²	4; 150 4; 35	

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)	-	-	-	-
II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)	15.145	-		15.145
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)	-	-	-	-
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos:	-	-	-	-
Kontrolinė geodezinė išpildomoji nuotrauka	-	-	0.150	0.150
Leidimas kasimui ir dangų ardymui ir atstatymui	-	-	0.100	0.100
Geodezinis trasos nužymėjimas	-	-	0.140	0.140
Kitų organizacijų atstovo išskvietimas	-	-	0.180	0.180
Grunto sutankinimo patikr. protokolo parengimas	-	-		
Dangų atstatymo techninė priežiūra	-	-		
Viso IV skyrius	-	-	0.570	0.570
V. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)	-	-	1.572	1.572
Iš viso pagal I - VI skyrius:		-	2.142	17.287

Statinio projekto dalies vadovas [redacted] kv. atestatas Nr.12485
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba [redacted] .., data)

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.TER_1

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas



3.	III. INŽINERINIAI TINKLAI (nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.1.	Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
	3.1.1. įvadinių : 0,4 kV	km	-	
	3.1.2. kitų: 0,4 kV 10 kV	km km	0,114 -	
3.2.	Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:			
	3.2.1. požeminės dalies 10 kV / 0,4 kV	km	-/ 0,093	
	3.2.2. antžeminės dalies 10kV / 0,4kV	km	-/0,021	
3.3	Transformatorinės/galios transformatorių galia	vnt./ kVA	-	
3.4	Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis	m	1x2m	
3.5	Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: 10kV 0,4 kV	vnt.; mm ² vnt.; mm ² vnt.; mm ²	3; 120 1; 240 4; 240	

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)	-	-	-	-
II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)	12.926	-		12.926
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)	-	-	-	-
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos:	-	-	-	-
Kontrolinė geodezinė išpildomoji nuotrauka	-	-	0.150	0.150
Leidimas kasimui ir dangų ardymui ir atstatymui	-	-	0.100	0.100
Geodezinis trasos nužymėjimas	-	-	0.130	0.130
Kitų organizacijų atstovo išskvietimas	-	-	0.180	0.180
Grunto sutankinimo patikr. protokolo parengimas	-	-		
Dangų atstatymo techninė priežiūra	-	-		
Viso IV skyrius	-	-	0.560	0.560
V. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)	-	-	1.349	1.349
Iš viso pagal I - VI skyrius:	26	-	1.909	14.835

Statinio projekto dalies vadovas [redacted] kv. atestatas Nr.12485
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato ar [redacted] Nr., data)

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.TER_2

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas



BENDRI DUOMENYS

1. DUOMENYS APIE ESAMAS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS

Objekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas“.

Statybos vieta: Šėtos mstl., Kėdainių raj.

Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstravimas

Statinio kategorija: ypatingasis, neypatingasis

Prieš rengiant techninį darbo projektą buvo atlikti:

- Geodeziniai tyrimai. Topografinė – geodezinė nuotrauka M 1:500;
- Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai;
- Natūriniai tyrinėjimai;
- Projektiniai pasiūlymai;
- Projektinių pasiūlymų kelių saugumo auditas.

1.1 Esamų susisiekimo komunikacijų būklė

Asfalto dangos būklė nagrinėjamoje atkarpoje yra patenkinama, plika akimi matomų duobių ar ant dangos susikaupusių balų nesimato, tačiau vietomis pastebimos kitos deformacijos (plyšiai, provėžos, kelio lopai). Vadovaujantis technine projektavimo užduotimi projekte yra numatomas takų rekonstravimas, inžinerinių tinklų iškėlimas, nuovažų remontas. Esamų pėsčiųjų takų danga yra kritinės būklės: esamą asfalto dangą vietomis keičia skalda, vietomis pėsčiųjų takai yra be dangos. Dėl nesamo vientiso šaligatvio nuo ruožo pradžios iki pabaigos pėstieji ir dviratininkai yra priversti judėti važiuojamąja dalimi.

Skersai kelių kera 0,4kV kabelinės linijos; kelio išilgine kryptimi eina orinė linija, paklota požeminės 0,4kV kabelinės linijos.

Susisiekimo dalies projektinių sprendinių techniniai rodikliai

Gatvės kategorija – B;

Važiuojamosios dalies plotis – 6,5 m (rekonstruojamame ruože);

Eismo juostų skaičius – 2;

Eismo juostos plotis – 3,25 m (rekonstruojamos dalies);

Gatvės ilgis ~ 1,04 km (rekonstruojamos dalies).



Projekte, vadovaujantis projektavimo užduotimi, kelio važiuojamosios dalies ir sankryžų rekonstruoti nenumatyta. Esamoje situacijoje maždaug iki PK 4+80 važiuojamoji kelio dalis yra platesnė nei turi būti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ – važiuojamosios dalies plotis šioje ruožo dalyje yra 7,0-14,0 m. Nuo PK 4+80 iki ruožo pabaigos važiuojamosios dalies plotis (be kelkraščių) yra mažesnis nei turėtų būti vadovaujantis STR 2.06.04:2014. Šioje atkarpoje važiuojamosios dalies plotis yra apie 6,0 m. Dėl riboto kelio sklypo pločio, esamų AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ atramų ir statomų/rekonstruojamų takų šalia kelio, važiuojamąją dalį numatyta susiaurinti iki 6,5 m pločio (eismo juostos 3,25 m pločio). Važiuojamosios dalies prieigose ir sankryžose numatyta rekonstruoti/remontuoti kelio bortus ir iki 0,5 m pločio asfalto dangas dėl bordiūrų įrengimo technologijos ir asfalto dangų suvedimo su esamomis dangomis, užtikrinti saugų eismo dalyvių judėjimą įrengiant arba atnaujinant pėsčiųjų perėjas.

Šaligatviai suprojektuoti prisiderinus prie esamos kelio trasos, kelio sklypo pločio bei reljefo ir aukščių ypatybių. Takai suprojektuoti abejose kelio pusėse nepertraukiamai nuo rekonstruojamo ruožo pradžios iki pabaigos (kairėje kelio pusėje takas prasideda ties PK 0+54, o dešinė – nuo PK 0+60).

Išilginis trasos nuolydis nekeičiamas, kadangi važiuojamoji dalis projekte remontuojama nebus. Projektuojamų takų išilginiai nuolydžiai suprojektuoti prisitaikant prie esamų važiuojamosios dalies išilginių nuolydžių ir esamų vietovės aukščių kelio sklypo ribose arba laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai bei suprojektuoti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai.

Projektuojamame Ramygalos g. ruože yra 6 sankryžos su šalutinėmis gatvėmis, po 3 kairėje ir dešinėje kelio pusėje. Sankryžų rekonstrukcija projekte nenumatyta, tačiau sklandžiam kelio trasos suvedimui su esamomis gatvėmis ar statiniais sankryžose numatyta įrengti naujus kelio bortus ir atstatyti 0,5 m pločio asfalto bei šaligatvių ir takų dangas sklandžiai suvesti su esamais kitų gatvių takais (jeigu tokie yra). Asfaltuoti sankryžą yra numatyta tik ties PK 4+85 esančiu skersgatviu dešinėje gatvės pusėje. Dėl naujai rengiamų kelio bortų stabilumo ir galimo skersgatvio asfaltavimo ateityje, šią sankryžą numatyta asfaltuoti iki statytojo sklypo ribos.



ESAMA SITUACIJA

Į remontuojamo ruožo teritoriją patenka AB „Energijos skirstymo operatorius“ priklausantys 0,4kV tinklai (kabelinės linijos) ar 0,4kV orinės linijos, kertantčios skersai kelią bei rekonstruojamus šaligatvius.

Elektrotechninė projekto dalis parengta pagal 2023-11-21 AB „Energijos skirstymo operatorius“ parengtas elektros įrenginių iškėlimo (rekonstravimo) sąlygas ISK23-93941, vadovaujantis normatyviniais reglamentais, taisyklėmis ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu susijusiais teisės aktais. Normatyvinių dokumentų sąrašas pateikiamas atskiru dokumentu (0583/2001-RTDP-E02.N.Doc)

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: <https://www.e-tar.lt/>.

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos įstatymo” 6 straipsnyje.

KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS:

Eil. Nr.	Gamintojas	Programos pavadinimas
1.	Autodesk	AutoCAD Civil 3D
2.	Microsoft	Office 365 Enterprise E3
3.	Šamata	Sistela
4.		Nitro Pro 10

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI:

Projektiniai sprendiniai apmokami 100% Užsakovo, AB „Lietuvos automobilių kelių direkcijos“, lėšomis (rekonstruojamiems ar iškeliamiems tinklams (TS p.3.4.1)).

Numatyta rekonstruoti esamas 0,4kV kabelines linijas, patenkančias į rekonstruojamo šaligatvio konstrukciją. Numatytas šių kabelinių linijų iškėlimas į naujas trasas, įgilinant pagal projektuojamą žemės paviršiaus aukščio altitudę $\geq 1,5\text{m}$ gylyje, kertant skersai kelią ar nuovažas ir $\geq 1,2\text{m}$ gylyje klojant kabelines linijas kelio juostoje.

0,4kV kabelinių linijų rekonstravimas:



- Esamos 0,4kV alyvinės kabelinės linijos tarp KAS2414, KS1405 ir KS1406 rekonstruojamo šaligatvio ruože patenka į šaligatvio dangos konstrukciją. Šios kabelinės linijos perklojamos ir sumovuojamos su projektuojamomis kabelinėmis linijomis jungiamosiomis movomis. Movos montavimo vietoje turi būti numatyta kabelio atsarga movai permontuoti. Projektuojamos kabelinės linijos numatytos analogiško skerspjūvio ar skerspjūvio nurodyto AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ elektros skirstomojo tinklo technologinės plėtos standarte.
- Esamos 0,4kV kabelinės linijos tarp KS1399 ir KAS 2413 bei tarp KS1399 ir atramos Nr.201 (iš Š-307) perklojamos naujai. Kabelinių linijų skerspjūviai numatyti pagal rekomenduojamas AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ elektros skirstomojo tinklo technologinės plėtos standarte.
- Paklojus kabelį į atramą Nr.201 (Š-307), atramai numatytas $\leq 10\Omega$ įžeminimo įrenginys, atramoje montuojami 0,4kV viršįtampių ribotuvai.
- Kabelio apsaugai atramoje montuojamas kabelinis gaubtas.
- 0,4kV kabelinės linijos $4 \times 240 \text{ mm}^2$, $4 \times 150 \text{ mm}^2$ bei $4 \times 95 \text{ mm}^2$ skersmens per visą trasos ilgį klojamos D110mm skersmens vamzdyje. Virš vamzdžio, 30cm nuo žemės paviršiaus klojama signalinė juosta su užrašu: „Dėmesio! Kabelis!“
- Vietose, kur kabelinės linijos kerta skersai kelią Nr.2001 ar skersai nuovažas, kad išvengti esamų dangų ardymo, kabelinės linijos klojamos betranšėjiniu būdu.
- Paklojus vamzdžius, vamzdžių galai turi būti hermetizuojami;
- Projektuojamų kabelinių linijų paklojimo gyliai nuo projektuojamo ar esamo žemės paviršiaus nustatomi pagal inžinerinių tinklų klojimo technines sąlygas:
https://lakd.lt/aktuali-informacija_. Vertikalinio aukščio žymenys nurodyti plane.

Projektiniai sprendiniai apmokami 50% Užsakovo, AB „Lietuvos automobilių kelių direkcijos“, lėšomis (rekonstruojamiems ar iškeliamiems tinklams (TS p.3.4.1)).

0,4kV orinių linijų rekonstravimas:

- Esamos 0,4kV orinės linijos L-200 iš Š-307 atrama Nr.205 patenka ant projektuojamo pėsčiųjų tako. Atramos iškelti nėra kur dėl esamų sklypų, priklausantiems privatiems asmenims, ribų. Dėl šios priežasties numatyta panaikinto orinę liniją tarp atramų



200/4÷2006 ir nutiesti tarp šių atramų kabelinė linija. Projektuojama kabelinė linija pagal AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ elektros skirstomojo tinklo technologinės plėtros standartą numatyta 4x150mm² skersmens.

- Esamos atramos 200/4 ir 200/6 tampa galinėmis atramomis, todėl jos keičiamos naujai projektuojamomis atramomis iš trijų S110-34,3 stiebų.
- Projektuojamoms atramoms numatytas $\leq 10\Omega$ įžeminimo įrenginys, atramose montuojami 0,4kV viršįtampių ribotuvai.
- Kabelio apsaugai ant atramų montuojami kabeliniai gaubtai.
- Per visą trasos ilgį kabelinės linijos klojamos D110 ar D75mm skersmens vamzdžiuose.
- Vietose, kur kabelinės linijos kerta skersai kelią Nr.2001 ar skersai nuovažas, kad išvengtų esamų dangų ardymo, kabelinės linijos klojamos betranšėjiniu būdu.
- Paklojus vamzdžius, vamzdžių galai turi būti hermetizuojami;
- Projektuojamų kabelinių linijų paklojimo gyliai nuo projektuojamo ar esamo žemės paviršiaus nustatomi pagal inžinerinių tinklų klojimo technines sąlygas:
<https://lakd.lt/aktuali-informacija>. Vertikalinio aukščio žymenys nurodyti plane.
- Perjungiami orinio kabelio atvadai nuo atramos 200/6 gyventojams ir atstatomas jiems elektros energijos tiekimas.
- Esamas skydelis KAS2121 su įrengimais ant atramos 200/6 išmontuojamas ir sumontuojamas naujai ant projektuojamos atramos.

Kabelinių linijų iškėlimo/rekonstravimo darbai turi būti atliekami prieš atliekant kelio 2001 rekonstravimo darbus.

Lygiagrečiai klojant kabelinę liniją su kitomis požeminėmis komunikacijomis ar kertant esamas požemines komunikacijas turi būti išlaikyti reikiami, atitinkantys ELIIT reikalavimus, atstumai.

Projektuojamos kabelinės linijos klojamos:

0,4kV kabelinė linija tarp tšk.2-3; 2-4; 6-7; 10-11; 12-13 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.5385/7001:3. Nuosavybė LR, patikėjimo teisė AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (turi būti pasirašytas priedas).

Taške tšk.6 keičiama esama atrama nauja atrama; sumontuojamas naujai paramstis;



0,4kV kabelinė linija tarp tšk.9-10 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.5385/0002:0497 esamos 0,4kV KL apsaugos □onoje (turi būti siunčiamas informacinis laiškas).

0,4kV kabelinė linija tarp tšk.1-2 klojama sklype, kurio unikalus Nr.4400-4858-3802 esamų 0,4kV KL apsaugos □onoje. Sklypas nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei.

Taškuose tšk.5 ir tšk.14 montuojama naujai atrama esamos atramos ir paramščio vietoje sklype, kurio kadastrinis NR.538500020583; montuojamas ant sklypo ribos ir OL paramstis esamos 0,4kV orinės linijos apsaugos □onoje (turi būti siunčiamas informacinis laiškas).

Taške Nr.8 keičiamas paramstis nauju, projektuojamu ramsčiu. Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti sklypai.

STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI

Vykdydami statybos darbus, turi vadovautis: Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais; Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais; Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais; Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais; Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5-00; Ir kitais galiojančiais darbų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT5-00- 5 priedo reikalavimus.

Kai statant dirbs daugiau nei viena įmonė, paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris privalo:

- parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe priemonių planus statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus, ten kur reikia, atsižvelgti ir į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą;

- be to, šiame plane privalo būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams, nurodytiems "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose", patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 (Žin. 2008, Nr.10-362).

Prieš statybos darbų pradžią statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos □onos, kuriose



nuolat veikia arba gali atsirasti rizikos veiksniai.

Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisę patekti į tokias zonas.

Vykdamas žemės darbus gyvenviečių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus.

Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip 1m. perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo.

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip:

1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose;

1,25 m - priesmėlio gruntuose;

1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomų kopėčių draudžiama:

- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių;
- naudoti rankines elektros mašinas ar parakini įrankį;
- virinti dujomis ar elektra;
- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales.



Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones.

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Prieš statybos darbų pradžią įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos darbe bendruosius minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse.

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija:

-elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogime pavojus; asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

Gaisrinė sauga:

privalo būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių.

- Tualetai ir praustuvai:

- darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas.

Kiti reikalavimai statybviečių įrengimui ir saugumui užtikrinti statyboje:



- statybvietes supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėto
- darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu;
- statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti, prireikus privalo būti priemonės valgiui pasigaminti.
- pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais ženklais.
- darbo vietos turi būti gerai apšviestos.

Vykdam statybos darbus reikia vadovautis techninių, organizacinių priemonių ir teisės aktais, skirtų žmonėms apsaugoti nuo pavojingų ir kenksmingų elektros srovės, elektros lanko, elektromagnetinio lauko ir statinės elektros poveikio, kurie atitiktų Elektros įrenginių eksploatavime saugos taisykles:

Kabelių linijos:

-Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa.

-Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5m iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15cm.

-Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbovietyje jį pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti ne žemesnės kaip VK, o antras — PK.

-Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000m. gruodžio 22d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų.

-žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje turi būti vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams.

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės):



Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų poveikio, kritimo iš aukščio ir pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu 2007m. lapkričio 26d. Nr. A1-331.

Apsauginės priemonės:

-ioliuojančios operatyvinės laidos, ioliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui nustatyti ir įtampos indikatoriai fāvimui;

- ioliuojančios matavimo laidos, srovės matavimo replės;
- įrankiai su ioliuotomis rankenomis;
- guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai;
- kilnojamieji įžemikliai;
- ekranuojantys komplektai;
- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, ioliuojantys gaubtukai ir antdėklai;
- apsaugos akiniai ir skydeliai, brentinės arba kitos medžiagos pirštinės, apsaugos diržai,
- apsaugos lynai, apsauginiai šalmai.

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su ESO reikalavimais, reikia vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis.

Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus naudojama, įtampą.

Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugine priemone, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį.

Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems tikslams draudžiama.

Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių ioliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar atramos.



Pažeidus išliuojančios apsauginės priemonės išliacinę dangą arba esant kitiems netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas.

APLINKOS APSAUGA

Vykdamat rekonstravimo darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietyje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Statybvietyje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio techninė priežiūra“.

Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai išvežamos. Statybos metu susidaręs statybinis laužas išvežamas sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju. Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautos statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu.

Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas.

Eksplatuojant ir įrengiant elektros įrenginius turi būti užtikrinta, kad nebūtų teršiamas gruntas ir vandens telkiniai, triukšmo lygis neviršytų sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko intensyvumas neviršytų ribinio leistino lygio. Įvertinant aplinkos apsaugos, higienos ir sveikatos reikalavimus, būtina vadovautis šiais teisės aktais:



- Elektrinių ir tinklų techninio eksploatavimo taisyklės, 2012.10.29 (Galiojanti suvestinė redakcija 2020-05-01 ;
- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, 2010.04.08 (Galiojanti suvestinė redakcija 2020-05-01);
- Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo, 2002.12.05 (Galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-04);
- Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“, 2005-03-01 (Galiojanti suvestinė redakcija 2019-05-01;
- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, 2008.01.15 (Galiojanti suvestinė redakcija 2009-05-27);
- Darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER12, 2012.04.16 (galiojanti suvestinė redakcija 2013-05-16);
- Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 2003-07-16 (Galiojanti suvestinė redakcija 2020-05-01);
- Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00, 2001-01-11 (Galiojanti suvestinė redakcija 2011-07-01);
- Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, 1999-12-09 (Galiojanti suvestinė redakcija 2015-06-01);
- Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, 2000-01-13 (Galiojanti suvestinė redakcija 202-05-01);
- Atliekų tvarkymo taisyklės, 1999-07-22 (Galiojanti suvestinė redakcija 2018-12-06);
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, 2007-11-30 (Galiojanti suvestinė redakcija 2018-04-21);
- Mašinų sauga, 2000-03-06 (Galiojanti suvestinė redakcija 2016-11-08).

BENDRIEJI NURODYMAI BEI REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS

I. STATYBOS DARBŲ EIGA

1.1. Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į Statybos darbų žurnalą (Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016, IV skyrius, III skirsnis);

1.1.1. vykdant darbus rangos būdu – kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus;

1.1.2. vykdant darbus ūkio būdu – kai statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus.

1.2. Statinio (jo dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi statinio projekte numatyti statybos darbai, o statinio (jo dalies) statybos pabaiga – diena, kai statinio (jo dalies) statyba užbaigiama [3.27].

1.3. Sustabdyti statinio (jo dalies) statybos darbus turi teisę Statybos įstatymo [Lietuvos Respublikos statybos įstatymą] 38 straipsnyje nustatyti subjektai.



1.4. Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 IV skyriaus nustatyta tvarka, raštu pakviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į Statybos darbų žurnalą (STR 1.06.01:2016 4 priedas) arba įforminti juos kitais dokumentais pagal kitų teisės aktų reikalavimus.

0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Projektuotojas		Kvalifikaciją patvirtinančio	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Pletprojektas“					



“PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK23-93941

P R I D E D A M I D O K U M E N T A I

Žymuo 0583/2001-04-RTDP -E02.PDoc
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo,
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Puslapis 1 iš 1

ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-93941

Parengta: 2023-11-21,
Galioja iki: 2025-11-21

Klientas: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija

Kliento kontaktiniai duomenys: J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav., [redacted]
bendras@plentprojektas.lt

Objekto pavadinimas: Oro linijos keitimas į požeminę kabelinę liniją

Objekto adresas: Šėta, Šėtos sen., Kėdainių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N5393941

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 23-93941 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma .

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html>.

3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 - 6/10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių prijungimo sąlygų įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama. Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/namams/elektra/paslaugos/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.

3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos-fast-track-modelis.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą:

4.1. Esamas oro linijas L-200, patenkančias į projektuojamo kelio zoną ir neatitinkančias normatyvinių reikalavimų pertvarkyti, užtikrinant normatyvinius atstumus nuo oro linijų dalių iki kelio elementų.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimų linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

4.2. Esamas neapsaugotas kabelių linijas KS-1398 kelio zonoje ir susikirtimo vietose su projektuojamais požeminiais inžineriniais tinklais, apsaugoti specialiomis kabelių apsaugomis (gaubtais) ir/ar įgilinti.

4.3. Projektuojant pertvarkymą įvertinti, kad būtų atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

4.4. Esamą žemos įtampos oro liniją L-200, prijungtą nuo transformatorinės Š-307, įrengtą anksčiau nei prieš 20 metų išskirti atskira sąmata.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimų linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilגasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lviso g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. [REDACTED]

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-04-12 08:57:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1759315

Registro tipas: Žemės sklypas

Sudarymo data: 2014-12-12

Teritorija: Kėdainių r. sav., Kėdainių r. sav. teritorija

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Aprašymas / pastabos: Rajoninis kelias Nr. 2001 Šėta-Okainiai-Truskava (0,009 km-5,261 km)

Unikalus daikto numeris: 4400-3156-9670

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 5385/7001:3 Šėtos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo plotas: 12.2994 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.2056 ha

Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2020-12-19

Kelių plotas: 12.2994 ha

Nusausintos žemės plotas: 4.5217 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 47.9

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 21982 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-10-09

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-09-26

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-12-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 9SK-(14.9.110.)-1530

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 188710638

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238

2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-330

Įrašas galioja: Nuo 2017-05-19

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02

Aprašymas: 2015-05-05 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-VL-763

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.4616 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.8813 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0647 ha

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 4.5217 ha
 [rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 7.7425 ha
 [rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.7947 ha
 [rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.7. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.0009 ha
 [rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.8. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.6928 ha
 [rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.9. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 12.2994 ha
 [rašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.10. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.6961 ha
 [rašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2014-12-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 9SK-(14.9.110.)-1530
 [rašas galioja: Nuo 2014-12-12
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Uždaroji akcinė bendrovė "Kelprojektas", a.k. 234004210
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1259
 [rašas galioja: Nuo 2014-12-12

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100062115
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244
 Įregistravimo data: 2021-10-20
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 30 kv. m, nuo 2023-04-07
- 11.2. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis
 Teritorijos unikalus numeris: 100350843
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-13 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kėdainių rajono savivaldybėje Nr. 3-257

[registravimo data: **2022-05-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2148 kv. m, nuo 2023-04-07**

- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100058229**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
[registravimo data: **2021-10-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **57 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100063048**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
[registravimo data: **2021-10-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **29 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.5. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100350930**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-13 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kėdainių rajono savivaldybėje Nr. 3-257**
[registravimo data: **2022-05-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2274 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100073382**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
[registravimo data: **2021-10-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **671 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100061260**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
[registravimo data: **2021-10-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **38 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100060004**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
[registravimo data: **2021-10-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **73 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100062507**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
[registravimo data: **2021-10-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **73 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100064407**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
[registravimo data: **2021-10-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1432 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100056889**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
[registravimo data: **2021-10-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1575 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100064289**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
[registravimo data: **2021-10-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **91 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.13. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100350790**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-13 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kėdainių rajono savivaldybėje Nr. 3-257**
[registravimo data: **2022-05-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **113 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100062487**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
[registravimo data: **2021-10-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **65 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100069157**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
[registravimo data: **2021-10-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **481 kv. m, nuo 2023-04-07**

- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100068700**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
Įregistravimo data: **2021-10-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2304 kv. m, nuo 2023-04-07**
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100066736**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
Įregistravimo data: **2021-10-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **696 kv. m, nuo 2023-04-07**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lviso g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. [redacted]

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-02-26 12:15:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/352556
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2005-02-07
Adresas: Kėdainių r. sav., Šėta, Ramygalos g. 1A

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0519-3676
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 5385/0002:497 Šėtos k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.0842 ha
Užstatyta teritorija: 0.0842 ha
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 1308 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-07-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-09-21

2.2.

Pastatas - Laidojimo namai
Unikalus daikto numeris: 5397-5024-1013
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų
Žymėjimas plane: 1L1b
Statybos pradžios metai: 1975
Statybos pabaigos metai: 1975
Papr. remonto pradžios metai: 2015
Papr. remonto pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Gelžbetonio plokštės
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 123.20 kv. m
Pagrindinis plotas: 79.18 kv. m
Tūris: 440 kub. m
Užstatytas plotas: 152.00 kv. m
Koordinatė X: 6127332
Koordinatė Y: 515964
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 92400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 19 %
Atkuriamoji vertė: 74800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2015-10-26
Vidutinė rinkos vertė: 6940 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-10-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-10-26

2.3.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 5397-5024-1013, aprašytam p. 2.2.
Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė, šulinys)
Unikalus daikto numeris: 5397-5024-1035
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pradžios metai: 1975
Statybos pabaigos metai: 1975
Baigtumo procentas: 100 %
Gylis: 5 m
Plotas: 590.54 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 45300 Eur
Atkuriamoji vertė: 11300 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2023-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 10700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 1999-10-18

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: [redacted]
Daiktas: pastatas Nr. 5397-5024-1013, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-18 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 4575
2015-11-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2015-11-26

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: [redacted]
Daiktas: kiti statiniai Nr. 5397-5024-1035, aprašyti p. 2.3.

[registravimo pagrindas: 2008-07-18 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 4575
[rašas galioja: Nuo 2008-07-23

4.3.

Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2005-01-17 Apskritis viršininko įsakymas Nr. 02-06-155

[rašas galioja: Nuo 2005-02-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103885

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32

2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. D2-43/3MŽP-10-(15.3.33 E.)

[rašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Kelio servitutas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2005-01-17 Apskritis viršininko įsakymas Nr. 02-06-155

Plotas: 0.0198 ha

Aprašymas: Suteikia teisę neatlygintinai kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dalį

[rašas galioja: Nuo 2005-02-08

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Gedulo sala", a.k. 156908195

Daiktas: pastatas Nr. 5397-5024-1013, aprašytas p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 5397-5024-1035, aprašyti p. 2.3.

[registravimo pagrindas: 2021-08-02 Nuomos sutartis Nr. 21-05/01

Aprašymas: Neterminuota

[rašas galioja: Nuo 2021-08-27

Terminas: Nuo 2021-08-02

7.2.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: [redacted]

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2015-06-12 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 9SŽN-85-(14.9.2.)

Plotas: 0.0842 ha

[rašas galioja: Nuo 2015-06-22

Terminas: Nuo 2015-06-12 iki 2075-06-12

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.035 ha

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0105 ha

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0049 ha

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0029 ha

[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra**10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas, a.k. 135040952

Daiktas: pastatas Nr. 5397-5024-1013, aprašytas p. 2.2.

[registravimo pagrindas: 2015-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-203

[rašas galioja: Nuo 2015-11-26

10.2.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 5397-5024-1013, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: **2015-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2015-11-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 2015-11-26**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100350930**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-13 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kėdainių rajono savivaldybėje Nr. 3-257**
Įregistravimo data: **2022-05-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **37 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100061260**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244**
Įregistravimo data: **2021-10-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **108 kv. m, nuo 2023-01-05**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. [redacted]
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-02-28 15:54:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2193500
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2017-12-05
Kėdainių r. sav., Šėta, Turgaus g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Turgaus gatvė
Kėdainių r. sav., Šėta, Turgaus g.
Unikalus daikto numeris: 4400-4858-3802
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: 21-46
Statybos pabaigos metai: 1954
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 0.235 km
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 116000 Eur
Atkuriamoji vertė: 29000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2017-12-01
Vidutinė rinkos vertė: 29000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-12-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-12-01

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103885
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4858-3802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-06-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (48-1)-643K
Įrašas galioja: Nuo 2018-07-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4858-3802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-06-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (48-1)-643K
Įrašas galioja: Nuo 2018-07-25

10.2. [redacted] Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4858-3802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-04-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-957
2017-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-07-25

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

	AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“ RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS	Puslapis 1 iš 2

1. DATA:

Posėdis įvyko 2024 m. rugsėjo 3 d. 13 val. 37 min. nuotoliniu būdu, Vilnius.

2. POSĖDŽIO PIRMININKAS:

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus vadovas [redacted]

3. POSĖDŽIO SEKRETORĖ:

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierė [redacted]

4. DALYVIAI:

AB „Via Lietuva“ Infrastruktūros duomenų valdymo skyrius komandos vadovas [redacted]

AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas [redacted]

AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas [redacted]

AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius [redacted]

AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė [redacted]

AB „Via Lietuva“ Paslaugų ir kompetencijų grupės projektų inžinierė [redacted]

AB „Via Lietuva“ Žemėtvarkos ir statinių formavimo komandos vadovas [redacted]

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas [redacted]

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus komandos vadovas [redacted]

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus komandos vadovė [redacted]

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas [redacted]

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas [redacted]

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė [redacted]

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas [redacted]

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas [redacted]

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierius [redacted]

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus vyriausiasis projektų vadovas [redacted]

AB „Via Lietuva“ Kitų projektų valdymo skyriaus projektų vadovė [redacted]

AB „Via Lietuva“ Stebėsenos ir kontrolės skyriaus ekspertas [redacted]

UAB „Plentprojektas“ projekto vadovas [redacted]

5. DARBOTVARKĖ:

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninio darbo projekto sprendinių pakartotinis svarstymas.

6. SVARSTYTA:

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninio darbo projekto sprendiniai.

	AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“ RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS	Puslapis 2 iš 2

Projekto rengėjas pristatė pataisytą pagal 2024-08-06 dienos Projektų koordinavimo komisijos posėdžio protokolą PKK-212 projekto sprendinius. Komisija pastabų neturėjo. Komisijos nariai papildomai paklausė, ar gautas Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT) leidimas projektuoti ir statyti laisvoje valstybinėje žemėje. Projekto rengėjas paminėjo, kad NŽT sutikimas dar nėra gautas, nes nėra Statytojo pritarimo sprendiniams. Nėra gautas UAB „Kėdainių vandenys“ ir UAB „Energijos skirstymo operatoriaus“ derinimas ne dėl projektuotojo kaltės. Komisija papildė, kad kreipiantys į NŽT, privalu pateikti *.pdf ir *.dwg formatais failus su preliminariais apskaičiuotais plotais, reikalingais prijungti prie valstybinės reikšmės kelio sklypo.

7. NUTARTA:

Pritarti techninio darbo projekto sprendiniams. Tačiau, jei, atliekant/gavus NŽT, UAB „Kėdainių vandenys“ ir UAB „Energijos skirstymo operatoriaus“ derinimus, keisis projekto sprendiniai, projekto rengėjas nedelsiant turi kreiptis į Projektų koordinavimo komisiją naujiems sprendiniams suderinti.

Posėdžio pirmininkas



Posėdžio sekretorė





Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti



Dokumentas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rek...



Turinys Metaduomenys Parašai Tikrinimas



Redaguoti Peržiūrėti

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninio darbo projekto sprendinių pakartotinis svarstymas.		

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Akcinė bendrovė Via Lietuva	188710638	Kauno g. 22-2, Vilnius, 03212 Vilnius, Lietuva	

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
2024-09-16 10:53:40	PKK-232		
Dokumentą užregistravęs darbuotojas			

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS



Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti



Dokumentas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rek...



Turinys **Metaduomenys** **Parašai** Tikrinimas



Pašalinti

Pasirašymas



Projektų inžinierius (-ė) (2...

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-09-16 10:53:40

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) ?

Parengti ilgalaikiam galiojimui

Laiko žyma: 2024-09-16 10:53:54



Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė:

Pareigos: Projektų inžinierius (-ė)

Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas:

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2023-09-28 iki 2028-09-26



Skyriaus vadovas (-ė) (2024-09...

Registravimas



DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema (2024-09...

Elementai pasirašyti parašu „Jekaterina Švelnė“



TURINYS



PKK_2001_0_1,035_rek_reng takus_TDP.docx



METADUOMENYS



Dokumento pavadinimas: Valstybinės reikšmės raj...



Sudarytojai



Akcinė bendrovė Via Lietuva. Kodas: 188710638. ...



Dokumento registracijos



Registravimo data: 2024-09-16. Registracijos Nr...



Parašai



Pasirašymo data: 2024-09-16, Parašo paskirtis: ...



Pasirašymo data: 2024-09-16, Parašo paskirtis: ...



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS**

UAB „Plentprojektas“

El. p. [redacted]

2024-01-

į 2024-01-26

Nr.

Nr.

DĖL PROJEKTO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS“ DERINIMO

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius išnagrinėjo Jūsų 2024-01-26 prašymą suderinti projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimas, sutvarkant ir įrengiant takus“ (toliau – Projektas).

Informuojame, kad projektiniams sprendiniams neprieštaraujame, Projektą deriname su pastaba. Derinimo data 2024-01-30, derinimo Nr. 24-03KD. Pastaba: prieš keliant projektą į Infostatybą brėžiniuose prašome pažymėti kultūros paveldo objekto - Paminklo Lietuvos Nepriklausomybės kovose žuvusiems atminti, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 44332, teritoriją. Visa su kultūros paveldo objektu susijusi apskaitos dokumentacija, tame tarpe ir teritorijos koordinatės, yra Kultūros vertybių registre: <kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/7b253157-7826-46b8-9291-34cb9ce6e62f/true>.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, reglamentuojančiu institucijoms nurodyti asmenims teikiamų atsakymų apskundimo tvarką, informuojame, kad šis KPD Kauno teritorinio skyriaus raštas gali būti skundžiamas tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Vyr. specialistė,
l. e. vedėjo pareigas

[redacted]

[redacted]



- Sudaryti
- Atidaryti
- Pasirašyti
- Registruoti
- Išsaugoti



Dokumentas: DĖL PROJEKTO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA– OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 I...



- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas



Redaguoti Peržiūrėti

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
DĖL PROJEKTO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA– OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS“ DERINIMO	RAŠTAS	

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	188692688	Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius	

Dokumento sudarymas

Sudarymo data	Parašai
2024-01-31 10:17:43	

Adresatai

Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	UAB "PLENTPROJEKTAS"	300715445	Vilnius, Zujūnų g. 35-2	

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
2024-01-31 10:17:43	(12.56-K E)2K-274	188692688	

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
	Administratorius sekretorius	Kauno teritorinis skyrius

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS



- Sudaryti
- Atidaryti
- Pasirašyti
- Registruoti
- Išsaugoti



Dokumentas: DĖL PROJEKTO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 I...



- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas



Pašalinti

Pasirašymas



[redacted] vyriausioji specialistė, pava...

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-01-30 17:59:34

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) ?

Parengti ilgalaikiam galiojimui

Laiko žyma: 2024-01-30 17:59:50



Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: [redacted]

Pareigos: vyriausioji specialistė, pavaduojanti vedėją

Struktūrinis padalinys: Kauno teritorinis skyrius

Sertifikatas

Turėtojas: [redacted]

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2022-11-30 iki 2027-11-29



Registravimas



DBSIS (2024-01-31 10:17:43)

Elementai pasirašyti parašu „Asta Naureckaitė“



TURINYS



Kelio rekonstravimas, takų įrengimas, Šėta, der...



METADUOMENYS



Dokumento pavadinimas: DĖL PROJEKTO „VALSTYBINĖ...



Sudarytojai

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros mi...



Adresatai

UAB "PLENTPROJEKTAS". Kodas: 300715445. Adresas...



Parašai

Pasirašymo data: 2024-01-30, Parašo paskirtis: ...

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritis	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra		2024-02-26	Pritarta	Prieš vykdant projektą turi būti įvykdytos ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-93941.	-

Registracijos Nr. P66721

Pasirašymo data 2024-02-26 10:53

RE: Projekto derinimas



Reply Reply All Forward

11 2024-02-21 15:31

Galite kelti į infostatybą

Pagarbiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas
Vytautas

J. Basanavičiaus g. 36, 37208 Kėdainiai



From: [Redacted]
Sent: Wednesday, February 21, 2024 9:21 AM
To: [Redacted]
Subject: RE: Projekto derinimas

Labą dieną,
Primename, kad esame pateikę projekto brėžinį derinimui. Gal galėtumėte peržiūrėti ir pateikti suderinimą/pastabas?

From: [Redacted]
Sent: Wednesday, February 21, 2024 10:02 AM
To: [Redacted]
Subject: Projekto derinimas

Labą dieną,
Siunčiame projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Oskainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas“ suvestinį inžinerinių tinklų planą ir dangų planą projekto derinimui/pastaboms.
Jeigu reikia pateikti papildomos informacijos – informuokite.

Pasirašė [Redacted]
UAB "Pientprojekta"
Gedimino g. 41/2, 3 Vilnius

2024 m. rugsėjo 26 d.
Inžinierinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstravimo ir iškėlimo sutarties
Nr. **20330/941484/SP-789**
priedas Nr.

Projekto pavadinimas: **ALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS**

Investicinis projekto numeris: **E2N5393941**
Projekto rengėjas: **UAB „Plentprojektas“**

Objektų, kuriuose bus klojamas/prižiūrimas/rekonstruojamas/iškeliamas Tinklas, sąrašas

Eil. Nr.	Kelio pavadinimas	Kelio pusė	Kelio km		Ilgis (km)	Tinklo ilgis (km)	Tinklo vieta objekte
			Nuo	Iki			
1.	Nr.2001 Šėta-Okainiai-Truskava	Skersai	0,066	0,066	0,016	0,016	Kelio juostoje. Atstumas nuo kelio ašies dešinėje -8,54m; kairėje-6,35m; Pradžios X= 6127322.99, Y= 515974.11. Pabaigos X= 6127324.48, Y= 515988.88. H≥1,5 m gylyje, apsauginiame vamzdyje. Klojama uždaru būdu.
2.	Nr.2001 Šėta-Okainiai-Truskava	Dešinė	0,081	0,087	0,006	0,006	Kelio juostoje. Atstumas nuo kelio ašies dešinėje - 5,45m÷5,73m Pradžios X = 6127337.77, Y= 515971.90; Lūžis X = 6127338.21, Y= 515975.23; Lūžis X = 6127344.02, Y= 515974.75; Pabaigos X = 6127343.97, Y= 515971.55; H≥1,2 m gylyje, apsauginiame vamzdyje. Klojama atviru būdu.
3.	Nr.2001	Skersai	0,151	0,151	0,016	0,016	Kelio juostoje. Atstumas nuo kelio ašies dešinėje -6,21m; kairėje-5,25m;

Eil. Nr.	Kelio pavadinimas	Kelio pusė	Kelio km		Ilgis (km)	Tinklo ilgis (km)	Tinklo vieta objekte
			Nuo	Iki			
	Šėta-Okainiai-Truskava						Pradžios X= 6127407.71, Y= 515963.32. Pabaigos X= 6127410.15, Y= 515977.53. H≥1,5 m gylyje, apsauginiame vamzdyje. Klojama uždaru būdu.
4.	Nr.2001 Šėta-Okainiai-Truskava	Kairė	0,151	0,154	0,003	0,003	Kelio juostoje. Atstumas nuo kelio ašies kairėje - 5,25m÷5,33m Pradžios X = 6127410.15, Y= 515977.53; Lūžis X = 6127412.20, Y= 515977.37; Pabaigos X = 6127412.51, Y= 515978.52; H≥1,2 m gylyje, apsauginiame vamzdyje. Klojama atviru būdu.
5.	Nr.2001 Šėta-Okainiai-Truskava	Dešinė	0,151	0,151	0,00055	0,00055	Kelio juostoje. Atstumas nuo kelio ašies dešinėje - 8,72m÷9,26m Pradžios X = 6127407.71, Y= 515961.35; Pabaigos X = 6127407.81, Y= 515963.86; H≥1,2 m gylyje, apsauginiame vamzdyje. Klojama atviru būdu.
6.	Nr.2001 Šėta-Okainiai-Truskava	Skersai įvažiavimą 440048583802	0,151	0,164	0,015	0,015	Kelio juostoje. Atstumas nuo kelio ašies dešinėje - 8,65m÷8,76m Pradžios X = 6127407.81, Y= 515963.86; Pabaigos X = 6127420.52, Y= 515961.96; H≥1,5 m gylyje, apsauginiame vamzdyje. Klojama uždaru būdu.
7.	Nr.2001 Šėta-Okainiai-Truskava	Dešinė	0,164	0,173	0,009	0,009	Kelio juostoje. Atstumas nuo kelio ašies dešinėje 7,83m÷8,24m Pradžios X = 6127420.52, Y= 515961.96; Lūžis X = 6127426.79, Y= 515961.35;

Eil. Nr.	Kelio pavadinimas	Kelio pusė	Kelio km		Ilgis (km)	Tinklo ilgis (km)	Tinklo vieta objekte
			Nuo	Iki			
							Pabaigos X = 6127429.00, Y= 515960.56; H $\geq$ 1,2 m gylyje, apsauginiame vamzdyje. Klojama atviru būdu.
8.	Nr.2001 Šėta-Okainiai-Truskava	Dešinė	0,260	0,323	0,063	0,063	Kelio juostoje. Atstumas nuo kelio ašies dešinėje - 4,23m÷5,63m Pradžios X = 6127514.10, Y= 515945.71; Lūžis X = 6127514.58, Y= 515946.69; Lūžis X = 6127528.14, Y= 515944.48; Lūžis X = 6127537.89, Y= 515943.87; Lūžis X = 6127546.94, Y= 515942.23; Lūžis X = 6127573.49, Y= 515940.48; Pabaigos X = 6127578.74, Y= 515940.79; H $\geq$ 1,2 m gylyje, apsauginiame vamzdyje. Klojama atviru būdu.
9.	Nr.2001 Šėta-Okainiai-Truskava	Dešinė	0,322	0,322	0,0005	0,0005	Kelio juostoje. Atstumas nuo kelio ašies dešinėje -5,31÷5,44 Pradžios X = 6127578.74, Y= 515940.79; Pabaigos X = 6127578.21, Y= 515941.68. H $\geq$ 1,2 m gylyje, apsauginiame vamzdyje. Klojama atviru būdu.
10.	Nr.2001 Šėta-Okainiai-Truskava	Skersai	0,322	0,322	0,012	0,012	Kelio juostoje. Atstumas nuo kelio ašies dešinėje -5,48m; kairėje-4,69m; Pradžios X = 6127578.21, Y= 515941.68. Pabaigos X= 6127577.42, Y= 515951.70. H $\geq$ 1,5 m gylyje, apsauginiame vamzdyje. Klojama uždaru būdu.

Eil. Nr.	Kelio pavadinimas	Kelio pusė	Kelio km		Ilgis (km)	Tinklo ilgis (km)	Tinklo vieta objekte
			Nuo	Iki			
11.	Nr.2001 Šėta- Okainiai- Truskava	Kairė	0,319	0,322	0,003	0,003	Kelio juostoje. Atstumas nuo kelio ašies kairėje - 4,64m÷4,69m Pradžios X = 6127574.36, Y = 515953.60; Lūžis X = 6127574.61, Y = 515951.43; Pabaigos X = 6127577.42, Y = 515951.70; H≥1,2 m gylyje, apsauginiame vamzdyje. Klojama atviru būdu.

A = atstumas nuo kelio ašies

H = tinklo paklojimo gylis

X, Y = koordinatės

Tinklas aprašomas kelio kilometražo didėjimo kryptimi

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Kelio valdytojas:
AB „Via Lietuva“
Įmonės kodas: 188710638
Kauno g. 22-202
LT-03212 Vilnius
Tel. (8 5) 232 9600
El. p. info@vialietuva.lt

Tinklo valdytojas:
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Įmonės kodas: 304151376
PVM mok. kodas LT100009860612
Laisvės pr. 10
LT-04215 Vilnius
Klientų aptarnavimo tel. XXXXXXXXXX

(pareigos, vardas pavardė, parašas)

(pareigos, vardas pavardė, parašas)

SUDERINTA:

(pareigos, vardas pavardė, parašas)

PASTABOS:

1. Projektas atliktas AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS užsakymu pagal 2023-11-21 parengtas AB "Energijos skirstymo operatoriaus" elektros tinklų ir įrenginių iškelimo/ rekonstravimo technines sąlygas ISK23-93941.
2. Prieš pradėdant vykdyti elektros tinklo apsaugojimo darbus, būtina išsiviešti AB "Energijos skirstymo operatorius" įgaliotų atstovų bei kitų, kurių bus kertami esami požeminiai tinklai, organizacijų įgaliotus atstovus.
3. Klojant kabelines linijas šalia esamų požeminių tinklų ar juos kertant tranšėja turi būti kasama rankiniu būdu.
4. Kertant skersai kelią, įvažas į sklypus ar sankryžas, kabelio paklojimo gylis turi būti $\geq 1,5$ m nuo esamo ar projektuojamo žemės paviršiaus. Kelio juostoje, išilgine kryptimi gylis $\geq 1,2$ m.
5. Statybos darbai kelio ar gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004.02.11 nutarimu Nr.155, patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu (galiojanti suvestinė redakcija 2020-09-01), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais.

0,4kV kabelinė linija tarp tšk.2-3; 2-4; 6-7; 10-11; 12-13 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.5385/7001:3. Nuosavybė LR, patikėjimo teise AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (turi būti pasirašytas priedas).

Taške tšk.6 keičiama esama atrama nauja atrama; sumontuojamas naujai paramstis;

0,4kV kabelinė linija tarp tšk.9-10 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.5385/0002:0497 esamos 0,4kV KL. apsaugos zonoje (turi būti siunčiamas informacinis laiškas).


0,4kV kabelinė linija tarp tšk.1-2 klojama sklype, kurio unikalus Nr.4400-4858-3802 esamų 0,4kV KL. apsaugos zonoje. Sklypas nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei.

Taškuose tšk.5 ir tšk.14 montuojama naujai atrama esamos atramos ir paramščio vietoje sklype, kurio kadastrinis Nr.538500020583; montuojamas ant sklypo ribos ir OL paramstis esamos 0,4kV orinės linijos apsaugos zonoje (turi būti siunčiamas informacinis laiškas).


Taške Nr.8 keičiamas paramstis nauju, projektujamu ramsčiu.

Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti sklypai.

Tipinis susikirtimo su požeminiais tinklais pjūvis



TIPINIS SUSIKIRTIMO SU 2001 KELIU PJŪVIS




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarinius matavimus
- kelio sklypo ribos
- kelio ašis
- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras
- dangos lygtyje 1000x150x300 (Detalė 5)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)
- veja
- betoninių trinkelų (pilnų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelų (raudonų) danga 200x100x80
- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)
- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)
- neregijų vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- išpėjamieji paviršiai neregijams
- E1 - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
- projektuojama mova
- projekt. 0,4kV KL. apsaugos zona po 1,0m nuo kraštinių linijos taškų
- esama 0,4kV KL. apsaugos zona
- projektuojama prieduobė mechanizmams
- kabelio/vamzdžio paklojimui betransėjiniu būdu
- projektuojamo vertikalinio aukščio žymėjimas

TIISI-20221024-079083

0	2023-11	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Laida	Išleidimo data	Konkursui ir statybai
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB PLENTPROJEKTAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA-OKAINIAI-TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS
		TINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Rekonstruojamų tinklų planas M 1:500
LT	Statytojas (Užsakovas) AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“	DOKUMENTO ŽYMUO 0583/2001-03-RTDP-E02.BR-01
		Laida 0
		Lapas 1
		Lapų 3



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarinius matavimus
- kelio sklypo ribos
- kelio ašis
- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras dangos lygyje 1000x150x300 (Detalė 5)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)
- veja
- betoninių trinkelų (pilky) danga 200x100x80
- betoninių trinkelų (raudonų) danga 200x100x80
- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)
- asfalto danga nuvažioje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)
- neregijų vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- išpėjamieji paviršiai neregijams
- E1 - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
- projektuojama mova
- projekt. 0,4kV KL apsaugos zona po 1,0m nuo kraštinių linijos taškų
- esama 0,4kV KL apsaugos zona
- projektuojama prieduobė mechanizmams kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
- projektuojamo vertikalinio aukščio žymėjimas

LAPŲ JUNGIMO LINIJA
LAPAS 2/ LAPAS 3



- Sudaryti
- Atidaryti
- Pasirašyti
- Registruoti
- Išsaugoti



Dokumentas: 2024-11-04 E2N5393941 ESO_Via - Priedas

Failas: 2024-11-04 E2N5393941 ESO_Via - Priedas (1).adoc



- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas



Redaguoti Peržiūrėti

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
2024-11-04 E2N5393941 ESO_Via - Priedas		

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	AB "Energijos skirstymo operatorius"	304151376	Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius	

Dokumento sudarymas

Sudarymo data	Parašai
2024-11-04 14:14:00	

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
2024-11-13 09:54:05	SP-1057		
Dokumentą užregistravęs darbuotojas			

Gauto dokumento registracijos

	Gavimo data	Dokumento gavimo registracijos Nr.			Parašai
	2024-11-11 14:25:21	1-33329			
Dokumentą užregistravęs darbuotojas					
Dokumento gavėjas					
	Statusas	Gavėjas	Kodas	Adresas	
	Juridinis asmuo	Akcinė bendrovė Via Lietuva	188710638	Kauno g. 22-2, Vilnius, 03212 Vilnius, Lietuva	

	2024-11-11 14:25:21	1-33329			
Dokumentą užregistravęs darbuotojas					
Dokumento gavėjas					
	Statusas	Gavėjas	Kodas	Adresas	
	Juridinis asmuo	Akcinė bendrovė Via Lietuva	188710638	Kauno g. 22-2, Vilnius, 03212 Vilnius, Lietuva	

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS



- Sudaryti
- Atidaryti
- Pasirašyti
- Registruoti
- Išsaugoti



Dokumentas: 2024-11-04 E2N5393941 ESO_Via - Priedas

Failas: 2024-11-04 E2N5393941 ESO_Via - Priedas (1).adoc



- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas



Pašalinti

Pasirašymas



Grupės vadovas (-ė) (2024-11-13...

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-11-13 09:54:05

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Parengti ilgalaikiam galiojimui

Laiko žyma: 2024-11-13 09:54:16



Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė:

Pareigos: Grupės vadovas (-ė)

Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas:

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2023-03-23 iki 2028-03-21



Vadovas (2024-11-04 14:14:02)

Elementai pasirašyti parašu „VILIUS GRIGALIŪNAS“



TURINYS



2024-11-04 E2N5393941 ESO_Via - Priedas.pdf



METADUOMENYS



Dokumento pavadinimas: 2024-11-04 E2N5393941 E...



Sudarytojai



AB "Energijos skirstymo operatorius". Kodas: 30...



Sudarymo data: 2024-11-04



Parašai



Pasirašymo data: 2024-11-04, Parašo paskirtis: ...



Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Santrauka
1.	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01;	STR 1.04.04:2017
2.	Statybos produktų, neturinčių darnių techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; Galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09;	STR 1.01.04:2015
3.	Statinių klasifikavimas; Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01;	STR 1.01.03:2017
4.	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-08;	STR 1.05.01:2017
5.	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01;	STR 1.06.01:2016
6.	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo	STR 2.01.06:2009
7.	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;	LST 1516:2015
8.	Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafinis žymėjimas	LST 1569:2012
9.	Statinio projektavimas Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01;	STR 1.05.06:2002
10.	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-10-27	EĮBT:2012
11.	Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-14	EĮRAAĮT:2011
12.	Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-13	ELIĮT:2012
13.	Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės	SPTPEIIT:2013
14.	Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys Galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-01;	EĮBNA:2016
15.	Elektros tinklų apsaugos taisyklės; Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-23	ETAT:2010
16.	Lietuvos respublikos energetikos įstatymas; Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01	EEĮ:2002

Žymuo 0583/2001-04-KRTDP-E02.NDoc

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas



Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Santrauka
17.	Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-05-25	SEEIT:2010
18.	Topografinių erdvių objektų rinkinys ir topografinių erdvių objektų sutartiniai ženklai; Galiojanti suvestinė redakcija 2016-03-01;	GKTR: 2.11.03:2014
19.	Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Normatyvinių geodezijos ir kartografijos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir tvirtinimas	GKTR 2.01.01:1999
20.	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-01	Nr.XIII-2166, 2019
21.	Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 -02-03 įsakymo NR. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas	Nr.1-276, 2018-10-12
22.	Statybos techninis reglamentas. Statinių prieinamumas. Galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09	STR 2.03.01:2019
23.	Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės; Galiojanti suvestinė redakcija 2021-11-01÷2024-12-31	EETET:2012
24.	Įsakymas dėl elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo. Galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-26	Nr.1-245, 2016-09-13
25.	Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos; Galiojanti suvestinė redakcija 2006-02-12	STR 2.05.04:2003
26.	LR Statybos įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-02÷2024-12-31	

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: <https://www.e-tar.lt/>.

0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	
UAB „Pletprojektas“					

Žymuo 0583/2001-04-KRTDP-E02.NDoc
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas



Kabelių, laidų skerspjūvio ploto parinkimas:

0,4kV kabelinių linijos skerspjūviai numatyti pagal esamų linijų skerspjūvius.

Esama 0,4kV kabelinė linija tarp KAS2414-KS1405 AXPB-4x70mm² movuojama su 4x95mm² skersmens kabeline linija.

Esama 0,4kV kabelinė linija tarp KS1405-KS1406 AXMK-4x240mm² movuojama su 4x240mm² skersmens kabeline linija.

Esama 0,4kV kabelinė linija tarp KAS2121-atr.200/6 AXMK-4x35mm² keičiama projektuojama analogiška 4x35mm² skersmens kabeline linija.

Projektuojama 0,4kV kabelinė linija tarp keičiamų atramų 200/4 ir 200/6 numatyta 4x150mm² skersmens.

Esama 0,4kV kabelinė linija tarp KS1399-atr.2001 AXPB-4x120mm² keičiama projektuojama 4x150mm² skersmens kabeline linija.

Esama 0,4kV kabelinė linija tarp KS1399-KAS2413 AXPB-4x70mm² keičiama projektuojama 4x95mm² skersmens kabeline linija.

Kabeliniai intarpai linijai įtakos neturės. OR linijos intarpas laidais 4xA-50 keičiamas požemine kabeline linija 4x150mm² skersmens linijos parametrus pagerins.

0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Projektuotojas		Kvalifikacija patvirtinančio	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Pletprojektas“					

Žymuo 0583/2001-04-RTDP -E02.ĮTV
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas



“PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK23-93941

B R Ė Ž I N I A I

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.BR
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo,
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Puslapis 1 iš 1

PASTABOS:

1. Projektas atliktas AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS užsakymu pagal 2023-11-21 parengtas AB "Energijos skirstymo operatoriaus" elektros tinklų ir įrenginių iškelimo/ rekonstravimo technines sąlygas ISK23-93941.
2. Prieš pradėdant vykdyti elektros tinklo apsaugojimo darbus, būtina išsikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" įgaliotus atstovus bei kitų, kurių bus kertami esami požeminiai tinklai, organizacijų įgaliotus atstovus.
3. Klojant kabelines linijas šalia esamų požeminių tinklų ar juos kertant tranšėja turi būti kasama rankiniu būdu.
4. Kertant skersai kelią, įvažas į sklypus ar sankryžas, kabelio paklojimo gylis turi būti $\geq 1,5$ m nuo esamo ar projektuojamo žemės paviršiaus. Kelio juostoje, išilgine kryptimi gylis $\geq 1,2$ m.
5. Statybos darbai kelio ar gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004.02.11 nutarimu Nr.155, patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu (galiojanti suvestinė redakcija 2020-09-01), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais.

0,4kV kabelinė linija tarp tšk.2-3; 2-4; 6-7; 10-11; 12-13 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.5385/7001:3. Nuosavybė LR, patikėjimo teise AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (turi būti pasirašytas priedas).

Taške tšk.6 keičiama esama atrama nauja atrama; sumontuojamas naujai paramstis;

0,4kV kabelinė linija tarp tšk.9-10 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.5385/0002:0497 esamos 0,4kV KL. apsaugos zonoje (turi būti siunčiamas informacinis laiškas).


0,4kV kabelinė linija tarp tšk.1-2 klojama sklype, kurio unikalus Nr.4400-4858-3802 esamų 0,4kV KL. apsaugos zonoje. Sklypas nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei.

Taškuose tšk.5 ir tšk.14 montuojama naujai atrama esamos atramos ir paramščio vietoje sklype, kurio kadastrinis Nr.538500020583; montuojamas ant sklypo ribos ir OL paramstis esamos 0,4kV orinės linijos apsaugos zonoje (turi būti siunčiamas informacinis laiškas).


Taške Nr.8 keičiamas paramstis nauju, projektujamu ramsčiu.

Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti sklypai.

Tipinis susikirtimo su požeminiais tinklais pjūvis




TIPINIS SUSIKIRTIMO SU 2001 KELIU PJŪVIS



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- privačių sklypų ribos pagal preliminarinius matavimus
 - kelio sklypo ribos
 - kelio ašis
 - tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
 - tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
 - betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
 - betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)
 - betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)
 - betoninis nužemintas kelio bordiūras
 - dangos lygys 1000x150x300 (Detalė 5)
 - betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
 - betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)
 - veja
 - betoninių trinkelų (pilnų) danga 200x100x80
 - betoninių trinkelų (raudonų) danga 200x100x80
 - asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)
 - asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
 - asfalto danga sankryžoje (DK2)
 - neregų vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
 - išpėjamieji paviršiai neregams
 - E1 - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama mova
 - projekt. 0,4kV KL apsaugos zona po 1,0m nuo kraštinių linijos taškų
 - esama 0,4kV KL apsaugos zona
 - projektuojama prieduobė mechanizmams
 - kabelio/vamzdžio paklojimui betransėjiniu būdu
 - projektuojamo vertikalinio aukščio žymėjimas

TIIISI-20221024-079083			
0	2023-11	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Laida	Išleidimo data	Konkursui ir statybai	
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB PLENTPROJEKTAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Rekonstruojamų tinklų planas M 1:500
			Laida 0
			Lapas Lapų
LT		AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“	DOKUMENTO ŽYMUO 0583/2001-03-RTDP-E02.BR-01
			1 3



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarinius matavimus
- kelio sklypo ribos
- kelio ašis
- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras dangos lygyje 1000x150x300 (Detalė 5)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)
- veja
- betoninių trinkelų (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelų (raudonų) danga 200x100x80
- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)
- asfalto danga nuvažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)
- neregų vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregams

0583/2001-03-RTDP-E02.BR-01

Lapas


Lapų

3

3

PASTABOS:

1. Projektas atliktas AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS užsakymu pagal 2023-11-21 parengtas AB "Energijos skirstymo operatoriaus" elektros tinklų ir įrenginių iškelimo/ rekonstravimo technines sąlygas ISK23-93941.
2. Prieš pradėdant vykdyti elektros tinklo apsaugojimo darbus, būtina išsikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" įgaliotą atstovą bei kitų, kurių bus kertami esami požeminiai tinklai, organizacijų įgaliotus atstovus.
3. Klojant kabelines linijas šalia esamų požeminių tinklų ar juos kertant tranšėja turi būti kasama rankiniu būdu.
4. Kertant skersai kelią, įvažas į sklypus ar sankryžas, kabelio paklojimo gylis turi būti $\geq 1,5$ m nuo esamo ar projektuojamo žemės paviršiaus. Kelio juostoje, išilgine kryptimi gylis $\geq 1,2$ m.
5. Statybos darbai kelio ar gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004.02.11 nutarimu Nr.155, patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu (galiojanti suvestinė redakcija 2020-09-01), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais.




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarinius matavimus
- kelio sklypo ribos
- kelio ašis
- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras dangos lygyje 1000x150x300 (Detalė 5)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)
- veja
- betoninių trinkelų (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelų (raudonų) danga 200x100x80
- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)
- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)
- neregijų vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- išpėjamieji paviršiai neregijams
- E1 - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
- projektuojama mova


TIISI-20221024-079083

0	2023-11	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Laida	Išleidimo data	Konkursui ir statybai
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB PLENTPROJEKTAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA-OKAINIAI-TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT TAKUS
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Projektuojamų tinklų struktūrinė schema su esamų elektros tinklų faktiniais duomenimis, M 1:500
		Laida 0
LT	Statytojas (užsakovas)  AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“	DOKUMENTO ŽYMUO 0583/2001-03-RTDP-E02.BR-02
		Lapas Lapų 1 3




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarinius matavimus
- kelio sklypo ribos
- kelio ašis
- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras dangos lygyje 1000x150x300 (Detalė 5)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)
- veja
- betoninių trinkelų (pilky) danga 200x100x80
- betoninių trinkelų (raudonų) danga 200x100x80
- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)
- asfalto danga nuvažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)
- neregų vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregams
- E1 - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
- projektuojama mova



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarinius matavimus
- kelio sklypo ribos
- kelio ašis
- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras dangos lygyje 1000x150x300 (Detalė 5)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)
- veja
- betoninių trinkelų (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelų (raudonų) danga 200x100x80
- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)
- asfalto danga nuvažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)
- nereglių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregams



Išmontuojamų 0,4kV įrenginių lentelė :

atramos Nr.	atramos tipas	stiebų sk., vnt	vnt/t	laidas, kabelis	m/kg
200/4	atšakinė	SNV-2,7 (11m)	2/2,26	A-50	260/ 35,1
200/5	tarpinė	SNV-2,7 (11m)	1/1,13		
200/6	atšakinė	SNV-2,7 (11m)	2/2,26		

- ✗

išmontuojama esama atrama



projektuojama galinė atrama

0	2023-11	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
Laida	Išleidimo data	Konkursui ir statybai				
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB PLENTPROJEKTAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
			VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS			
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
			Naikinamos OL principinė schema		0	
LT		Statytojas (Užsakovas) AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“	DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	Lapų
			0583/2001-03-RTDP-E01.BR-03		1	1



200/4 - projektuojamas atramos numeris
200/4 - esamas atramos numeris


0	2023-11	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Laida	Išleidimo data	Konkursui ir statybai			
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB PLENTPROJEKTAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida	
			L-200 OL atramų pernumeravimo schema	0	
LT		Statytojas (Užsakovas) AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“	DOKUMENTO ŽYMUO 0583/2001-03-RTDP-E01.BR-04	Lapas	Lapų
				1	1




SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- Naikinama esama KL
- Naikinama esama OL atrama
- Projektuojama 0,4kV KL
- Projektuojama galinė atrama
- Projektuojama mova

0	2023-11	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Laida	Išleidimo data	Konkursui ir statybai			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB PLENTPROJEKTAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS			
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
		Principinė rekonstruojamų 0,4kV KL schema		0	
LT	Statytojas (Užsakovas)	AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“		DOKUMENTO ŽYMUO	
	0583/2001-03-RTDP-E01.BR-05				
		Lapas	Lapų		
		1	3		



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.:	Lapas	Lapų
0583/2001-03-RTDP-E01.BR-05	3	3



- ### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- privačių sklypų ribos pagal preliminarinius matavimus
 - kelio sklypo ribos
 - kultūros paveldo objekto teritorija/ribos
 - kelio ašis
 - tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
 - tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
 - betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
 - betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)
 - betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)
 - betoninis nužemintas kelio bordiūras dangos lygyje 1000x150x300 (Detalė 5)
 - betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
 - betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)
 - veja
 - betoninių trinkelų (pilky) danga 200x100x80
 - betoninių trinkelų (raudonų) danga 200x100x80
 - asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)
 - neregijų vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
 - įspėjamieji paviršiai neregijams
 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjį apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduobė mechanizmas
 - kabelio/vamzdžio pakiojimui betranšėjinio būdu
 - projektuojama gelžbetoninė galinė atrama
 - esamos 0,4kV oro linijos apsaugos zona po du metrus į kiekvieną pusę
 - projekt. 0,4kV apšvietimo kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL į abi puses
 - projekt. 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius" kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL į abi puses
 - esamos 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius" kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL į abi puses
 - projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
 - apžiuos šulinėliai lietaus nuotekoms
 - lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)
 - lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona
 - šalinami medžiai
 - Projektuojamas vamzdis d110mm
 - Projektuojamas vamzdelis d50mm
 - Projektuojamas sudedamasis kabelių apsaugos vamzdis
 - Projektuojamas telekomunikacijų šulinys

PASTABOS:
prieš vykdant TELIA RKKS įgytinimo darbus nuo taško X=515973.4; Y=6127332.78 iki X=515967.15; Y=6127403.93, informuoti VŠĮ „Plientprojektas“ tel. [redacted] apie darbų pradžią;
ESO dalies darbai bus atlikti pagal iškelimo/rekonstravimo sąlygas Nr. ISK23-93941.


Vykdam darbus išsikiesti atstovą
Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta
SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimiti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams

UAB "KĖDAINIŲ VANDENYS"
SUDERINTA:
2024 m. 02 m. 29 d.
3 (trys) lapai

Viešoji įstaiga „Plientprojektas“
PRITARTA
1. Prieš darbų pradžią, RAIT ryšių kabelio trasa nustatyti ir pažymėti, išsikiesti įstaigos atstovų ne vėliau nei prieš 7 k.d. tel. 8 5 2430881.

Telia Lietuva, AB
Tinklų resursų 2 komanda

0 Laida		2023-11 Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB PLENTPROJEKTAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
				VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA-OKAINIAI-TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
				Aukščių, dangų ir suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500
				DOKUMENTO ŽYMUO
				0583/2001-XX-RTDP-BD.Br.01
				Laida
				0
				Lapų
				3



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- privačių sklypų ribos pagal preliminarinius matavimus
- kelio sklypo ribos
- kultūros paveldo objekto teritorija/ribos
- kelio asis
- tako k.p. išilginio profilio projekcinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projekcinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras dangos lygyje 1000x150x300 (Detalė 5)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)
- veja
- betoninių trinkelų (pilku) danga 200x100x80
- betoninių trinkelų (raudonu) danga 200x100x80
- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)
- neregų vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregams
- apšvietimo atrama su LED šviestuvu
- pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
- projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
- projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
- projektuojama apšvietimo valdymo spinta
- projektuojamas įžeminimo įrenginys
- projektuojama pridubė mechanizmas
- kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjinu būdu
- projektuojama gelžbetoninė galinė atrama
- esamos 0,4kV oro linijos apsaugos zona po du metrus į kiekvieną pusę
- projekt. 0,4kV apšvietimo kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL į abi puses
- projekt. 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius" kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL į abi puses
- esamos 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius" kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL į abi puses
- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiuros šulinėliai lietaus nuotekoms
- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)
- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona
- šalinami medžiai
- Projektuojamas vamzdis d110mm
- Projektuojamas vamzdis d50mm
- Projektuojamas sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis
- Projektuojamas telekomunikacijų šulinys

PASTABOS:

prieš vykdytą TELIA RKKS įgilinimo darbus nuo taško X=515973.4; Y=6127332.78 iki X=515967.15; Y=6127403.93, informuoti vŠĮ „Platijaustu internetas“ tel. [redacted] pie darbų pradžią;

ESO dalies darbai bus atlikti pagal iškelimo/rekonstravimo sąlygas Nr. ISK23-93941.

0583/2001-XX-RTDP-BD.BR.01	Lapas	Lapy
	2	3



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- privačių sklypų ribos pagal preliminarinius matavimus
- kelio sklypo ribos
- kultūros paveldo objekto teritorija/ribos
- kelio ašis
- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)
- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras dangos lygyje 1000x150x300 (Detalė 5)
- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)
- veja
- betoninių trinkelų (pilky) danga 200x100x80
- betoninių trinkelų (raudonų) danga 200x100x80
- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)
- neregijuota vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregijami
- apšvietimo atrama su LED šviestuvu
- pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu
- projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
- projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
- projektuojama apšvietimo valdymo spinta
- projektuojamas įžeminimo įrenginys
- projektuojama prieduobė mechanizmams
- kabelio/vamzdžio pakojimui betranšėjiniu būdu
- projektuojama gelžbetoninė galinė atrama
- esamos 0,4kV oro linijos apsaugos zona po du metrus į kiekvieną pusę
- projekt. 0,4kV apšvietimo kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL į abi puses
- projekt. 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius" kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL į abi puses
- esamos 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius" kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL į abi puses
- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiuros šulinėliai lietaus nuotekoms
- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)
- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona
- šalinami medžiai
- Projektuojamas vamzdis d110mm
- Projektuojamas vamzdis d50mm
- Projektuojamas sudedamasis kabelių apsaugos vamzdis
- Projektuojamas telekomunikacijų šulinys

PASTABOS:

prieš vykdant TELIA RKKS įgilinimo darbus nuo taško X=515973.4; Y=6127332.78 iki X=515967.15; Y=6127403.93, informuoti VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ tel. [redacted] apie darbų pradžią;
ESO dalies darbai bus atlikti pagal iškelimo/rekonstravimo sąlygas Nr. ISK23-93941.

0583/2001-XX-RTDP-BD.BR.01	Lapas	Lapų
	3	3



„PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS). ISK23-93941

0,4kV KABELINIŲ LINIJŲ MONTAVIMO LENTELĖ (50%)

Kabelio trasa		Kabelio markė ir skerspjūvis	Kabelio ilgis trasoje (m)	Kabelio paklojimo būdas ir ilgis (m)										Tranšėjos kasimas 1 kabeliui (m)	Tranšėjos kasimas 2 kabeliams (m)	Tranšėjos kasimas 3 kabeliams (m)	Tranšėjos kasimas kabelių blokui 2x3 (m)	Tranšėjos kasimas 5 kabeliams (m)	Galinės movos montavimas	Pereinamos movos montavimas (vnt)	Jungiamos movos montavimas (vnt)
Pradžia	Pabaiga			Tranšėjoje				Kabelio montavimas spintoje	TP, kanale	Kabelio montavimas Namu siena	Betranšėjinių būdu D110	G/b atrama po kabelio apsauginių gaubtu	G/b atrama apkabomis								
				Ø110mm vamzdyje	Ø75mm vamzdyje	Dengiant signaline 320mm	Dengiant signaline 100mm														
Atr.204	Atr.206	4x150, AL	97	75	-	-	75	-	-	-	-	4	18	75	-	-	-	-	2	-	-
KAS2121	Atr.200/6	4x35, AL	34	-	9	-	9	2	-	-	12	2	9	9	-	-	-	-	2	-	-
		Σ4x150,AL	97	75	0	0	75	0	0	0	0	4	18	84	0	0	0	0	2	0	0
		Σ4x35,AL	34	0	9	0	9	2	0	0	12	2	9						2	2	2
KAS251	Atr.200/4	Esama AXPK-4x16 Ir vart. 5x16						4 [4]				2 [2]	9 [9]						3		
KAS2121	Atr.200/6	4x35						[2]				[2]	[9]								

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.KML_1

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Puslapis 1 iš 2



„PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS). ISK23-93941

0,4kV KABELINIŲ LINIJŲ MONTAVIMO LENTELĖ (50%)

0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	
UAB „Plentprojektas“					

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.KML_1

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Puslapis 2 iš 2



„PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS). ISK23-93941

0,4kV KABELINIŲ LINIJŲ MONTAVIMO LENTELĖ (100%)

Kabelio trasa		Kabelio markė ir skerspjūvis	Kabelio ilgis trasoje (m)	Kabelio paklojimo būdas ir ilgis (m)										Tranšėjos kasimas 1 kabeliui (m)	Tranšėjos kasimas 2 kabeliams (m)	Tranšėjos kasimas 3 kabeliams (m)	Tranšėjos kasimas kabelių blokui 2x3 (m)	Tranšėjos kasimas 5 kabeliams (m)	Galinės movos montavimas	Pereinamos movos montavimas (vnt)	Jungiamos movos montavimas (vnt)
Pradžia	Pabaiga			Tranšėjoje				Kabelio montavimas spintoje	TP, kanale	Kabelio montavimas Namu siena	Betranšėjinių būdu DI10	G/b atrama po kabelio apsauginių gaubtu	G/b atrama apkabomis								
				Ø110mm vamzdyje	Ø75mm vamzdyje	Dengiant signaline 320mm	Dengiant signaline juosta 100m														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,4kV kabelinės linijos																					
1JM (KS1405-KS1406)	2JM	4x240, AL	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1GM (KAS2414)	1JM	4x95, AL	19	17	-	-	17	2	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	1	-	1
1GM(KS1399)	2GM(atr.200/1)	4x150, AL	46	16	-	6	10	4	-	-	15	2	9	10	6	-	-	-	2	-	-
1GM(KS1399)	2GM (KAS2413)	4x95, AL	33	13	-	6a	7	4	-	-	16	-	-	7	6a	-	-	-	2	-	-
		Σ4x240,AL	16	0	0	6	34	0	0	0	16	0	0	34	6	0	0	0	0	0	2
		Σ4x150,AL	46	16	0			4	0	0	15	2	9	40 (6)					2	0	0
		Σ4x95,AL	52	30	0			6	0	0	16	0	0						3	0	1

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.KML_2

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Puslapis 1 iš 2



„PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS). ISK23-93941

0,4kV KABELINIŲ LINIJŲ MONTAVIMO LENTELĖ (100%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Išmontuojamos 0,4kV KL																					
KS1399	KAS2413	4x70						[4]													
KS1399	Atr.200/1	4x120						[4]				[2]	[9]								
KAS2414		4x70						[2]													

0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Projektuotojas		Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Plentprojektas“					

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.KML_2
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Puslapis 2 iš 2



„PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK23-93941

SAŲNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (50%)

Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mat o vnt.	Kiekis	Techn. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
<i>Darbų sąnaudų žiniaraštis</i>						
<i>0,4kV orinės linijos L-200 iš Š-307 rekonstravimas</i>						
1.	Galinės atramos iš trijų stiebų sumontavimas gręžtinėje duobėje		kompl/t	2/6,78		
2.	Viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje		vnt	6		
3.	10 Ω įžeminimo kontūro įrengimas		vnt	2		
4.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas		vnt	2		
5.	Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas		100vnt	0,02		
6.	Atramų prijungimas prie įžeminimo įrenginio		m/kg	4/3,84		
7.	Elektros įrenginių žymenų įrengimas		vnt	11		
8.	Esamų laidų A-50 atjungimas/prijungimas atramoje		vnt	8		
9.	Laidų A-50 įtempimo suregulavimas		m	260		
10.	Esamo OK 3x16+25 atjungimas/prijungimas atramoje		vnt	3		
11.	Esamos 16mm ² skersmens kabelio gyslos atjungimas/prjungimas nuo/prie apratų gnybtų		vnt	13		
12.	Esamo KAS251 su įrengimais permontavimas ant naujai sumontuotos atramos		kompl	1		
13.	Esamos 0,4kV 4x16mm ² ; 5x16mm ² skersmens, iki 3kg svorio išmontavimas/sumontavimas konstrukcijomis (nuo atramos apkabomis, KAS)		100m	0,15		
14.	Galinės movos 4x16, 5x16mm ² skersmens kabeliui montavimas vidaus sąlygomis		kompl	3		
15.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt	2		
16.	Kabelio markiravimas		vnt	3		

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_1

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Puslapis 1 iš 7



„PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK23-93941

SAŲAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (50%)

Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mat o vnt.	Kiekis	Techn. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
0,4kV kabelinių linijų montavimo darbai						
17.	Tranšėjos $\geq 1,0\text{m}$ gylio iškasimas/užkasimas rankiniu būdu, klojant vieną kabelį		km	0,084		
18.	Iki 1kV stulpinės galinės movos $4 \times 150\text{mm}^2$ skersmens kabeliui montavimas lauko sąlygomis		vnt	2		
19.	Iki 1kV stulpinės galinės movos $4 \times 35\text{mm}^2$ skersmens kabeliui montavimas lauko sąlygomis		vnt	1		
20.	Iki 1kV galinės movos $4 \times 35\text{mm}^2$ skersmens kabeliui montavimas vidaus sąlygomis		vnt	1		
21.	Iki 1kV $4 \times 150\text{mm}^2$ skersmens kabelinės linijos montavimas ir paklojimas:		m	97		
	D110mm ² skersmens vamzdyje		100m	0,75		
	Atrama, apkabomis		100m	0,18		
	Atrama, kabeliniame gaubte		100m	0,04		
22.	$4 \times 150\text{mm}^2$ skersmens kabelio prijungimas prie OL		vnt	2		
23.	0,4kV $4 \times 35\text{mm}^2$ skersmens, iki 3kg svorio paklojimas vamzdyje		100m	0,34		
	vamzdyje		100m	0,21		
	spintoje		100m	0,02		
	atrama, kab.gaubte		100m	0,02		
	atrama, apkabomis		100m	0,09		
24.	Signalinės juostos paklojimas vienam kabeliui		100m	0,84		
25.	Pakloto įrengimas 1-am kabeliui		100m	0,84		
26.	Vamzdžio galų hermetizavimas		vnt	4		
27.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt	2		
28.	Kabelio markiravimas		vnt	4		
29.	Tariamiosios varžos fazė-nulis matavimas		vnt	3		
30.	Vamzdžio D110 paklojimas tranšėjoje		100m	0,75		

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_1

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Puslapis 2 iš 7



Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mat o vnt.	Kiekis	Techn. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
31.	Vamzdžio D75mm ² paklojimas tranšėjoje		100m	0,09		
32.	Vamzdžio D75mm ² paklojimas betranšėjiniu būdu		100m	0,12		
33.	Duobės mechanizmams iškasimas/užkasimas		vnt/ m ³	2/5		
34.	Esamo kabelio 35mm ² skersmens gyslų atjungimas nuo aparatų gnybtų		vnt	8		
35.	Esamo kabelio 16mm ² skersmens gyslų atjungimas nuo aparatų gnybtų		vnt	2		
36.	Kabelinio gaubto montavimas prie atramos		vnt	3		
37.	Vejos dangos ardymas, atstatymas		m ²	2		
38.	Grunto tankinimas vibroplokštėmis		m ³	42		
39.	Plotų išlyginimas		m ²	34		
Išmontavimo darbai						
40.	Kabelinio gaubto su apkabom išmontavimas nuo atramos ir išvežimas 10km atstumu		vnt	1		
41.	11,0m gelžbetoninės atšakinės dvistiebės atramos išmontavimas ir išvežimas 10km atstumu		kompl/t	2/4,52		
42.	11,0 tarpinės atramos išmontavimas ir išvežimas 10km atstumu		vnt/t	1/1,13		
43.	Traversos išmontavimas ir išvežimas 10km atstumu		vnt/kg	6/47,22		
44.	Laido A-50 išmontavimas ir išvežimas 10km atstumu		m/kg	260/35,1		
45.	Esamo 4x35mm ² skersmens kabelio išmontavimas spintoje		100m	0,02		
46.	Esamo 4x35mm ² skersmens kabelio išmontavimas atramoje		100m	0,11		
Kitos išlaidos:						
47.	Išpildomosios nuotraukos atlikimas		m	70		
48.	Leidimas kasimo darbams		Eur	100		



„PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK23-93941

SAŪNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (50%)

Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mat o vnt.	Kiekis	Techn. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
49.	Kitų organizacijų atstovų iškvietimas		Eur	180		
50.	Geodeziniai nužymėjimai		tšk.	10		
Medžiagų žiniaraštis						
0,4kV orinės linijos L-200 iš Š-307 rekonstravimas						
51.	Gelžbetoninis stiebas 0,4kV OL: - Stiebo ilgis-11,0m; -Skaičiuojamasis lenkimo momentas ≥ 34,3 kNm; -Įtempiamosios armatūros skersmuo-≥ 14 mm; -Plokštelė (cinkuota) įžeminimo įrenginio prijungimui atstumu nuo stiebo storgalio-2,3 m; -Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis storgalyje-280,0 mm; -Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis plongalyje-165 mm; -Plataus šono ilgis plongalyje ir storgalyje-185 mm; -Masė-≤ 1,13 t;		vnt	6	1.2	
52.	Traversa	II-1	vnt/kg	4/29,32	12.2	
53.	Ramsčio tvirtinimo mazgas	PTM-2,7	vnt/kg	2/20,5		
54.	Nulinio laido įžeminimo laidininkas	ŽLo-1	vnt/kg	6/0,78		
55.	Įžeminimo laidininkas	ŽLi-1	vnt/kg	2/0,32		
56.	Įžeminimo laidininkas	ŽLn-4	vnt/kg	6/0,72		
57.	Veržlė	M16.5.019	vnt/kg	12/0,4		
58.	Poveržlė	16.01.019	vnt/kg	28/1,4		
59.	Izoliatorius	TF-20	vnt/kg	8/4,64		
60.	Plastmasinė įvorė	I-18	vnt/kg	8/0,05		
61.	0,4kV OL universalūs gnybtai		vnt	10	19.5	
62.	Oro kabelių linijų hermetiški (OKL pusėje) izoliaciją prakertantys gnybtai skirti sujungti OL ir KL		vnt	4	19.7	
63.	0,4kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai:		vnt	6	13.1.1	

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_1

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas



Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mat o vnt.	Kiekis	Techn. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
	-viršįtampių ribotuvai prijungiami prie neizoliuotų arba izoliuotų OL laidų					
64.	10Ω įžeminimo įrenginys, kuriame: -vertikalus strypas, apvalus plienas d14, L=3,0m; -horizontali plieno juosta 30x4 mm;		kompl vnt/kg m/kg	2 14/50,82 60/57,66	6.1	
65.	Cinkuota juosta 30x4mm atramos prijungimui prie įžeminimo kontūro		m/kg	4/3,84	6.1	
66.	Oro linijų gelžbetoninių atramų žymenys: -oro linijų užrašų paskirtis-0,4kV OL gelžbetoninių atramų operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymas; -Plokštelės medžiaga-kietas, standus plastikas ne plonesnis kaip 1,5 mm. Spalva balta. Temperatūra: -35 ...+35 °C; Santykinė drėgmė: ≥ 95 %; Atspari ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui; -Teksto įrašymo ant plokštelės būdas-graviravimo; -Plokštelė pateikiama-be skylių;		vnt	11	17.2	1
67.	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova : -Eksploatavimo sąlygos-viduje/, lauke; - Kabelio gyslų skaičius-4;5 - kabelio gyslų skerspjūvis-16mm ²		kompl	6	10.1.3	
<i>Iki 1kV kabelinių linijų medžiagos</i>						
68.	Iki 1kV kabeliai plastikine izoliacija: - laidininkų skaičius-4; -laidininkas-atkaitintas aliuminis;	4x150 mm ²	m	97	8.1.15	



Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mat o vnt.	Kiekis	Techn. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
	-apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo-užpildas;					
69.	Iki 1kV kabeliai plastikine izoliacija: - laidininkų skaičius-4; -laidininkas-atkaitintas aliuminis; -apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo-užpildas;	4x35 mm ²	m	34	8.1.15	
70.	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova : -Eksploatavimo sąlygos-lauke; - Kabelio gyslų skaičius-4; - kabelio gyslų skerspjūvis-150mm ²		kompl	2	10.1.3	
71.	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova : -Eksploatavimo sąlygos-viduje/, lauke; - Kabelio gyslų skaičius-4; - kabelio gyslų skerspjūvis-35mm ²		kompl	1/1	10.1.3	
72.	Kabelių apsaugos vamzdžiai, skirti kloti atviru būdu: -Išorinis skersmuo -110mm	D 110 mm	m	75	9.3	
73.	Kabelių apsaugos vamzdžiai, skirti kloti atviru būdu: -Išorinis skersmuo -75mm	D75mm	m	9	9.3	
74.	Kabelių apsaugos vamzdžiai, skirti klojimui uždaru būdu: -Išorinis skersmuo-75mm ²	D 75mm	m	12	9.4	
75.	Signalinė juosta: -Juostos plotis-100mm		m	84	9.2	
76.	Kabelinis gaubtas kabelio apsaugai, tvirtinamas prie atramos		vnt	3		
77.	Apkabos gaubto tvirtinimui		vnt	6		
78.	Apkabos kabelio tvirtinimui prie atramos		vnt	18		
79.	Smėlis pakloto įrengimui		m ³	3,9		



„PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK23-93941

SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (50%)

0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA)
Projektuotojas	Kvalifikaciją	
UAB „Pletprojektas“		

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_1
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo,
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Puslapis 7 iš 7



Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mat o vnt.	Kiekis	Techn. reikalavimai pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
Darbų sąnaudų žiniaraštis						
<i>0,4kV kabelinės linijos montavimo darbai</i>						
1.	Tranšėjos $\geq 1,0\text{m}$ gylio iškasimas/užkasimas rankiniu būdu, klojant vieną vamzdį		km	0,034		
2.	Tranšėjos $\geq 1,0\text{m}$ gylio iškasimas/užkasimas rankiniu būdu, klojant du vamzdžius		km	0,006		
3.	0,4kV 4x240mm ² skersmens, iki 3kg svorio paklojimas vamzdyje		100m	0,16		
4.	0,4kV 4x150mm ² skersmens, iki 3kg svorio paklojimas:		100m	0,46		
	vamzdyje		100m	0,31		
	spintoje		100m	0,04		
	atrama, kab.gaubte		100m	0,02		
	atrama, apkabomis		100m	0,09		
5.	0,4kV 4x95mm ² skersmens, iki 3kg svorio paklojimas vamzdyje		100m	0,52		
	vamzdyje		100m	0,46		
	spintoje		100m	0,06		
6.	Vamzdžio D110mm ² skersmens paklojimas tranšėjoje		100m	0,46		
7.	Vamzdžio D110mm ² paklojimas betranšėjiniu būdu		100m	0,47		
8.	Duobės mechanizmams iškasimas/užkasimas		vnt/ m ³	6/15		
9.	Pakloto įrengimas 1-am vamzdžiui		100m	0,40		
10.	Pakloto įrengimas 2-am vamzdžiui		100m	0,06		
11.	Jungiamos movos 4x240mm ² skersmens kabeliui montavimas lauko sąlygomis		vnt	2		
12.	Iki 1kV galinės movos 150mm ² skersmens kabeliui montavimas lauko sąlygomis		kompl	1		
13.	Iki 1kV galinės movos 150mm ² skersmens kabeliui montavimas vidaus sąlygomis		kompl	1		



Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Techn. reikalavimai pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
14.	Iki 1kV galinės movos 95mm ² skersmens kabeliui montavimas vidaus sąlygomis		vnt	2		
15.	Iki 1kV galinės movos 95mm ² skersmens kabeliui montavimas lauko sąlygomis		vnt	1		
16.	Jungiamos movos 4x95mm skersmens kabeliui montavimas lauko sąlygomis		vnt	1		
17.	Signalinės juostos paklojimas vienam vamzdžiui		km	0,034		
18.	Signalinės juostos paklojimas dviem vamzdžiams		km	0,006		
19.	Vamzdžio galų hermetizavimas		vnt	12		
20.	Grunto tankinimas		m ³	27		
21.	Plotų išlyginimas		m ²	20		
22.	Esamo 70mm ² skersmens kabelio gyslų atjungimas nuo aparatų gnybtų		vnt	12		
23.	Esamo 120mm ² skersmens kabelio gyslų atjungimas nuo aparatų gnybtų		vnt	8		
24.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt	4		
25.	Tariamiosios varžos fazė-nulis matavimas		vnt	4		
26.	Viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje		vnt	3		
27.	10 Ω įžeminimo kontūro įrengimas		vnt	1		
28.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas		vnt	1		
29.	Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas		100vnt	0,01		
30.	Atramų prijungimas prie įžeminimo įrenginio		m/kg	2/1,92		
31.	Kabelio markiravimas		vnt	8		
32.	Kabelinio gaubto montavimas prie atramos		vnt	2		
Išmontavimo darbai:						
33.	Esamo 4x70mm ² skersmens kabelio išmontavimas spintoje		100m	0,06		



Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Matavim.	Kiekis	Techn. reikalavimai pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
34.	Esamo 4x120mm ² skersmens kabelio išmontavimas spintoje		100m	0,04		
35.	Esamo 4x120mm ² skersmens kabelio išmontavimas atramoje		100m	0,11		
	Kitos išlaidos:					
36.	Išpildomosios nuotraukos atlikimas		m	100		
37.	Leidimas kasimo darbams		Eur	100		
38.	Kitų organizacijų atstovų iškviatimas		Eur	180		
39.	Geodeziniai nužymėjimai		tšk.	13		
Medžiagų žiniaraštis						
0,4kV kabelinės linijos						
40.	Iki 1kV kabeliai plastikine izoliacija: -eksploatavimo sąlygos-žemėje; patalpose, atvira ore; - laidininkų skaičius-4; -laidininkas-atkaitintas aliuminis; -apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo-užpildas;	4x240 mm ²	m	16	8.1.15	
41.	Iki 1kV kabeliai plastikine izoliacija: -eksploatavimo sąlygos-žemėje; patalpose, atvira ore; - laidininkų skaičius-4; -laidininkas-atkaitintas aliuminis; -apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo-užpildas;	4x150 mm ²	m	46	8.1.15	
42.	Iki 1kV kabeliai plastikine izoliacija: -eksploatavimo sąlygos-žemėje; patalpose, atvira ore; - laidininkų skaičius-4; -laidininkas-atkaitintas aliuminis; -apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo-užpildas;	4x95 mm ²	m	52	8.1.15	



Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Techn. reikalavimai pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
43.	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova : -Eksploatavimo sąlygos-viduje/, lauke; - Kabelio gyslų skaičius-4; - kabelio gyslų skerspjūvis-150mm ²		kompl	1/1	10.1.2	
44.	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija jungiama mova : -Eksploatavimo sąlygos-lauke; - Kabelio gyslų skaičius-4; - kabelio gyslų skerspjūvis-240mm ²		vnt	2	10.1.2	
45.	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova : -Eksploatavimo sąlygos-lauke/viduje; - Kabelio gyslų skaičius-4; - kabelio gyslų skerspjūvis-95mm ²		kompl	2/1	10.1.2	
46.	Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija jungiama mova : -Eksploatavimo sąlygos-lauke; - Kabelio gyslų skaičius-4; - kabelio gyslų skerspjūvis-70mm ² ir 95mm ²		vnt	1	10.1.2	
47.	Kabelių apsaugos vamzdžiai, skirti kloti atviru būdu: -Išorinis skersmuo -110mm	D110mm	m	46	9.3	
48.	Kabelių apsaugos vamzdžiai, skirti klojimui uždaru būdu: -Išorinis skersmuo-110mm ²	D110mm	m	47	9.4	
49.	Kabelių signalinė juosta; -juostos plotis-100mm		m	34	9.2	
50.	Signalinė juosta: -Juostos plotis-310mm		m	6	9.2	
51.	0,4kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai: -viršįtampių ribotuvai prijungiami-prie neizoliuotų arba izoliuotų OL laidų		vnt	3	13.1.1	

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_2

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas



„PLENTPROJEKTAS“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK23-93941

SAŲAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (100%)

Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Matavim.	Kiekis	Techn. reikalavimai pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
52.	10Ω įžeminimo įrenginys, kuriame: -vertikalus strypas, apvalus plienas d14, L=3,0m; -horizontali plieno juosta 30x4 mm;		kompl vnt/kg m/kg	1 7/25,41 30/28,83	6.1	
53.	Cinkuota juosta 30x4mm atramos prijungimui prie įžeminimo kontūro		m/kg	2/1,92	6.1	
54.	Kabelinis gaubtas kabelio apsaugai		vnt	1		
55.	Apkabos kabelio tvirtinimui prie atramos		vnt	6		
56.	Apkabos kabelinio gaubto tvirtinimui		vnt	2		

0	2023-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Projektuotojas		Kvalifikacija			
UAB „Pletprojektas“					

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_2

Puslapis 5 iš 5