Duomenys apie projektuotoją	**UAB „Architektūra idėjos realizavimas“,** Įm. kodas 124563175, Polocko g. 34, LT-01205, Vilnius, Projekto vadovas arch. Rimas Grigas, Tel. +370 699 16044, el. paštas: rimas@a-i-r.lt, KM Atest. Nr.0828, galioja iki 2026.04.12, LAR Atest. Nr. A 430, galioja iki 2027.04.06
Projektuojamo objekto duomenys	**Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia** KVR un.k.28311 Statinio Unik. Nr. 4400-1252-8408
Tvarkybos darbų projekto pavadinimas	**ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U. K. KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) PROJEKTAS **AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP**
Užsakovas	KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius Tel. +370 5 2724095
Statytojas	ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA Adakavo k., Tauragės r Kodas - 191283559 Tel. +370 675 12673
	2022.08

Komplekso Nr.: **AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP**

Objektas: **Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u. k. KVR 28311)**
Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bažnyčios g. 3,

Projektas: **Tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas**

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS (PROJEKTO SUDĖTIS)

Bylos Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos indeksas
1	2	3
	Tyrimai	
1.	Fotogrametriniai statinio matavimai	**AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-FM**
2.	**Tvarkybos darbų projektas** Tvarkybos darbų projekto skyriai: 2.1. Gaisrinė signalizacija 2.2. Apsauginė signalizacija *2.3.* Elektrotechnika (esamos elektros instaliacijos atnaujinimas, signalizacijos sistemų pajungimas)	**AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP** AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP-GAS AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP-AS AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP-E
3.	Tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymas	**AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP-KS**

Projekto vadovas
2022.08. 19

Arch. Rimas Grigas
(atest. Nr. LAR A430, KM 0828)

ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS
TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS.

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
TEKSTINIAI DOKUMENTAI					
1.		1	0	Antraštinis lapas	1
2.		1		Projekto sudėties žiniaraštis	2
3.	AIR-TPS-27 (2022)-ADAK--TvDP -BSŽ	3	0	Bylos sudėties žiniaraštis (turinys)	3-5
4.	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -AR	9	0	Aiškinamasis raštas	6-14
5.		5		Projekto rengėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos	15-19
6.	2008-06-28	2		Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre	20-21
		1		Objekto vieta	22
7.		3		Išrašas iš KPD registro Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (KVR un.k.**28311)**	23-25
8.		1		Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos kompleksas (**718**, G455K). Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas	26
9.	2022-02 m. Sutartis Nr. TPS-27	4	0	Projektavimo užduotis	27-30
10.	2022-09-06 Nr.ET-3	2	0	KPD Telšių - Tauragės teritorinis skyrius Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos.	31-32
11.	2022.03.02	2		Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas Nr. 22-09963	33-34
12.	AIR-TPS-27 (2022)-ADAK -TvDP - FF-01	2	0	Fotofiksacija (esama padėtis)	35-36
13.	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP - FF-02	8 10	0	Fotofiksacija su projektuojamų įrenginių išdėstymu	37-44
14.	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -SŽ	2	0	TvDP sąnaudų žiniaraštis	45-46
TVARKYBOS PROJEKTO SKYRIAI					
1. Gaisrinės signalizacijos skyrius					
	Tekstinė dalis				
15.	AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-GAS -BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	47
16.	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -GAS-AR	4	0	Aiškinamasis raštas	48-51

0	2022-12	Tvarkybos darbų ledimui gauti			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS			
Atest. Nr.	UAB ARCHITEKTŪRA IDĖJOS REALIZAVIMAS			Statinio projekto pavadinimas **ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U. K. KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS		
A430, 0828	PV/arch.	Rimas Grigas	2022-12-28	Dokumento pavadinimas	Laida
	Inž	S.Kostiukevičienė	2022-12	**Bylos sudėties žiniaraštis**	0
LT	Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius			Dokumento žymuo	Lapas / Lapų
	Statytojas: Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapija Adakavo k., Tauragės r			**AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP -BSŽ**	1 / 3

17.	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -GAS-TS	9	0	Techninės specifikacijos	52-60
18.	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -GAS-SŽ	1	0	Sąnaudų žiniaraštis	61
	Grafinė dalis				
19.	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -GAS-01	1	0	Gaisro aptikimo ir signalizavimo principinė schema	62
20.	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -GAS-02	1	0	Pirmo aukšto gaisro aptikimo ir signalizavimo tinklų planas. M1:100	63
21.	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -GAS-03	1	0	Antro aukšto gaisro aptikimo ir signalizavimo tinklų planas. M1:100	64
22.	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -GAS-04	1	0	Pastogės gaisro aptikimo ir signalizavimo tinklų planas. M1:100	65
	2. Apsauginės signalizacijos skyrius				
	Tekstinė dalis				
23	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -AS-BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	66
24	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -AS-AR	2	0	Aiškinamasis raštas	67-68
25	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -AS-TS	10	0	Techninės specifikacijos	69-78
26	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -AS-SŽ	1	0	Sąnaudų žiniaraštis	79
	Grafinė dalis				
27	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -AS-01	1	0	Apsauginės signalizacijos principinė schema	80
28	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -AS-02	1	0	Pirmo aukšto apsauginės signalizacijos tinklų planas. M1:100	81
29	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -AS-03	1	0	Antro aukšto apsauginės signalizacijos tinklų planas. M1:100	82
30	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -AS-04	1	0	Pastogės apsauginės signalizacijos tinklų planas. M1:100	83
	3. Elektrotechnika (esamos elektros instaliacijos atnaujinimas**)**				
	Tekstinė dalis				
31	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -E-BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	84
32	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -E-AR	8	0	Aiškinamasis raštas	85-92
33	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -E-TS	13	0	Techninės specifikacijos	93-105
34	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -E-SŽ	2	0	Sąnaudų žiniaraštis	106-107
	Grafinė dalis				
35	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -E-01	2	0	AJS-1 skydas, principinė schema	108-109
36	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -E-02	1	0	Pirmo aukšto elektros tinklų planas. M1:100	110
37	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -E-03	1	0	Antro aukšto elektros tinklų planas. M1:100	111
38	AIR-TPS-27 (2022)- ADAK -TvDP -E-04	1	0	Pastogės aukšto elektros tinklų planas. M1:100	112
	DERINIMAI				
39	2022 m..sausio 12	1		Kultūros infrastruktūros centras. Pritarimas projekto sprendiniams	113
40	2023-02-26, Nr.1	2		***Įsakymas dėl projekto tvirtinimo*** Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas	114-114.1
	EKSPERTIZĖ				
41	2023-02-08 Nr. 23-02-08/RB	6	0	***Specialiosios ekspertizės aktas***	115-120
42	2023-02-24 Nr. 69-KS- 406(22) /1/2023	1	0	***Dalinės ekspertizės aktas*** *Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis*	121

	PRITARIMAS. LEIDIMAS				
43	2023 -03-03 Nr. 2TeT-81-(12.56-TeT)	2		KPD prie KM Telšių - Tauragės teritorinis skyrius Dėl pritarimo projektui	122-123
44	2023-03-06 Nr.LPTeT-2	2		***KPD prie KM Telšių - Tauragės teritorinis skyrius.*** ***LEIDIMAS atlikti tvarkybos darbus***	124-125

BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS

Objektas: **Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia** (un.Nr. 4400-1252-8408).

Objekto adresas: Tauragės rajono sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bažnyčios g. 3

Statytojas: Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapija.

Projekto pavadinimas: **Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u. k. Kvr 28311)** Tauragės r. Sav., skaudvilės sen., adakavo k., bažnyčios g. 3, Tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas.

Projekto etapas : Tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) projektas (TvDP)

Kultūros paveldo objektas - priklauso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos kompleksui;

Tvarkybos darbai: Avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas)- gaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimas, esamos elektros instaliacijos atnaujinimas .

Statinio kategorija: Ypatingas statinys (nekilnojamoji kultūros vertybė).

Statinio paskirtis: Religinė (7.15).

2. PRIVALOMŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1		LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas.
2.	PTR 1.01.01:2005	Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašas.
3.	PTR 2.04.01:2010	Medžio ir stalių gaminių tvarkyba.
4.	PTR 3.02.01:2014	Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės.
5.	PTR 3.03.01:2005	Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos ekspertizės atlikimo taisyklės.
6.	PTR 3.04.01:2014	Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės.
7.	PTR 3.05.01:2005	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės.

8. PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės.
9. PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys.
10. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-607.

Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip.

Ištrauka iš PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys":

Kultūros vertybės avarijos grėsmės pašalinimas:

Avarijos grėsmės pašalinimo darbams priskiriami kultūros paveldo objektų fizinės būklės stabilizavimo ir / ar iškilusios sunykimo grėsmės pašalinimo darbai, kurie išvardinti apsaugos priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607:

Avarijos grėsmės pašalinimo darbams gali būti naudojamos šiuolaikinės technologijos ir medžiagos.

Ištrauka iš apsaugos priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607:

AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO APSAUGOS TECHNINĖS PRIEMONĖS

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos techninėms priemonėms priskiriama:

5.1. elektros sistemos sutvarkymas;

5.2. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, žaibosaugos bei kitokios priešgaisrinės apsaugos techninių priemonių įrengimas;

5.3. apsaugos nuo įsilaužimo įrengimas.

Projektui parengti naudotos projektavimo programinės įrangos sąrašas:
- Microsoft Office Word;
- Autodesk AutoCad LT 2020.

3. DUOMENYS IŠ KULTŪROS PAVELDO REGISTRO

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

- **Unikalus objekto kodas** **28311**
- **Pilnas pavadinimas** Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikšytojo bažnyčia
- **Adresas** Tauragės rajono sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bažnyčios g. 3,
- **Įregistravimo registre data** 2003-12-31
- **Statusas** - Valstybės saugomas
- **Objekto reikšmingumo lygmuo yra** Regioninis
- **Rūšis** - Nekilnojamas
- **Vertybė pagal sandarą** Į kompleksą įeinantis
- **Priklauso kompleksui** Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos kompleksas
- **Eil.Nr. komplekse** 1
- **Autorius** Nežinomas.
- **Amžius** statyto 1793 m., fundatorius dvarininkas Jonas Adakauskas
- (1770-1847), remontuoto apie 1876-1880 m., 1911 m.
- **Vertingųjų savybių pobūdis**
  - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

- Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);
- Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

- **Vertingosios savybės**
  - 7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - **lotyniško kryžiaus formos plano halinė vienanavė bažnyčia su trisiene apside, prie ŠR fasado prišlieta koplyčia, prie PV fasado esančia dviaukšte zakristija ir vienaaukščiu prieangiu** (-; -; 2018 m.); **stogo forma - centrinės dalies bei PV fasado zakristijos prieangio - dvišlaitė, apsidės - trišlaitė, ŠR fasado koplyčios - vienašlaitė** (-; -; 2018 m.); **stogo dangos medžiaga - skardos lakštų su užlankstais tipas** (-; yra išlikusi medinių malksnų danga; 2018 m.);
  - 7.1.1.3. aukštų išplanavimas - **lotyniško kryžiaus formos plano, vienos navos, su prienaviu, vargonų choru, presbiterija, ŠR koplyčia bei PV zakristija su empora ir prieangiu** (-; -; 2018 m.); **sienų angos - vidaus durų ir virš zakristijos esančios emporos stačiakampės angos** (-; būklė gera2018 m.);
  - 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **architektūrinio sprendimo visuma** (-; -; 2018 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - ant ŠV fasado frontono lango medinis ornamentuotas apvadas su kryžiumi ir spinduliais bei tapyta Apvaizdos akimi centre** (-; būklė patenkinama; 2018 m.); **įvairios viršūnės - medinis apskardintas karkasinės konstrukcijos bokštelis virš ŠV fasado, užbaigtas metalo kryžiumi su data „1793“** (-; -; 2018 m.);
  - 7.1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su lauko akmenų mūro cokoliu** (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera; 2018 m.); **medinės tąšytų rąstų sienos** (-; būklė gera; 2018 m.); **prienavio, navos, presbiterijos, koplyčios, zakristijos, emporos, vargonų choro medinės perdangos** (netyrinėta; -; -; 2018 m.); **medinė gegninė santvarinė stogo konstrukcija** (-; -; 2018 m.); **funkcinė įranga - presbiterijos medinė baliustrada su profiliuotomis baliustromis ir profiliuotu porankiu** (-; būklė gera; 2018 m.); **emporos medinis turėklas su profiliuotomis baliustromis ir profiliuotu porankiu** (į emporą nepatekta; laiptai į emporą neišlikę, būklė gera; 2018 m.); **mediniai laiptai į vargonų chorą, jų medinio turėklo su porankiu tipas** (-; būklė gera; **gaminiai - fasadų medinių langų konstrukcijos ir skaidymai** (-; būklė gera; 2018 m.); **ŠV fasado medinės dvivėrės, dvisluoksnės, iš išorės „rombo“ ornamentu apkaltos durys su medine stakta ir profiliuotu apvadu, virš kurio medinis ornamentuotas apvadas ir popiežiaus insignijomis centre, durų metaliniai vyriai, spyna, vinys** (-; būklė gera; 2018 m.); **ŠR fasado medinės vienvėrės, dvisluoksnės, iš išorės „rombo“ ornamentu apkaltos durys, su medine stakta ir profiliuotu apvadu, jų metaliniai vyriai, skląstis** (-; būklė gera; 2018 m.); **PV fasado medinės vienvėrės, dvisluoksnės, iš išorės „rombo“ ornamentu apkaltos durys su medine stakta ir profiliuotu apvadu, jų metaliniai vyriai, spyna** (-; būklė gera; 2018 m.); **medinės vienvėrės, vienasluoksnės durys į sakyklą, durų medinė stakta, metaliniai vyriai, rankena ir skląstis** (-; būklė gera; 2018 m.); **vienos pakopos šoninių presbiterijos bei ŠR koplyčios altorių medinės pakylos** (-; būklė gera; 2018 m.);
  - 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - **vargonų choro balkonas su medinių baliustrų turėklu ir profiliuotu porankiu, paremtas 4 kolonomis** (-; kolonų bazės mūrinės, o liemuo apkaltas medinėmis lentomis, kolonų vidaus medžiaga netyrinėta, būklė gera; 2018 m.); **įranga - Didžiojo Jėzaus Kristaus altoriaus su tabernakuliu, I tarpsnio Švč. Jėzaus Širdies, Šv. Petro, Šv. Pauliaus skulptūromis, II tarpsnio paveikslu „Šv. Jurgis“ ir 2 skulptūromis bei reljefu „Apvaizdos akis“, puošybos visuma** (netyrinėta; -; 2018 m.); **presbiterijos PV sienos Šv. Antano Paduviečio altoriaus su tabernakuliu, I tarpsnio paveikslu „Šv. Antanas Paduvietis“ ir II tarpsnio paveikslu „Šv. Ona (Marijos auklėjimas)“ puošybos visuma** (netyrinėta; -; 2018 m.); **presbiterijos ŠR sienos Šv. Stanislovo altoriaus su tabernakuliu, I tarpsnio paveikslu „Šv. Stanislovas“ ir II tarpsnio paveikslu „Šv. Arkangelas Mykolas“ puošybos visuma** (netyrinėta; -; 2018 m.); **ŠR koplyčios Švč. Mergelės Marijos altoriaus su I tarpsnio skulptūromis „Švč. Mergelė Marija Maloningoji “ ir „Nukryžiuotasis“ bei Golgotos dekoracija, II tarpsnio paveikslu „Švč. Mergelė**

Marija Škaplierinė" puošybos visuma (netyrinėta; -; 2018 m.); **sakyklą su skulptūra „Trimituojantis angelas"** (-; laiptai į sakyklą neišlikę, būklė gera; 2018 m.); **vargonai: vargonų propektas ir instrumentas, iliuziškai tapytas vargonų prospektas** (Uk 16881, IV1125, P323K; būklė gera; 2018 m.); **klausykla I** (-; būklė gera; 2017 m.); **klausykla II** (-; būklė gera2018 m.); **navos suolai-klauptai I, II** (-; būklė gera; 2018 m.); **krikštykla ir skulptūra „Šv. Juozapas"** (-; būklė gera; 2018 m.); **14 Kryžiaus Kelio stočių reljefų ciklas** (-; būklė gera; 2018 m.); **kryžius su „Nukryžiuotojo" skulptūra I, II** (-; būklė gera; 2018 m.); **vandeninė I, II** (-; įrengtos vargonų choro balkoną laikančių kolonų bazėse, būklė gera; 2018 m.); **varpas su įrašu: „TU REX GLORIE CHRISTE ANNO 1790"** (-; būklė gera; 2006 m.); **presbiterijos varpelio pakabos metalo laikikliai** (-; pakaba ir varpelis pakeisti naujais, būklė gera; 2018 m.); **lubų, sienų apdaila, apdailos medžiaga - prienavio, navos, presbiterijos, koplyčios, zakristijos, emporos, vargonų choro medinių lentų lubų tipas, zakristijos su prieangiu medinės lentų lubos** (-; būklė gera; 2018 m.); **prienavio lubų tapyti 1958 m. data ir augaliniai motyvai** (-; būklė gera; 2018 m.); **navos, presbiterijos, ŠR koplyčios sienų trafaretinis dekoras** (-; būklė gera; 2018 m.); **navos lubų medinės ornamentuotos rozetės** (-; būklė gera; 2018 m.); **navos, presbiterijos lubų trafaretinis ornamentinis dekoras su emblemomis** (-; prieš tvarkymo darbus reikalinga atlikti polichrominius tyrimus, tapybos autorius kun. Jonas Gedvilas, datuojama 1958 m., būklė gera; 2018 m.); **laiptinės į pastogę sienų trafaretinė ornamentinė tapyba** (-; prieš tvarkymo darbus reikalinga atlikti polichrominius tyrimus, būklė bloga; 2018 m.); **grindų danga - prienavio, navos, presbiterijos, ŠR koplyčios, vargonų choro medinių lentų grindys** (-; būklė gera; 2018 m.);

- 7.1.1.7. interjeras - **navos, ŠR koplyčios, presbiterijos, vargonų choro interjero visumos sprendinys** (-; būklė gera2018 m.).

4. ISTORINĖ APŽVALGA

Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir varpinės ansamblis pastatytas 1793 m. Tai vietinio dvarininko, Ariogalos tijūno, Nemakščių ir Lopaičių seniūno Jono Adakausko fundacija. Tai bažnyčia stovinti Adakavo kaime, 4,5 km į rytus nuo Skaudvilės. Medinė, tradicinio gyvenamojo namo formos. Ją konsekravo vyskupas Steponas Jonas Giedraitis. 1804 m. Ariogalos seniūnas Jonas Adakauskas dovanojo bažnyčiai valaką ir 3 margus žemės, 3000 sidabrinių rublių.

1911 m. bažnyčia atnaujinta. Lietuvaičių švietimo draugija (slaptosios vienuolės) 1925 m. įkūrė dvimetę mergaičių žemės ūkio mokyklą. 1932 m. įsigytos medžio drožybos Kryžiaus kelio stotys, darytos Italijoje. 1935 m. pastatyta parapijos salė.

5. ESAMA PADĖTIS

Nuo pastatymo iki mūsų dienų, nors bažnyčia buvo ne kartą pertvarkyta ir remontuota, tačiau jos struktūra nedaug tepakito. Adakavo bažnyčios architektūra reprezentuoja liaudiškų Žemaitijos bažnyčių statybų tradicijas. Jai, kaip ir kitoms XVIII a. šventovėms, būdingos kresnos ir masyvios proporcijos, fasadų kompozicijoje dominuoja aukštas dvišlaitis stogas. Nepakito ir šalia bažnyčios stovinčios varpinės architektūra. Statinys medinis, dvitarpsnis, su plačia karnizo juosta tarpsnių, dengtas keturšlaičiu stogeliu. Jo išorės sienos apkaltos lentomis, o stogelio centre kylantis neaukštas bokštelis užbaigtas metaliniu kryžiumi. Skirtingai nuo vientisos, XVIII a. pabaigos statybos tradicijos atspindinčios bažnyčios išorės, šventovės vidaus puošyba buvo ne kartą keista, todėl turi tiek XVIII a. pabaigos, tiek ir XIX a. ar XX a. pirmosios pusės dekoro elementų. Tik pastačius bažnyčią, ji buvo dekoruota keturiais iliuziškai ant drobės tapytais altoriais. Maždaug po 100 metų pastarųjų tapybai išblukus, buvo pastatyti nauji mūsų dienos pasiekę istoristinių formų altoriai. Bažnyčią dar kartą atnaujinant 1911 m., iš Italijos dirbtuvių įgytos ir šiandienos Kryžiaus kelio stotys, gal būt iš ten pat parsivežtos Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. Mergelės Marijos Maloningosios skulptūros. Du priebažnyje esantys Nukryžiuotieji išdrožti vietos meistrų.

Bažnyčia savo forma primena paaukštintą tradicinį gyvenamąjį namą, stačiakampio plano, su prišlieta zakristija, bokšteliu. Joje įrengti 4 barokiniai altoriai. Šventoriaus tvora akmenų

mūro. Jame stovi medinė 2 tarpsnių varpinė; čia palaidotas altarista Kazimieras Viršila (1913 m.– 1981 m.).

6. FOTOGRAMETRINIAI MATAVIMAI

2022.10 mėn. UAB „CAD ir F ProjektServisas“ atliko pastato fotogrametrinius matavimus. Apmatavimų apimtys numatytos, kad būtų pakankamos apsaugos techninių priemonių projektavimo darbams atlikti.

7. TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTO SPRENDINIAI

Tvarkybos darbai objekte apima darbus, būtinus Užsakovo pateiktos projektavimo užduoties įgyvendinimui. Projektiniais sprendiniais tvarkybos darbų projekte numatoma atlikti Gaisrinės ir Apsauginės signalizacijų įrengimo, jų pajungimo prie pastato elektros tinklų darbus ir esamos elektros instaliacijos atnaujinimą. Visi sprendiniai parenkami atsižvelgiant į esamas tvarkomo kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, stengiantis jas maksimaliai išsaugoti. Vykdant tvarkybos darbus saugomas esamas interjero dekoras ir jo autentiškumas. Apsaugos techninių priemonių įrengimo elementai nėra įrenginėjami ant sieninės tapybos ar kito interjero dekoro.

Tvarkybos darbų projektas (TvDP) , remiantis statinio projektavimo užduotimi (techninе specifikacija) susideda iš Gaisrinės signalizacijos, Apsauginės signalizacijos, Elektrotechnikos ir Tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo skyrių. Tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo skyrius pateikiamas atskira byla.

Pagrindinės numatytų tinklų trasuotės praeina bažnyčios pastogėje. Elektros ir apsauginės signalizacijos pastogėje ir statinio konstrukcijose laidai talpinami metaliniuose vamzdžiuose, o pastato interjeruose instaliaciniuose kanaluose. Instaliaciniai kanalai dažomi (du kartus) dažais skirtais nešildomoms patalpoms, paviršiaus, kuriuo praeina spalva. Kanalų spalvos parenkamos ir trasuotės tikslinamos Darbo brėžinių metu. Patalpose, kurios laisvai prieinamos ar apžvelgiamos lankytojų (prienavis, pagrindinė nava, prestbiterija, choras) laidai slepiami po esama danga arba talpinami mediniuose kanaluose (grindjuostės, paneliai ir t.t.). Elektrotechninėje dalyje esamos elektros instaliacijos atnaujinimas apima esamų elektros prietaisų pajungimą ir papildymą pagal Statytojo pageidavimus. Grindjuostės, lubų karnizai, po kuriais pravedamas kabelis saugomi ir, jei darbų metu sulaužomi, atstatomi identiškais esamiems.

Elektros apšvietimo prietaisai, kurie neatitinka priešgaisrinių ar estetinių reikalavimų keičiami utilitarios paskirties naujais šviestuvais.

Konkrečios techninės dalies skyriaus brėžiniuose yra parodyti interjero fotofiksacijos taškai. Pastato fotofiksacijose parodytas numatomos įrangos išdėstymas ir laidų prie jos pajungimas.

Platesnis sprendinių aprašymas su techninėmis specifikacijomis ir žiniaraščiais pateikiamas numatytų apsaugos techninių priemonių įrengimo dalių skyriuose.

Tvarkybos darbų projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių reikalavimams, numatyti tvarkybos darbai minimaliai keičia pastato vidaus bei fasado išvaizdą, taip pat nepažeidžia apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų savybių, autentiškų dekoro elementų. Tvarkybos darbų projekto sprendiniai bei užtikrins bažnyčios bei joje esamų vertingųjų savybių apsaugą nuo gaisro bei įsilaužimų.

8. PASIRENGIMO TVARKYBAI IR TVARKYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS (KAI NERENGIAMA ATSKIRA PASIRENGIMO TVARKYBAI IR TVARKYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO PROJEKTO DALIS)

NURODYMAI SKLYPO PARUOŠIMUI:
Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Projektuojant elektrotechnikos, gaisro aptikimo ir signalizavimo bei apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų tvarkybos darbus nenumatoma griauti jokių pastatų ar statinių.

Darbų eigoje bus demontuojamos esamos gaisro aptikimo ir signalizavimo bei apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos, esama elektros instaliacija. Visi demontavimo darbai bus vykdomi rankiniu būdu.

Pagrindinės tvarkybos darbų atliekos kaupsis iš gaminių pakuočių bei statybinių medžiagų likučių, tad kiekiai nebus dideli. Išrūšiavus gaminių pakuotes pagal medžiagiškumą (plastikas, popierius, mediena), kitos mišrios atliekos bus kraunamos į bendrą mišrių atliekų konteinerį. Išrūšiuotos tvarkybos darbų atliekos surenkamos į atskirus pagal medžiagų tipą konteinerius. Užsipildžius konteineriams, jie specializuotu transportu išvežmi į atitinkamas statybines atliekas utilizuojančias įmones, pagal turimas sudarytas sutartis.

Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas

Tvarkybos darbai pastato išorėje neatliekami, tad įtakos esamiems želdiniams neturės.

Būtini laikinieji pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sąlygos jiems;

Darbus vykdančių darbuotojų reikmėms buitinės patalpos įrengiamos atvežtame statybiniame vagonėlyje. Sutarus su užsakovu, buitines darbuotojų patralpas galima įrengti vienoje iš prieangyje (prienavyje) esančių patalpų. Patalpos yra rakinamos, pajungta elektra. Reikalui esant, patalpoms džiovinti ir šildyti gali būti naudojami elektriniai kilnojamieji kaloriferiai.

Atvežamas kilnojamas WC, pastatomas už bažnyčios šventoriaus tvoros. Prisipildžius jo nuotekų talpai, iškviečiamas aptarnaujantis transportas, turinys išsiurbiamas ir išvežamas. WC kilnojamas ir pastatomas atitinkamoje darbo zonoje.

Geriamas vanduo atvežamas talpose.

TVARKYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Statinių tvarkybos eiliškumas;

Gaisro aptikimo ir signalizavimo, apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų bei elektros instaliacijos atnaujinimo tvarkybos darbai bus atliekami vienu etapu.

Numatomas tvarkybos darbų atlikimo eiliškumas:

- demontuojami esami elektros laidai su prietaisais, sumontuojami nauji elektros kabeliai su prietaisais;
- sutvarkoma gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema;
- atliekamas sistemos pajungimas ir išbandymas;
- sutvarkomos apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos;
- atliekamas sistemos pajungimas ir išbandymas.

Visi darbai turi būti atliekami taip, kad vėliau atliekami darbai nepakenktų ar kitaip nesugadintų anksčiau atliktų darbų kokybės.

Reikalavimai tvarkybos darbų organizavimui ir technologijai:

Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios elektrotechnikos, gaisro aptikimo ir signalizavimo bei apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų tvarkybos darbus vykdantis Tvarkybos rangovas turi turėti leidimą (būti atestuoti) dirbti saugomuose kultūros paveldo statiniuose, taip pat statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Rangovas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų norminių aktų reikalavimus, taikomus tvarkybos darbams paveldo objektų teritorijose. Vykdant tvarkybos darbus, būtina vadovautis tvarkybos darbo projektu ir jo pagrindu parengtais darbo brėžiniais. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje

nurodyti patikrinimai bei reguliavimai pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui. Visi numatyti tvarkybos projekte darbai pradedami vykdyti tik gavus leidimą tvarkybos darbams.

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, Visus kabelių montavimo darbus ant saugomų sienų, lubų ir grindų (turinčių vertingųjų savybių) kloti pagal darbo brėžinius, arba tik suderinus kabelio trasą su tvarkybos darbų projekto vadovu. Klojant kabelius savavališkai ir sunaikinus elementų vertingąsias savybes, gresia atsakomybė, už kultūros paveldo naikinimą.

Kabelių išvedžiojimui bei sistemų prietaisų montavimui ant bažnyčios vidinių sienų iki 6 m darbinio aukščio, sumontuojami paaukštinimai su turėklais (statybiniai aliuminio konstrukcijų, surenkami mobilūs bokšteliai). Bokštelio fasadas uždengiamas apsaugine plėvele, apsaugant nuo bažnyčioje esančių žmonių. Montuojant bokštelį, po ratukais turi būti paklojama g/k plokštė, apsaugoti grindis nuo įlūžimo.

Mobilus mini bokštelis iki 3 m. darbinio aukščio:	Mobilus bokštelis/pastoliai iki 6 m darbinio aukščio:
	

Pagrindiniai saugos ir sveikatos reikalavimai objekte:

- būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą, darbininkai turi būti supažindinti su galima rizika, su darbais, keliančiais pavojų saugai ir sveikatai, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, apsauginiais šalmais ir diržais, bei kita būtina įranga;

- darbo zonos objekte turi būti atitvertos aklinomis laikinomis pertvaromis, kad į darbo zonas nepatektų pašaliniai asmenys.

- aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje;

- dirbti pastogėje galima tik tada, kai yra įvertinta konstrukcijų laikymo galia;

- pastogėje sukrauti medžiagas (neviršijant leistinos apkrovos) galima saugiose vietose, įsitikinus, kad konstrukcija atlaikys papildomą apkrovą, bei imantis visų atsargumo priemonių, kad medžiagos nenukristų žemyn;

- priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, bokšteliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus; turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

- sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių stabilumą užtikrinančių atskirų elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių aikštelių patikimumą, metalinių pastolių įžeminimą.

- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis (žmonės esantys statybos aikštelėje privalo dėvėti apsauginius šalmus, dirbantieji aukštyje būtų aprūpinti apsauginiais diržais).

Darbai bus vykdomi veikiančioje bažnyčioje, todėl svarbu, kad tvarkybos darbų metu pavojingos zonos būtų atitvertos nuo bažnyčios lankytojų praėjimo takų (šoninės navos tarp kolonų) laikinom tvorom ar įspėjamąja juosta, ir prižiūrima, kad į pavojingas zonas nepatektų pašaliniai žmonės. Privalu laikytis bendrųjų saugos reikalavimų darbo vietose.

Darbus pageidautina vykdyti tuo metu, kai nevyksta mišios ar pamaldos.

Reikalavimai tvarkybos darbų įrangai ir transporto priemonėms;

Visi elektrotechnikos bei signalizacijų įrengimo darbai bus vykdomi rankiniu būdu. Mechanizuotai bus surenkamos statybinės atliekos, pakraunami ir išvežami šiukšlių konteineriai.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Darbų aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir būtų lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos darbų aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis rangovo sąskaita.

Visi statybos mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kenksmingas aplinkai medžiagas. Visi elektriniai įrenginiai turi būti įžeminti.

Visa įranga, technika, priedai ir tvarkybos darbų metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus ir būti tinkami reikalingiems tvarkybos darbams kokybiškai atlikti.

STATINIO TVARKYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

(reikalavimai statinio tvarkybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio tvarkybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, nurodytą valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu)

Techninės priežiūros vadovo kvalifikacija turi atitikti atliekamų darbų specifiką. Atlikti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje tokio statinio tvtarkybos techninę priežiūrą turi teisę kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka atestuoti specialistai, gavę nekilnojamojo kultūros paveldo specialisto kvalifikacijos atestatą.

Statinio tvarkybos techninis prižiūrėtojas objekte privalo būti pradedant kiekvieną naują tvarkybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

Tvarkybos darbus privalo prižiūrėti AM ir KM atestuotas statinio tvarkybos techninis prižiūrėtojas, vadovauti tvarkybos darbams privalo atestuotas tvarkybos darbų vadovas.

Statinio tarkybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas

	PASTATO VIDAUS INŽINERINIŲ SISTEMŲ TVARKYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA			
	EIL. NR.	PAVADINIMAS	MINIMALUS VALANDŲ SKAIČIUS	PASTABOS
		Projekto nagrinėjimas (1000 m^2 pastato ploto)	28	351,12 m^2 bendras plotas

		Apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistema (1000 m^3 pastato tūrio)	85	1762 m^3 pastato tūris
		Inžinerinio tinklo bandymai	8	Apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistema
		Gaisro gesinimo sistemos (1000 m^3 pastato tūrio)	39	1762 m^3 pastato tūris
		Inžinerinio tinklo bandymai	8	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
		Elektros inžinerinė sistema (1000 m^3 pastato tūrio)	85	Elektros sistemų atnaujinimas
		Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, tvarkybos produktų atitikties dokumentų, tvarkybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)	24	12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas reikia dauginti iš tvarkybos darbų trukmės (mėnesiais)
		Geodezinės nuotraukos tikrinimas (1000 m^3 pastato tūrio)	21	1762m^3 pastato tūris
		Užbaigimo komisija	24	

Elektrotechniniai bei apsauginių signalizacijų sprendiniai, parametrai, valdymas ir aprašymas išdėstyti tvarkybos projekto atitinkamuose skyriuose.

Visi elektrotechnikos darbai turi būti atlikti taip, kad nebūtų pažeistos ar kitaip sunaikintos pastato vertingosios savybės.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2021-04-12 Nr. 0828
(data)

Rimas Grigas

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai – architektūriniai tyrimai.
Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas.
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų.
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo, pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį: architektūrinio, urbanistinio.
Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras .....
(parašas)

A. V.

Simonas Kairys

(vardas ir pavardė)

A 0828

2017 UAB „LODVILA“ 01757

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Architekto KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. A 430

Rimas GRIGAS

yra atestuotas

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės vadovas
Statinių grupės: visos statinių grupės.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas
Statinių grupės: visos statinių grupės.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Komisijos pirmininkas Juozas Vaškevičius

LIETUVOS RESPUBLIKA Lietuvos architektų rūmai VILNIUS

Atestavimo komisijos 2012 m. birželio mėn. 13 d. protokolas Nr. 72

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2019-03-07 Nr. 0356
(data)

Ramūnas Bučinskas
(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – inžinerinių komunikacijų projektavimas

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras .....
(parašas)

A. V.

Mindaugas Kvietkauskas
(vardas ir pavardė)

A 0356

2017 UAB „LODVILA" 01767

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.39634

Egidijus Pakštas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalys: elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos.

LIETUVOS RESPUBLIKA SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS VILNIUS VALSTYBĖS ĮMONĖ

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2020 m. sausio 13 d.
Pirmą kartą išduotas 2020 m. sausio 13 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

24908

2019 UAB „LODVILA" 01329-A1

Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialas
Jūros g. 3, LT-72212 Tauragė

PAŽYMĖJIMAS
APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ
ĮREGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE
2007-11-12

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr. 44/850510
Adresas: **Tauragės r. sav. Adakavo I k.** Bažnyčios 3

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Pastatas - Bažnyčia**
Unikalus Nr. : **4400-1252-8408**
Paskirtis: **Religinė** Pažymėjimas plane: **1R1/m**
Bendras plotas: **351.12 kv.m.** Tūris: **1762 kub.m.**
Vidutinė rinkos vertė: **71900 Lt** Verčių nustatymo data: **2007-10-23**
Kadastro duomenų fiksavimo data: **2007-10-23**

2.2. **Pastatas - Varpinė**
Unikalus Nr. : **4400-1252-8419**
Paskirtis: **Religinė** Pažymėjimas plane: **2R1/ž**
Bendras plotas: **27.85 kv.m.** Tūris: **156 kub.m.**
Vidutinė rinkos vertė: **5270 Lt** Verčių nustatymo data: **2007-10-23**
Kadastro duomenų fiksavimo data: **2007-10-23**

2.3. **Kiti statiniai (inžineriniai) - Tvora**
Unikalus Nr. : **4400-1252-8440**
Paskirtis: **Kiti statiniai** Pažymėjimas plane: **t**
Vidutinė rinkos vertė: **1330 Lt** Verčių nustatymo data: **2007-10-23**
Kadastro duomenų fiksavimo data: **2007-10-23**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA , a.k. 191283559**
Daiktas: **pastatas Nr.4400-1252-8408, aprašytas p. 2.1.**
pastatas Nr.4400-1252-8419, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr.4400-1252-8440, aprašyti p. 2.3.
Juridinis pagrindas: **Apylinkės (seniūnijos) pažymėjimas , 2007-10-15, Nr. 02-245**
Pažyma , 2007-10-18, Nr. 971

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialios naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko**
VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TAURAGĖS FILIALAS , a.k. 179204613

2007.11.12

Daiktas: **pastatas Nr.4400-1252-8408, aprašytas p. 2.1.**
pastatas Nr.4400-1252-8419, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr.4400-1252-8440, aprašyti p. 2.3.
Juridinis pagrindas: **Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla , 2007-10-23, Nr. 7108**

11. Registro pastabos: įrašų nėra

12. Kita informacija:
Archyvinės bylos Nr.:**77/7108**

Pažymėjimą išdavė

Registratorė
Raimonda Milbutienė

2007.11.12

Lietuvos kultūros paveldo objektai ir teritorijos



Žemėlapis sukurtas **www.heritage.lt** svetainėje

0,35 0,175 0 0,35 km

1 : 10 000

Sutartiniai ženklai

Kultūros paveldo objektai ir teritorijos:

- Kultūros paveldo objektai
- Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos

Kultūros paveldo objektų apsaugos zonos

- Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis
- Vizualinės apsaugos pozonis

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikšytojo bažnyčia

Aprašymas

- **Unikalus objekto kodas** 28311
- **Pilnas pavadinimas** Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikšytojo bažnyčia
- **Adresas** Tauragės rajono sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bažnyčios g. 3
- **Įregistravimo registre data** 2003-12-31
- **Statusas** Valstybės saugomas
- **Objekto reikšmingumo lygmuo yra** Regioninis
- **Rūšis** Nekilnojamas
- **Vertybė pagal sandarą** Į kompleksą įeinantis
- **Seni kodai**
  - **Kodas registre iki 2005.04.19:** G455K1
- **Priklauso kompleksui** Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos kompleksas
- **Eil.Nr. komplekse** 1
- **Amžius** statyto 1793 m., fundatorius dvarininkas Jonas Adakauskas (1770-1847), remontuoto apie 1876-1880 m., 1911 m.
- **Vertingųjų savybių pobūdis**
  - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
  - Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);
  - Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
- **Vertingosios savybės**

  - 7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - **lotyniško kryžiaus formos plano halinė vienanavė bažnyčia su trisiene apside, prie ŠR fasado prišlieta koplyčia, prie PV fasado esančia dviaukšte zakristija ir vienaaukščiu prieangiu** (-; -; BR Nr. 1; FF Nr. 52-59; 2018 m.); **stogo forma - centrinės dalies bei PV fasado zakristijos prieangio - dvišlaitė, apsidės - trišlaitė, ŠR fasado koplyčios - vienašlaitė** (-; -; FF Nr. 52-59; 2018 m.); **stogo dangos medžiaga - skardos lakštų su užlankstais tipas** (-; yra išlikusi medinių malksnų danga; FF Nr. 54-58, 88; 2018 m.);

  - 7.1.1.3. aukštų išplanavimas - **lotyniško kryžiaus formos plano, vienos navos, su prienaviu, vargonų choru, presbiterija, ŠR koplyčia bei PV zakristija su empora ir prieangiu** (-; -; BR Nr. 1; FF Nr. 69-79, 83, 84; 2018 m.); **sienų angos - vidaus durų ir virš zakristijos esančios emporos stačiakampės angos** (-; būklė gera; FF Nr. 85, 95; 2018 m.);

  - 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **architektūrinio sprendimo visuma** (-; -; FF Nr. 59-62; 2018 m.); **fasadų apdaila ir puošyba - ant ŠV fasado frontono lango medinis ornamentuotas apvadas su kryžiumi ir spinduliais bei tapyta Apvaizdos akimi centre** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 61; 2018 m.); **įvairios viršūnės - medinis apskardintas karkasinės konstrukcijos bokštelis virš ŠV fasado, užbaigtas metalo kryžiumi su data „1793“** (-; -; FF Nr. 60; 2018 m.);

  - 7.1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su lauko akmenų mūro cokoliu** (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera; FF Nr. 68; 2018 m.); **medinės tąšytų rąstų sienos** (-; būklė gera; FF Nr. 52-59; 2018 m.); **prienavio, navos, presbiterijos, koplyčios, zakristijos, emporos, vargonų choro medinės perdangos** (netyrinėta; -; -; 2018 m.); **medinė gegninė santvarinė stogo konstrukcija** (-; -; FF Nr. 87,

88; 2018 m.); **funkcinė įranga - presbiterijos medinė baliustrada su profiliuotomis baliustromis ir profiliuotu porankiu** (-; būklė gera; FF Nr. 77; 2018 m.); **emporos medinis turėklas su profiliuotomis baliustromis ir profiliuotu porankiu** (į emporą nepatekta; laiptai į emporą neišlikę, būklė gera; FF Nr. 75; 2018 m.); **mediniai laiptai į vargonų chorą, jų medinio turėklo su porankiu tipas** (-; būklė gera; BR Nr. 1; FF Nr. 82; 2018 m.); **medinių laiptų į pastogę tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 86; 2018 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - fasadų medinių langų konstrukcijos ir skaidymai** (-; būklė gera; FF Nr. 52-59, 61-64; 2018 m.); **ŠV fasado medinės dvivėrės, dvisluoksnės, iš išorės „rombo" ornamentu apkaltos durys su medine stakta ir profiliuotu apvadu, virš kurio medinis ornamentuotas apvadas ir popiežiaus insignijomis centre, durų metaliniai vyriai, spyna, vinys** (-; būklė gera; FF Nr. 65, 80; 2018 m.); **ŠR fasado medinės vienvėrės, dvisluoksnės, iš išorės „rombo" ornamentu apkaltos durys, su medine stakta ir profiliuotu apvadu, jų metaliniai vyriai, skląstis** (-; būklė gera; FF Nr. 66, 79, 81; 2018 m.); **PV fasado medinės vienvėrės, dvisluoksnės, iš išorės „rombo" ornamentu apkaltos durys su medine stakta ir profiliuotu apvadu, jų metaliniai vyriai, spyna** (-; būklė gera; FF Nr. 67, 85; 2018 m.); **medinės vienvėrės, vienasluoksnės durys į sakyklą, durų medinė stakta, metaliniai vyriai, rankena ir skląstis** (-; būklė gera; FF Nr. 94, 95; 2018 m.); **trijų pakopų Didžiojo altoriaus medinė pakyla** (-; būklė gera; FF Nr. 89; 2018 m.); **vienos pakopos šoninių presbiterijos bei ŠR koplyčios altorių medinės pakylos** (-; būklė gera; FF Nr. 90-92; 2018 m.);

- 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - **vargonų choro balkonas su medinių baliustrų turėklu ir profiliuotu porankiu, paremtas 4 kolonomis** (-; kolonų bazės mūrinės, o liemuo apkaltas medinėmis lentomis, kolonų vidaus medžiaga netyrinėta, būklė gera; FF Nr. 78; 2018 m.); **įranga - Didžiojo Jėzaus Kristaus altoriaus su tabernakuliu, I tarpsnio Švč. Jėzaus Širdies, Šv. Petro, Šv. Pauliaus skulptūromis, II tarpsnio paveikslu „Šv. Jurgis" ir 2 skulptūromis bei reljefu „Apvaizdos akis", puošybos visuma** (netyrinėta; -; FF Nr. 89; 2018 m.); **presbiterijos PV sienos Šv. Antano Paduviečio altoriaus su tabernakuliu, I tarpsnio paveikslu „Šv. Antanas Paduvietis" ir II tarpsnio paveikslu „Šv. Ona (Marijos auklėjimas)" puošybos visuma** (netyrinėta; -; FF Nr. 90; 2018 m.); **presbiterijos ŠR sienos Šv. Stanislovo altoriaus su tabernakuliu, I tarpsnio paveikslu „Šv. Stanislovas" ir II tarpsnio paveikslu „Šv. Arkangelas Mykolas" puošybos visuma** (netyrinėta; -; FF Nr. 91; 2018 m.); **ŠR koplyčios Švč. Mergelės Marijos altoriaus su I tarpsnio skulptūromis „Švč. Mergelė Marija Maloningoji " ir „Nukryžiuotasis" bei Golgotos dekoracija, II tarpsnio paveikslu „Švč. Mergelė Marija Škaplierinė" puošybos visuma** (netyrinėta; -; FF Nr. 92, 93; 2018 m.); **sakykla su skulptūra „Trimituojantis angelas"** (-; laiptai į sakyklą neišlikę, būklė gera; FF Nr. 94; 2018 m.); **vargonai: vargonų propektas ir instrumentas, iliuziškai tapytas vargonų prospektas** (Uk 16881, IV1125, P323K; būklė gera; FF Nr. 96, 97; 2018 m.); **klausykla I** (-; būklė gera; FF Nr. 110; 2017 m.); **klausykla II** (-; būklė gera; FF Nr. 111; 2018 m.); **navos suolai-klauptai I, II** (-; būklė gera; FF Nr. 69-74; 2018 m.); **krikštykla ir skulptūra „Šv. Juozapas"** (-; būklė gera; FF Nr. 98; 2018 m.); **14 Kryžiaus Kelio stočių reljefų ciklas** (-; būklė gera; FF Nr. 101-109; 2018 m.); **kryžius su „Nukryžiuotojo" skulptūra I, II** (-; būklė gera; FF Nr. 99, 100; 2018 m.); **vandeninė I, II** (-; įrengtos vargonų choro balkoną laikančių kolonų bazėse, būklė gera; FF Nr. 99, 100; 2018 m.); **varpas su įrašu: „TU REX GLORIE CHRISTE ANNO 1790"** (-; būklė gera; žr. 15.16, 15.17; FF Nr. 118; 2006 m.); **presbiterijos varpelio pakabos metalo laikikliai** (-; pakaba ir varpelis pakeisti naujais, būklė gera; FF Nr. 102; 2018 m.); **lubų, sienų apdaila, apdailos medžiaga - prienavio, navos, presbiterijos, koplyčios, zakristijos, emporos, vargonų choro medinių lentų lubų tipas, zakristijos su prieangiu medinės lentų lubos** (-; būklė gera; FF Nr. 69-78, 83, 84; 2018 m.); **prienavio lubų tapyti 1958 m. data ir augaliniai motyvai** (-; būklė gera; FF Nr. 112; 2018 m.); **navos, presbiterijos, ŠR koplyčios sienų trafaretinis dekoras** (-; būklė gera; FF Nr. 69-81; 2018 m.); **navos lubų medinės ornamentuotos rozetės** (-; būklė gera; FF Nr. 114, 115; 2018 m.); **navos, presbiterijos lubų trafaretinis ornamentinis dekoras su emblemomis** (-; prieš tvarkymo darbus reikalinga atlikti polichrominius tyrimus, tapybos autorius kun. Jonas Gedvilas, datuojama 1958 m., būklė gera; žr. 15.15; FF Nr. 69-75, 77, 78, 113, 114; 2018 m.); **laiptinės į pastogę sienų trafaretinė ornamentinė tapyba** (-; prieš tvarkymo darbus reikalinga atlikti polichrominius tyrimus, būklė bloga; FF Nr. 116; 2018 m.); **grindų danga - prienavio, navos, presbiterijos, ŠR koplyčios, vargonų choro medinių lentų grindys** (-; būklė gera; FF Nr. 69-77, 79, 117; 2018 m.);

- 7.1.1.7. interjeras - **navos, ŠR koplyčios, presbiterijos, vargonų choro interjero visumos sprendinys** (-; būklė gera; FF Nr. 69-78; 2018 m.).

- **Dokumentai**

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 2003-12-31; Nr: Į-517 ;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ; 2005-04-29; Nr: ĮV-190;
3. Dėl duomenų patikslinimo; 2018-04-23; Nr: KPD-RM-1152/1;

Nuotraukos



ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSAS (718, G455K)

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS, 3 LAPAS

Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.

Lapų išdėstymo schema

Pastabos:

1. Vietovės bei apsaugos zonos apibrėžtų ribų posūkio taškų koordinatės nurodytos 2 lape.
2. Nekilnojamosios kultūros vertybės komplekso dalys, vertingosios savybės ir kiti objektai pateikti 1 lape



M 1 : 2 000 (viename cm - 20 m)

Sutartiniai ženklai:

- Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos
- Geodeziškai matuotų sklypų ribos
- Preliminariai matuotų sklypų ribos
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objektas
- Kelių, takų trasos, jų vietos
- Teritorijoje esantys kiti objektai
- Apibrėžtas nekilnojamosios kultūros vertybės vizualinės apsaugos pozonis
- *0000-0000-0000* Žemės sklypo unikalus numeris
- y=554900.00 x=6162100.00 Koordinačių tinklelio sankirta
- (1) Eilės numeris
- 1(5) Teritorijos ribų koordinuotų taškų numeriai
- 1(5) Apsaugos zonos ribų koordinuotų taškų numeriai
- Vandens telkiniai
- Medžių eilės
- Medžių alėjos
- Kapas
- Pavienis medis
- Kryžius
- Kapas
- Koplytėlė, koplytstulpis
- Tvora

Teritorijos plotas - 198692 m^2

Vizualinės apsaugos pozonio plotas - 92466 m^2

KULTŪROS PAVELDO CENTRAS	Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso (718, G455K) apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano projektas		
Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingąsias savybes pažymėjo Duomenų skyriaus			
Urbanizuotų vietovių poskyrio			
vyresn. paminklotvarkininkė		Indrė Užuotaitė	
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus			
vyresn. paminklotvarkininkas (k.p. Nr. 1GKV-1309)		Gervaldas Zabarauskas	
paminklotvarkininkė		Irmina Kaminskaitė	
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyrio			
vedėja		Violeta Bruzgelevičiūtė	
Plano projektą priėmė			
direktorius		Virgilijus Kačinskas	2018 04-03

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u. k. KVR 28311)
Bažnyčios g. 3, Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav., **tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projekto parengimas ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra**

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I. Bendra informacija apie sutarties objektą	
1.	Projekto pavadinimas	Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u. k. KVR 28311) Bažnyčios g. 3, Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav., tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas
2.	Statinio kategorija	Ypatingieji statiniai (kultūros paveldo statiniai)
3.	Statinio funkcinė paskirtis.	Funkcinė paskirtis tvarkybos darbų projektu nekeičiama.
4.	Statinio projekto rūšis	Tvarkybos darbų projektas
5.	Tvarkybos darbų rūšis/-ys	- Avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas).
	II. Projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir Statytojo pateikiami duomenys	
6.	Projektavimo paslaugų apimtis:	
6.1.	Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u. k. KVR 28311) Bažnyčios g. 3, Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav., tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas	Projekto etapai ir dalys: 1. Tyrimai: 1.1. Fotogrametriniai statinio apmatavimai (Apimtis tikslina paslaugų teikėjas. Apmatavimų apimtys turi būti pakankamos apsaugos techninių priemonių projektavimo darbams atlikti); 2. Tvarkybos darbų projektas (TvDP): 2.1.Apsaugos techninių priemonių įrengimo sprendiniai: 2.1.1. Gaisrinės signalizacijos; 2.1.2. Apsauginės signalizacijos; 2.1.3. Esamos elektros instaliacijos atnaujinimo (esami kabeliai ir/ar laidai, jungikliai, kištukiniai lizdai); 2.2.Tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymas; 2.3. Kiti būtini projekto dokumentai, numatyti PTR ir kituose teisiniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose TvDP rengimą.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi statytojo (užsakovo) iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.
6.2.	Reikalavimai tvarkybos darbų projekto sprendiniams	Tvarkybos darbų projektas rengiamas vadovaujantis vertinimo tarybos akto duomenimis, aprašomi techniniai reikalavimai taikytini tvarkybai. Tvarkybos darbų projekto vadovas turi turėti galiojantį KPD/KM atestatą. Apsaugos techninių priemonių projektavimo darbai turi būti atliekami specialistų turinčių galiojančius SPSC atestatus. Projektuoti apsauginę ir gaisrinę signalizacijas visose statinio patalpose įvertinant jų eksploatavimo temperatūrą, drėgmę, sandarumą, patalpų paskirtį, atsparumą ugniai ir montavimo, eksploatavimo metu statybinės technikos panaudojimo galimybes, projektuojant parinkti tokias sistemas, kurios būtų efektyvios ir užtikrintų saugumo reikalavimus su optimaliomis įrengimo ir eksploatavimo išlaidomis. Projektuojant gaisrinę signalizaciją atsižvelgti į tai, kad bažnyčioje apeigų metu naudojami smilkalai. Apsauginė ir gaisrinė signalizacijos turi būti suprojektuotos taip, kad joms suveikus signalas būtų perduodamas į centralizuotą, objektą 24 val. saugančios bendrovės, pultą ir valdytojui nuotoliniu būdu. Atnaujinti esamą elektros instaliaciją visose statinio patalpose įvertinant jų eksploatavimo temperatūrą, drėgmę, sandarumą, patalpų paskirtį, atsparumą ugniai ir montavimo, eksploatavimo metu statybinės technikos panaudojimo galimybes, atnaujinant parinkti tokias sistemas, kurios būtų efektyvios ir užtikrintų saugumo reikalavimus su optimaliomis įrengimo ir eksploatavimo išlaidomis. Elektros instaliacijos atnaujinimo sprendiniuose paliekami esami patalpų šviestuvai. Elektros galios įvado didinimas bei papildomi instaliacijos taškai, šio projekto apimtyje, nesprendžiami. Projektuojant ir/ar atnaujinant apsaugos technines priemones būtina: - vadovautis galiojančiais LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, LR Statybos įstatymu, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, statybos techniniais reglamentais (STR), planavimo, projektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės priežiūros normomis, taisyklėmis, rekomendacijomis;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- nepažeisti valstybės saugomo pastato vertingųjų savybių b□□kst□rj□ro r ūnt□rj□ro □st□t□kos; - laidus, kabelius vedžioti pastogėje nuleidžiant juos p□r l□bas arba paslėpt□ būd□; - projektuojant įvertinti medinių dailylenčių, apvadų, jei tokios yra, išmontavimą ir sumontavimą laidų, kabelių t□š□mo v□tos□; - nesant galimybei (pieš tai suderinus visas alternatyvas su užsakovu) laidų ir kabelių vedžioti paslėptu būdu, vedžioti paviršiniu būdu mediniuose kanaluose. Visus kanalus ir sumontuotus inžinerinių sistemų prietaisus (arba jų papildomus gaubtus) parinkti arba dažyti pagal interjero spalvinį sprendimą. Dažus parinkti tinkančius nešildomoms patalpoms, kanalų ir prietaisų medžiagiškumui.
6.3.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis.	Paslaugų teikėjo atsakomybe, pajėgomis ir lėšomis, veikiant pagal Statytojo įgaliojimą, atliekami (gaunami) Projekto rengimo dokumentai: 1. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos. 2. KPD leidimas atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus. 3.Statytojo atstovavimas KPD skyriuose, KPEPIS sistemoje, atliekant darbus, susijusius su Projekto rengimu.
6.4.	Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra	Priežiūra pradedama vykdyti tvarkybos darbų rangovui pradėjus darbus. Apie darbų pradžią Užsakovas raštiškai praneša Projektuotojui ne vėliau kaip prieš 5 d. d. iki darbų pradžios. Preliminari paslaugų trukmė – rangovui pradėjus vykdyti darbus (24 mėn.).Vykdant tvarkybos darbus, pagal poreikį lankytis statybvietėje tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros atlikimą.
7.	Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais)	10 mėn. nuo paslaugų teikimo pradžios.
8.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos:	1. Statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija). 2. Objektų bei jiems naudoti priskirto žemės sklypo nuosavybės ir/ar valdymo teisę patvirtinantys dokumentai. 3. Įgaliojimas projektuotojo paskirtiems projekto vadovams atstovauti statytoją KPD skyriuje ir KPEPIS (pateikiamas projektuotojui atskirai paprašius, kai jau yra žinomi projektuotojo duomenys). 4. Elektros tiekimo sutartį ir/ar Elektros tinklų nuosavybės ribų aktą pateiks objekto valdytojas, konkursą laimėjusiam projektuotojui, atskirai paprašius.
9.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, nekilnojamosios kultūros paveldo	Projektavimo dokumentai turi atitikti tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus, nurodytus atitinkamuose teisės aktuose. Projekto sprendiniai turi nepažeisti objekto vertingųjų savybių.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	vertybės apsaugos reikalavimai	
10.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	1.Projektavimo metu projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eigą ir atliktus darbus užsakovo atstovui. 2.Prieš teikiant projektą ekspertizei organizuoti, projekto sprendiniai turi buti raštiškai suderinti su užsakovu ir statytoju. 3.Projektas turi būti patvirtintas statytojo (užsakovo) tvarkomuoju dokumentu pagal PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės". 4.Projektas turi būti suderintas su KPD skyriumi ir iš jo gautas leidimas atlikti tvarkybos darbus.
11.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba. Tiekėjas užsakovui pateikia: 1. Vieną parengto projekto skaitmeninę duomenų laikmeną (ekspertizei organizuoti). 2. Du parengto projekto popierinius egzempliorius ir dvi skaitmenines duomenų laikmenas pdf formatu (po teigiamos ekspertizės išvados gavimo, suderinus su KPD ir gavus leidimą atlikti tvarkybos darbus). Papildomai pateikiamos galutinės bylos darbinių dokumentų versijos, įskaitant skaičiuojamosios kainos, redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbf ir kt. Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis komplektuojama atskira byla.
12.	Ekspertizės atlikimas	Ekspertizę organizuoja užsakovas. Projektui privaloma atlikti specialiąją (paveldosaugos) ir dalinę (skaičiuojamosios kainos nustatymo) ekspertizę, taip pat gali būti organizuojama dalinė apsaugos techninių priemonių (gaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos, elektros sistemos atnaujinimo) ekspertizė.

Parengė — Kultūros infrastruktūros centro Projektavimo priežiūros tarnybos projektavimo vadovė Ieva Vilytė

Suderinta — Kultūros infrastruktūros centro Projektavimo priežiūros tarnybos vadovas Donatas Raginis

Suderinta — Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapijos Administratorius Arūnas Bladžius

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014
„Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“
2 priedas

TVIRTINU _____
(parašas)

KPD Telšių-Tauragės teritorinio skyriaus vedėja
(pareigų pavadinimas)
Aurelija Ričkuvienė
(vardas ir pavardė)
2022-09-06
(data)

Kultūros paveldo departamento Telšiu-Tauragės teritorinis skyrius
(išdavusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

2022-09-06 Nr. *ET-3*
(data)
Tauragė
(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo objektas *Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Bažnyčios g. 3, Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.*
(pavadinimas, adresas,
u. k. 28311
unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. *4400-1252-8408*

3. Kultūros paveldo objekto valdytojas *Adakavo Šv. Jono Krykštytojo parapija, a. k. 191283559*
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė,
Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. tel. +370 687 19447,
juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos:
4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys: *taikomieji tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimas, tvarkybos darbų planavimas ir projektavimas*

4.2. konkretūs paveldosaugos *reikalavimai Rengiant projektą, vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu 2018-04-23 Nr. KPD-AV-1152/1, kuri patvirtino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antroji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba,*

ir jame patikslintomis vertingosiomis savybėmis, kurias privaloma išsaugoti, apibrėžtų teritorijos ribų planu (TRP) ir kitais apskaitos dokumentais, esančiais Kultūros vertybių registre, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, paveldo tvarkybos reglamentais (PTR), patvirtintais Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros paveldo apsaugą. Apsaugos techninės priemonės projektuoti kuo mažiau pastebimose vietose, kad nebūtų pakenkta interjerui

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: *Vykdant žemės judinimo darbus privalomi archeologiniai tyrimai*

PRIDEDAMA. Projektiniai pasiūlymai, kuriems buvo pritarta _-_ lapai.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė:

KPD Telšių-Tauragės teritorinio sk. vyr. specialistas (parašas) *Sergejus Neverovas*
(pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos):

Įgaliotas asmuo (parašas) *Rimas Grigas*
(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos, nurodoma juridinio asmens atveju) (vardas ir pavardė)

A. V. (juridinio asmens atveju, jeigu antspaudą privaloma turėti)

2022-09-06
(data)

ELEKTROS TINKLŲ NUOSAVYBĖS RIBŲ AKTAS
NR. 22-09963

2022-03-02

1. Objekto informacija:

Vartotojo kodas: 66137
Objekto Nr.: 58020356
Objekto pavadinimas: BAŽNYČIA
Objekto adresas: Bažnyčios g. 3, Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.
Elektros energijos apskaitų kiekis objekte 1, vnt.

2. Objekto charakteristikos:

Vartotojo:					Gamintojo:	
Leistinoji naudoti galia, (kW)	Fazių sk. (vnt.)	Ribojančio leistinąją naudoti galią įrenginio vardinė srovė (2), (A)	El. tinklų nuosavybės riba nustatyta įtampoje, (kV)	Instaliuotoji galia (1), (kW)	Leistinoji generuoti galia, (kW)	Generatorių instaliuota galia, (kW)
6	3	13	0,4	6		

(1) - Objekto instaliuotoji galia kW įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta vidutinėje įtampoje (6 – 10 – 35 kV).
(2) - Ribojančio įrenginio vardinė srovė įrašoma tik tada, kai nuosavybės riba nustatyta žemoje įtampoje (0,4 kV).

PASTABA:

3. Elektros energijos tiekimo sąlygos:

Aprūpinimo elektra patikimumo kategorija	Teisės aktais numatytas elektros energijos tiekimo atnaujinimo laikas po avarinio tiekimo nutraukimo (3), (4), (val.)	Elektros įrenginių planinių remontų trukmė (3), (4), (val./metus)	Elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta
3	24	168	Kabelių linijų tranzit. skirst. spintoje

(3) - Atskirais teisės aktais nustatytais atvejais nurodyti terminai ir sąlygos gali būti kitokie nei nurodyta.
(4) - Pasikeitus teisės aktams ir jais nustačius kitokius elektros energijos tiekimo atnaujinimo terminus ir sąlygas nei nurodyta, taikomi naujais teisės aktais nustatyti terminai ir sąlygos.

PASTABA:

Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2013 m. gruodžio 4 d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-231 (toliau – Taisyklės), 56.8 punktu, įrengiant elektros įrenginius ir vidaus tinklą pagal suteiktą patikimumo kategoriją, vartotojas privalo užtikrinti optimalią vartotojo elektros įrenginių schemą (kaip nustatyta Taisyklių 83, 85, 86 punktuose), numatant ir įgyvendinant priemones galimiems nuostoliams dėl elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo sumažinti ar jų išvengti, įskaitant ir priemones dėl Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 nurodytų staigiųjų trumpųjų, ilgųjų įtampos kryčių ir pertrūkių.

4. Elektros tinklų nuosavybės riba:

4.1.	Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.
4.2.	Skirstomojo tinklo operatoriaus nuosavybė: kabelių spinta (KS) /komercinės apskaitos spinta (KAS), automatinis jungiklis/saugiklis, elektros energijos apskaitos prietaisas
4.3.	Objekto savininko nuosavybė: kabelis (įvadas) paklotas iš komercinės apskaitos spintos į savininko objekto vidaus elektros tinklą, savininko objekto vidaus elektros tinklas

5. Elektros įrenginių schema, nurodant tarpusavyje sujungtas oro ir kabelių elektros linijas; transformatorių pastotes; skirstomuosius punktus; transformatorines; įrenginius, skirtus elektros energijai perduoti ir skirstyti; taip pat elektros energijos apskaitos įrengimo vietą bei elektros tinklų nuosavybės ribą:



6. Objekto prijungimo elektrinis adresas:

35-110 kV TP 6-10 kV SP	TP/SP linija (prijunginys)	Transforma-torinė (TR)	TR linija (prijunginys)	0,4 kV KS (PP, SP)	0,4 kV KS linija (prijunginys)	Atramos Nr.	KAS Nr.
Skaudvilė, L-200 Adakavas, Sk-211, L-KS3107, Sk-211_KS-3109							
Skaudvilė	L-200 Adakavas	Sk-211	L-KS3107	Sk-211_KS-3109			

7. Elektros įrenginių ir linijų charakteristikos, kai elektros energijos apskaitos įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklų nuosavybės riba:

Duomenys apie elektros linijas (laidus, kabelius)				Duomenys apie transformatorius				Darbo laikas
Markė/skerspjūvis, mm2	Aktyvioji varža, om/km	Ilgis, km	Įtampa, kV	Vardinė galia, kVA	dPte, kW	dPtj, kW	Įtampa, kV	val./mėn
- -	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Elektros tinklų nuosavybės ribų aktai : 2013.01.21 Nr. 43580-12-N01204A laikomas negaliojančiu.

Aktą patvirtino: Inžinierius BUČINSKAITĖ DIANA

Savininkas ar kitu teisėtu pagrindu objektą valdantis asmuo:

(vardas, pavardė, parašas)

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)

TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTO PARENGIMAS

FOTOFIKSACIJA (ESAMA PADĖTIS)

Foto Nr. 01-1 (pat.05)



Foto Nr. 01-1 (pat.05)



Foto Nr. 01-1 (pat.05)



0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS			
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311) TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS			
A430, 0828	PV/Arch.	Rimas Grigas	2022 12.23	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	Inž	Snieguolė Kostiuevičienė	2022 12	FOTOFIKSACIJA (esama padėtis)	0
KALBOS TRUMP.	UŽSAKOVAS: KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
LT	STATYTOJAS: ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA Adakavo k., Tauragės r			AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-FF-01	1 / 2

Foto Nr. 01-4 (pat.02)

Foto Nr. 01-5 (pat.08)



Foto Nr. 01-6 (pastogė)



Foto Nr. 01-7 (pastogė)



ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)

TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTO PARENGIMAS

FOTOFIKSACIJA SU PROJEKTUOJAMŲ ĮRENGINIŲ IŠDĖSTYMU



Foto Nr. 02-1 (Š fasadas)

Sutartiniai žymėjimai

- GAS įrenginiai
- AS įrenginiai
- E prietaisai

Lauko sirena su blykste, kabinamos ant išorinės pastato fasado sienos ne žemiau kaip 2,75 m aukštyje, gerai matomoje vietoje nuo privažiavimo pusės.
Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš choro (pat.08)

Sieninis lauko šviestuvas.
Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš prieangio (pat.01), pragręžus sienoje skylę

Foto Nr. 02-2 (V fasadas)



Sieninis lauko šviestuvas.
Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš PV prieangio (pat.06), pragręžus sienoje skylę

Pastaba:
Schemoje prietaisai nurodyti ne masteliu. Prietaisų vieta bei užmaitinimo kabelių išvedžiojimas tikslinami darbo brėžiniuose ir parenkami atsižvelgiant į elementų vertingąsias savybes, baldų išdėstymą.

0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS

Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311) TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS
A430, 0828	PV/Arch.	Rimas Grigas	2022 12.23.	DOKUMENTO PAVADINIMAS: FOTOFIKSACIJA SU PROJEKTUOJAMŲ ĮRENGINIŲ IŠDĖSTYMU — LAIDA: 0
	Inž.	Snieguolė Kostiuevičiene	2022 12	
KALBOS TRUMP.	UŽSAKOVAS: KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius			DOKUMENTO ŽYMUO: AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-FF-02 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 8
LT	STATYTOJAS: ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA, Adakavo k., Tauragės r			



Foto Nr. 02-3 (R fasadas)

Sieninis lauko šviestuvas, kabinamas po stogeliu virš durų. Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš prieangio (pat.01), pragręžus sienoje skylę

Optinis dūminis jutiklis.

Užmaitinimo kabelis pravedamas palubėje kanale

.Užmaitinimo kabelis pravedamas po mediniu lubų karnizu

Evakuacinis paviršinis šviestuvas.

Foto Nr. 02-4 (pat.01)



Vidaus sirena su blykste; Montuojama taip, kad skelbiami signalai būtų gerai girdimi ir matomi.

Paviršinis šviestuvas BRA. Užmaitinimo kabelis pravedamas po lubų karnizu

Paviršinis jungiklis. Užmaitinimo kabelis pravedamas šalia durų apvado

Gaisrinis rankinis mygtukas.

Užmaitinimo kabelis pravedamas šalia durų apvado, viename kanale su E

Užmaitinimo kabelis pravedamas po grindjuoste

Vidaus sirena su blykste

Užuolaidinis jutiklis. Montuojamas prie lubų, vieta tikslinama darbo brėžiniuose. Užmaitinimo kabelis pravedamas po lubų mediniu karnizu

Paviršinis jungiklis. Montuojamas virš dekoratyvinio sienos karnizo. Užmaitinimo kabelis pravedamas po durų apvadu

Užmaitinimo kabelis pravedamas po mediniu lubų karnizu

Paviršinis šviestuvas BRA. Užmaitinimo kabelis nuleidžiamas kanale

Foto Nr. 02-5 (pat.01)

Užuolaidinis jutiklis. Montuojamas prie lubų

Optinis dūminis jutiklis

Užmaitinimo kabelis pajungiamas palubėje kanale



Foto Nr. 02-6 (pat.01)

Optinis dūminis jutiklis.
Užmaitinimo kabelis pravedamas palubėje kanale

.Užmaitinimo kabelis pravedamas po mediniu lubų karnizu

Paviršinis šviestuvas BRA. Užmaitinimo kabelis pravedamas po lubų mediniu karnizu

Optinis dūminis jutiklis.
Užmaitinimo kabelis pravedamas palubėje kanale

Užmaitinimo kabelis į pravedamas mediniame kanale

Paviršinis šviestuvas. Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš pastogės

Užuolaidinis jutiklis. Montuojamas prie lubų, vieta tikslinama darbo brėžiniuose.
Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš pastogės

Foto Nr. 02-7 (pat.08)



Linijinis jutiklis su siustuvu ir imtuvu;
Montuojamas ant sienos;
Užmaitinimo kabelis nuleidžiamas iš pastogės, pragrežus skylę perdangoje.

Paviršinis jungiklis. Užmaitinimo kabelis pravedamas kanale

Paviršinis šviestuvas. Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš pastogės



Paviršiniai kištukiniai lizdai

Užmaitinimo kabelis pravedamas po grindjuoste

Linijinis jutiklis su siustuvu ir imtuvu;

Paviršinis jungiklis.
Užmaitinimo kabelis pravedamas kanale

Foto Nr. 02-8 (pat.08)

Foto Nr. 02-9 (pat.06)



.Užmaitinimo kabelis pravedamas po mediniu lubų karnizu

Optinis dūminis jutiklis.

Užmaitinimo kabelis pravedamas palubėje kanale, kartu su E kabeliu

Paviršinis šviestuvas. Užmaitinimo kabelis pravedamas palubėje kanale

Kombinuotas PIR judesio ir stiklo dūžio jutiklis

Užmaitinimo kabelis pravedamas kanale sienos kampe

Gaisrinė centralė - metalinė dėžė (matmenys 435x325x102 mm), dažyta milteliniu būdu.

Užmaitinimo kabelis į kištukinius lizdus pravedamas kanale prie grindų

Užmaitinimo kabelis pravedamas po mediniu lubų karnizu

Kombinuotas PIR judesio ir stiklo dūžio jutiklis

Foto Nr. 02-10 (pat.06)



Evakuacinis paviršinis šviestuvas.

Užmaitinimo kabelis pravedamas sienų kampe kanale

Gaisrinis rankinis mygtukas

Klaviatūra; Pultelio aukštis nuo grindų parenkamas nuo 1,20 m iki 1,40 m aukštyje

Paviršinis jungiklis. Užmaitinimo kabelis pravedamas kanale sienų kampe

Kištukinių lizdų blokas paliekamas esamas.

Gaisrinė centralė - metalinė dėžė, dažyta milteliniu būdu.

Užmaitinimo kabelis pravedamas sienų kampe kanale



Evakuacinis paviršinis šviestuvas. Užmaitinimo kabelis atvedamas kanale virš durų apvado. Pragręžus sienoje skylę, pajungiamas lauko šviestuvas

Foto Nr. 02-11 (pat.06)

Užmaitinimo kabelis pravedamas prie grindų, mediniame kanale

Paviršiniai kištukiniai lizdai



Foto Nr. 02-12 (pat.05)

Optinis dūminis jutiklis.

Užmaitinimo kabelis pravedamas palubėje kanale, kartu su E kabeliu

Paviršinis šviestuvas. Užmaitinimo kabelis pravedamas palubėje kanale

Užmaitinimo kabelis pravedamas po mediniu lubų karnizu

Užmaitinimo kabelis pravedamas kanale sienos kampe

Paviršiniai kištukiniai lizdai, montuojami 1,10 m aukštyje

Užmaitinimo kabelis pravedamas prie grindų mediniame kanale

Paviršinis šviestuvas. Užmaitinimo kabelis pravedamas palubėje kanale

Foto Nr. 02-13 (pat.05)

Kombinuotas PIR judesio ir stiklo dūžio jutiklis

Užmaitinimo kabeliai pravedami kanaluose

Esamas elektros skydas keičiamas nauju.

Apsauginę centralė - metalinė dėžė, dažyta milteliniu būdu, spalvą derinant prie kitų prietaisų

Užmaitinimo kabeliai įšviestuvą ir dūminį jutiklį pravedami viename kanale palubėje

Kombinuotas PIR judesio ir stiklo dūžio jutiklis

Užmaitinimo kabeliai pravedami po lubų karnizu

Paviršinis kištukinis lizdas, šildytuvui virš durų

Paviršinis jungiklis. Užmaitinimo kabelis pravedamas kanale sienų kampe

Evakuacinis paviršinis šviestuvas. Užmaitinimo kabelis atvedamas kanale virš durų staktos.

Apsauginę centralė - metalinė dėžė, dažyta milteliniu būdu, spalvą derinant prie kitų prietaisų

Esamas elektros skydas keičiamas nauju.

Foto Nr. 02-14 (pat.05)

Foto Nr. 02-15 (pat.05)



Paviršinis šviestuvas. Užmaitinimo kabelis pravedamas palubėje kanale

Optinis dūminis jutiklis. Užmaitinimo kabelis pravedamas palubėje kanale, kartu su E kabeliu

Paviršiniai kištukiniai lizdai. Užmaitinimo kabelis pravedamas po grindjuoste

Foto Nr. 02-16 (pat.03)

Kryptinis prožektorius, kabinamas esamo prožektoriaus vietoje
Užmaitinimo kabelis pravedamas sienos kampe iš pirmo aukšto 05 pat.

Užmaitinimo kabelis pravedamas po lubų karnizu

Keičiamas sietyno kabelis

Užuolaidinis jutiklis.Montuojamas prie lubų. Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš pastogės



Evakuacinis paviršinis šviestuvas. Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš 05 patalpos, pragręžus sienoje skylę.

Užuolaidinis jutiklis.Montuojamas prie lubų. Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš pastogės

Optinis dūminis jutiklis. Užmaitinimo kabelis pravedamas palubėje kanale

Kryptinis prožektorius, kabinamas esamo prožektoriaus vietoje
Užmaitinimo kabelis pravedamas iš pastogės, po lenta

Užmaitinimo kabelis į lizdus sakykloje pravedamas po lenta

Užmaitinimo kabelis pravedamas `prie grindų, kanale

Foto Nr. 02-17 (pat.03,07)

Paviršiniai kištukiniai lizdai

Foto Nr. 02-18 (pat.07)

Užuolaidinis jutiklis.Montuojamas prie lubų. Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš pastogės

Linijinis jutiklis su siustuvu ir imtuvu;
Montuojamas ant sienos;
Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš pastogės.

Optinis dūminis jutiklis.
Užmaitinimo kabelis pravedamas po lubų lenta

Kombinuotas PIR judesio ir stiklo dūžio jutiklis

Foto Nr. 02-19 (pat.04)



Užmaitinimo kabelis į kištukinius lizdus pravedamas prie grindų kanale

Užmaitinimo kabelis į kištukinius lizdus altoriuje pravedamas po lenta

Kryptinis prožektorius, kabinamas esamo prožektoriaus vietoje
Užmaitinimo kabelis nuleidžiamas iš pastogės ir pravedamas kampe, atplėšus lentą.

Užmaitinimo kabelis pravedamas po lubų karnizu.
Karnizas įrengiamas visu perimetru

Optinis dūminis jutiklis.
Užmaitinimo kabelis pravedamas po lubų lenta

Užuolaidinis jutiklis.Montuojamas prie lubų.
Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš pastogės

Paviršiniai kištukiniai lizdai

Užmaitinimo kabelis į kištukinius lizdus pravedamas prie grindų kanale

Foto Nr. 02-20 (pat.04)

Foto Nr. 02-21 (pat.03)

Užuolaidinis jutiklis.Montuojamas prie lubų. Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš pastogės

Linijinis jutiklis su siustuvu ir imtuvu; Montuojamas ant sienos; Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš pastogės.

Keičiamas sietyno kabelis

Kryptinis prožektorius, kabinamas esamo prožektoriaus vietoje. Užmaitinimo kabelis nuleidžiamas iš pastogės ir pravedamas kampe, atplėšus lentą.



Keičiamas sietyno kabelis

Užuolaidinis jutiklis.Montuojamas prie lubų. Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš pastogės

Kryptinis prožektorius, kabinamas esamo prožektoriaus vietoje. Užmaitinimo kabelis nuleidžiamas iš pastogės ir pravedamas kampe, atplėšus lentą.

Linijinis jutiklis su siustuvu ir imtuvu; Montuojamas ant sienos; Užmaitinimo kabelis pajungiamas iš pastogės.

Foto Nr. 02-22 (pat.03)

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U. K. KVR 28311)
TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO
(APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS

TvDP sąnaudų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Grindjuosčių ir lubų apvadų nuardymas		m/ m²	128/ 13	
2.	Grindjuosčių ir apvadų (lubų) prikalimas		m/ m²	128/ 13	
3.	Grindjuosčių ir lubų apvadų keitimas		m/ m²	128/ 13	jei nuėmimo darbų metu sulūžtų
4.	Grindjuosčių ir apvadų padažymas 2 k. po pakeitimo		m²	128/ 13	
5.	Medinio lubų karnizo įrengimas		m/ m²	14/ 1,5	
6.	Medinio lubų karnizo dažymas 2 k.		m/ m²	14/ 1,5	
7.	Instaliacinių kanalų bei prietaisų gaubtų dažymas (2 kartus)		m²	24	
8.	Metalinių vamzdžių d20, d25, d40 dažymas		m²	10	
9.	Pakylos lentų išardymas		m²	1	
10.	Pakylos lentų sumontavimas atgal		m²	1	
11.	Pakylos lentų keitimas		m²	1	
12.	Pakylos lentų padažymas po prikalimo		m²	1	
13.	Lubų pakalimo lentomis nuardymas		m²	2	
14.	Lubų lentų prikalimas atgal		m²	2	
15.	Lubų lentų keitimas		m²	2	jei nuėmimo darbų metu sulūžtų
16.	Lubų lentų padažymas po prikalimo		m²	2	Spalva analogiška esamai
17.	Inventoriniai pastoliai		m²	20	
18.	Drožlių plokštė grindų uždengimui po bokšteliu		m²	6	
19.	Apsauginė plėvelė bokštelio fasado uždengimui		m²	20	

0	2022-12	Tvarkybos darbų leidimui gauti				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS				
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			Statinio projekto pavadinimas **ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U. K. KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS			
A430, 0828	PV/arch.	Rimas Grigas	2022-12	Dokumento pavadinimas		Laida
	Inž.	S. Kostiukevičienė	2022-12	**TvDP Sąnaudų žiniaraštis**		0
				Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
LT	Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius Statytojas: Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapija Adakavo k., Tauragės r			**AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP -SŽ**	1	1

PASTABOS:

1. Patalpų inžinerinių sistemų prietaisų (arba jų papildomų gaubtų), kuriuos galima dažyti, ir išorės kabelio kanalą dažymui dažus parinkti tinkančius nešildomoms patalpoms, kanalų ir prietaisų medžiagiškumui.

2. Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir pateiktos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. Projekte nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai turi būti patikslinti rangovo ir galutinis sprendimas priimtas jo atsakomybe.

3. Patalpų inžinerinių sistemų prietaisų instaliaciniai kanalai (arba jų gaubtai) sumontuoti pagrindinėse patalpose, dažomi tam tinkančiais kanalų ir prietaisų medžiagiškumui dažais, kurių spalva turi būti maksimaliai pritaikyta prie interjero arba fasado spalvos.

5. Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir pateiktos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. Projekte nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai turi būti patikslinti rangovo ir galutinis sprendimas priimtas jo atsakomybe.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SKYRIAUS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Nr.	Žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP -GAS-BSŽ	1	0	GAS skyriaus dokumentų žiniaraštis	
2.	AIR TPS-27(2022)- ADAK -TvDP -GAS -AR	4	0	GAS Aiškinamasis raštas	
3.	AIR TPS-27(2022)- ADAK -TvDP -GAS -TS	9	0	GAS Techninės specifikacijos	
4.	AIR TPS-27(2022)- ADAK -TvDP -GAS -SŽ	1	0	GAS Sąnaudų žiniaraštis	

GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SKYRIAUS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Nr.	Žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	AIR TPS-27(2022)- ADAK -TvDP -GAS -01	1	0	Gaisro aptikimo ir signalizavimo principinė schema	
2.	AIR TPS-27(2022)- ADAK -TvDP -GAS -02	1	0	Pirmo aukšto gaisro aptikimo ir signalizavimo tinklų planas. M1:100	
3.	AIR TPS-27(2022)- ADAK -TvDP -GAS -03	1	0	Antro aukšto gaisro aptikimo ir signalizavimo tinklų planas. M1:100	
4.	AIR TPS-27(2022)- ADAK -TvDP -GAS -04	1	0	Pastogės gaisro aptikimo ir signalizavimo tinklų planas. M1:100	

0	2022-12	Tvarkybos darbų leidimui gauti			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS			
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			Statinio projekto pavadinimas **ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS		
A430, 0828	PV/arch.	Rimas Grigas	2022-12-28	Dokumento pavadinimas	Laida
39634	PDV	Egidijus Pakštas	2022-12	**GAS skyriaus sudėties žiniaraštis**	0
0356	KM	Ramūnas Bučinskas	2022-12		
LT	Užsakovas: **Kultūros infrastruktūros centras** Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius Statytojas: **ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA** Adakavo k., Tauragės r.			Dokumento žymuo: **AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP -GAS-BSŽ**	Lapas: 1 / Lapų: 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šioje dalyje pateiktas *Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u.k.kvr 28311) Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bažnyčios g. 3* gaisro aptikimo ir signalizavimo tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) projektas.

Projektuojant vadovautasi tokiomis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis:

- LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas.
- PTR 1.01.01:2005 Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašas.
- PTR 3.02.01:2014 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės.
- PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos ekspertizės atlikimo taisyklės.
- PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės.
- PTR 3.05.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės.
- PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės.
- PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys.
- Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-607 dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo.
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"
- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 " Statinių klasifikavimas";
- Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai", Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2016-06-29);
- Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai", Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-01-09);
- LST 1516:2015 statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai taikymas;
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai" 2011
- „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės" (GASSPĮT), patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 29 d. Nr. 1-186;
- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012;
- Elektros linijų ir instaliacijos taisyklės. 2012;
- Pagrindinės šiame aiškinamajame rašte vartojamos sąvokos atitinka aukščiau nurodytuose įstatymuose ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytas sąvokas ir apibrėžimus.
- Projektavimo užduotimi.

0	2022-12	Tvarkybos darbų leidimui gauti				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS				
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			Statinio projekto pavadinimas **ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS			
A430, 0828	PV/arch.	Rimas Grigas	2022-12-23	Dokumento pavadinimas		Laida
39634	PDV	Egidijus Pakštas	2022-12	**GAS aiškinamasis raštas**		0
0356	KM	Ramūnas Bučinskas	2022-12			
LT	Užsakovas: **Kultūros infrastruktūros centras** Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius Statytojas: **ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA** Adakavo k., Tauragės r.			Dokumento žymuo **AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP -GAS-AR**	Lapas 1	Lapų 4

Visus kabelių montavimo darbus ant saugomų sienų, lubų ir grindų kloti tik paruošus darbo brėžinius. Klojant kabelius savavališkai gresia atsakomybė, už kultūros paveldo naikinimą.

1.1. Priešgaisrinės signalizacijos poreikiai ir užduotys

1. Projektuojama nepriklausoma priešgaisrinės signalizacijos sistema.
2. Aptikti gaisro kilimo vietą kiek įmanoma anksčiau ir perduoti signalą į kontrolės ir indikacijos mazgą, kad būtų galima imtis reikiamų veiksmų: evakuoti žmones, iškviesti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandas.
3. Įjungti garsinius signalus, įspėjančius žmones apie avarinę situaciją ir būtinumą evakuotis.

Gaisrinė signalizacija

Gaisrinei signalizacijai suprojektuota viena adresinė centralė, kuri montuojama zakristijoje ant sienos. Gaisro signalizacijos sistemą sudaro: gaisrinis centrinis signalo priėmimo pultas, gaisrinės signalizacijos optiniai jutikliai, rankiniai mygtukai ir garso sirenos. Gaisrinės signalizacijos tinklas tiesiamas 2x1,0 mm^2 gaisriniu kabeliu.

Gaisrinės signalizacijos tinklo gaisrinių detektorių kiekis patalpoje parenkamas pagal "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės" rekomendacijas. Saugomose objekto patalpose projektuojami linijniai ir optiniai dūminiai arba šiluminiai (priklausomai nuo paskirties) detektoriai tvirtinami prie lubų. Gaisrinių detektorių skaičius parinktas pagal vieno detektoriaus kontroliuojamą plotą, maksimalų atstumą tarp detektorių, detektorių ir sienos, tačiau neviršija dydžių, nurodytų GASS taisyklėse.

Esant sąramoms, išsikišusioms daugiau nei 40cm nuo lubų paviršiaus, montuojami papildomi detektoriai.

Visi numatyti adresiniai gaisriniai detektoriai nuolatos analizuoja aplinką ir perduoda duomenis į automatinės gaisrinės signalizacijos sistemos pultą, kuris pranešimus palygina su užduotu gaisro algoritmu. Tai leidžia tiksliai nustatyti gaisro vietą ar gedimo pobūdį. Signalų perdavimui bei jų priėmimui numatomi adresiniai programuojami įvesčių/išvesčių (IN/OUT) moduliai. Visi gaisrinės signalizacijos detektoriai jungiami į žiedinės konfigūracijos liniją (kilpą), bet ne daugiau nei gamintojo nurodyta adresų linijoje (kilpoje), įskaitant rankinius pavojaus mygtukus ir IN/OUT modulius (rekomenduojama pagal gamintojo nurodymus). Kilpoje turi būti sumontuoti kilpos izoliatoriai kas 32 adresus. Kilpos izoliatorius gali būti sumontuotas detektoriaus bazėje.

Sistemos suveikimo aprašymas.

Normaliame stovyje sistema yra budinčiame režime. Įvykus gedimui – nutraukiamas ar užtrumpinamas kabelis, sugedus detektoriui ar mygtukui, formuojamas gedimo signalas, apie tai informuojamas budėtojas ir aptarnaujančios apsaugos kompanijos.

Esant reikalui linijiniai jutikliai gali būti atjungiami rankiniu būdu išjungus maitinimą. Išjungus maitinimą sistema turi suformuoti gedimo signalą. Įjungus rankiniu būdu maitinimą sistemą, gaisrinę centralę atstatyti į darbinę padėtį.

Suveikus priešgaisriniam signalizacijos davikliui ir paspaudus gaisro pavojaus mygtuką, ar suveikus signalizacijos davikliams arba suveikus dviem linijiniams jutikliams, automatiškai:

a. perduodamas signalas į centralę;
b. įsijungia garso sirenos viduje ir garso ir šviesos sirena ant pastato fasado;
c. išjungiamas elektros tiekimas (išskyrus įrenginius, kuriems gaisro metu turi būti užtikrinamas I grupės elektros energijos tiekimas);
d. GSM ryšiu siunčiamas signalas į artimiausią PAGT budintį postą.

1.2. Kabelių klojimas

Principinis gaisro aptikimo signalizacijos kabelių klojamas nuo centralės iki jutiklių:

- nuo centralės kylama iki pastogės instaliaciniame behalogeniname kanale.
- pastogėje kabeliai klojami metaliniuose vamzdžiuose iki jutiklių ar nusileidimų vietų
- nusileidimų vietose kabeliai iki jutiklių klojami atvirai, tvirtinant apkabomis.

1.3. Sirenos su blykstėmis

Pastate numatomos vidaus sirenos ir lauko sirenos ant fasado. Lauko sirenos montuojamos taip, kad būtų gerai matomos. Įvadas į lauko sireną atliekamas paslėptu būdu – atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės į montavimo vietą. Jei nėra galimybės atvesti kabelio tiesiai iš vidinės pusės, leidžiama valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, apsaugant metaliniu arba smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu, arba po tinku.

Apie gaisrą pranešantys signalai savo tonu turi skirtis nuo garso signalų, pranešančių apie gedimą.
Vidaus sirenos jungiamos nuo adresuojamos kilpos, lauko nuo atskiro relinio išėjimo.

1.4. Jutikliai

Jutikliai turi būti montuojami pagal normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės" reikalavimus.
Jutikliai įrengiami palubėje.

1.5. Pavojaus mygtukai

Pastato aukšte projektuojami ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai – pavojaus mygtukai. Pavojaus mygtukai įrengiami tam, kad perduotų gaisro signalą į centralę. Pavojaus mygtukai įrengiami pastato viduje ant sienų ir konstrukcijų 1,5m aukštyje nuo grindų paviršiaus.

Pastato viduje pavojaus mygtukai įrengiami evakuacijos keliuose, o prireikus – atskirose patalpose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos pastate iki artimiausio pavojaus mygtuko neturi viršyti 30m. Ant mygtuko turi būti užrašas apie jo paskirtį.

Brėžiniuose signalizacijos įtaisų išdėstymo vietos sąlyginės. Dūmų detektorių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų, žmonių įspėjimo apie gaisrą įtaisų (sirenų) tvirtinimo vieta, montavimo darbų eigoje gali būti koreguojama, išsaugant esamas vertingąsias savybes ar autentiškus dekoro elementus, bei atsižvelgiant į kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymą, tačiau, bet kokiu atveju, detektoriai privalo būti montuojami pagal pirmiau išdėstytus bei normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės" reikalavimus.

1.6. Centralės aprūpinimas elektra

Gaisrinės centralės aprūpinimas elektra turi būti atliekamas laikantis elektros įrenginių įrengimo taisyklių. Elektrotechnikos dalyje turi būti projektuojamas ir atvedamas maitinimo kabelis centralei nuo atskiro automatinio jungiklio. Centralės vartojama galia - 100W.

Centralė maitinama kabeliu iš 230V 50Hz elektros tinklo per numatytą automatinį jungiklį, per žeminantį transformatorių ir įtampos išlyginimo traktą, turintį savyje akumuliatorių, automatinio pakrovimo schemą. Dingus tinklo įtampai baterija turi užtikrinti 24h val. darbą budėjimo rėžimu ir 3val. gaisro pavojaus režimu.

1.7. Signalizacijos spinduliai, įrenginių sujungimo linijos

Laidai ir kabeliai tiesiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės" reikalavimais. Gaisrinės signalizacijos sistema instaliuojama ekranuotais kabeliais. Laidų ir kabelių ekranavimo elementai įžeminami. Kabeliai montuojami paslėptai virš pakabinamų lubų ar po tinku. Ten kur pakabinamos lubos

nenaudojamos, tačiau palubėje nepaslėptai montuojami kiti pastato vidaus inžineriniai tinklai, tai gaisriniai kabeliai taip pat gali būti montuojami nepaslėptai tvirtinant juos apkabomis. Visi sistemos kabeliai ir įranga turi būti žymimi.

Signalizacijos įrenginiai įžeminami vadovaujantis E[[BT ir gamintojo reikalavimais.

1.8. Bendri nurodymai

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

1.9. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai

Techniniai rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
Saugomas plotas	m^2	~500	
Gaisrinė centralė	vnt.	1	
Gaisriniai detektoriai	vnt.	20	
Sirenos	vnt.	2	
Kabeliai (bendras ilgis)	m	290	

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal projekto sudedamąsias dalis.

- Autocad LT.
- LibreOffice;
- Nitro reader

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

1.1 Normos ir standartai

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo.

2. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Projektuojant ir montuojant gaisro aptikimo signalizacijos linijas pastate būtina laikytis tokių bendriausių reikalavimų:

Kabelių trasos išdėstomos taip, kad būtu mažiausi galimi kabelio mechaniniai pažeidimai esant mažiausiam būtinu kabelio posūkiu skaičiui be pastebimo pastato architektūros pažeidimo.

Klojant gaisro aptikimo signalizacijos kabelius atviruoju būdu patalpų viduje, jei kitaip nenurodyta projekte, kabeliai tvirtinami laidų laikikliais ne mažesniame kaip 2,3 m aukštyje nuo grindų ir 0,1 m nuo lubų ne rečiau kaip kas 0,35 m horizontalia kryptimi ir 0,5 m vertikalia kryptimi.

Kabelį leidžiama tiesti per pastato sienų atbrailose ir atsikišimuose esančias kiaurymes. Draudžiama tvirtinti kabelį nešančių konstrukcijų plyšiuose ir siūlėse.

Pereinant kabeliui nuo vienos sienos į kitą neleistinas status kabelio lenkimas. Tiesiant atviruoju tvirtinimo būdu, perėjimo vietose nuo vienos plokštumos į kitą iš abiejų pusių kabelis pritvirtinamas 10 cm atstumu nuo kampo viršūnės.

Gaisro aptikimo signalizacijos kabelis klojamas tiesiai, be išlinkimų, susukimų ir gerai priglaustas prie tvirtinamos plokštumos. Tiesiant kelis ryšio kabelius greta jie orientuojami lygiagrečiai vienas kitam; perėjimui iš vienos patalpos į kitą gali būti panaudotos tos pačios kiaurymės.

Jei gaisro aptikimo signalizacijos linija kerta elektros jėgos ar apšvietimo tinklo laidus, leidžiama praeiti 90 laipsnių kampu. Jeigu tiesiamas kabelis metalizuotu paviršiumi, susikirtimo zonoje toks kabelis papildomai izoliuojamas.

Galiniai gaisro aptikimo signalizacijos įrenginiai prijungiami pagal jų techniniame aprašyme pateiktas schemas. Visi naudojami gaisrinės signalizacijos galiniai įrenginiai turi būti nustatyta tvarka sertifikuoti.

Priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis tinklas klojamas paslėptu būdu: po grindimis plastikiniuose vamzdeliuose; Atviru būdu – metaliniuose, mediniuose (grindjuostės, lubų karnizai, durų apvadai...) ar plastikiniuose laidų kanaluose.

Jeigu yra specialios inžinierinės ertmės ar konstrukcijos grindyse, sienose rekomenduojama kabelius kloti jose.

Laidų ir kabelių perėjimas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad juos būtų galima lengvai pašalint. Dėl to perėjos turi būti įrengtos vamzdyje, lovyje ir pan. Tarpus tarp laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, kad negalėtų prasiskverbti ir susikaupti vanduo ir plisti gaisras. Užsandarinti reikia taip, kad būtų galima pakeisti laidus ir kabelius bei papildomai nutiesti naujus. Užsandarinimo atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis nei sienos (perdangos). Kabeliai nuo statybinių konstrukcijų kirtimo vietų į abi puses nemažiau kaip 300mm turi būti nudažyti ugniai atspariais dažais (pastomis).

Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių tipinių darbų saugos ir elektrosaugos taisyklių.

Montuojant gaisrinės apsauginės signalizacijos prietaisus bei vedžiojant kabelių trasuotes nepažeisti apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų savybių bei dekoro elementų.

Sistema turi būti sumontuota pagal EĮĮBT reikalavimus.

3. BENDRI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOM, APARATAMS IR KITIEMS GAMINIAMS

Galima naudoti tiktai Lietuvos respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai patvirtinančius atitikties sertifikatus, bei į Lietuvos matavimo prietaisų registrą įrašytus matavimo prietaisus. Be to, visos medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių standartų IEC ir EN reikalavimus.

Visi gaminiai ir medžiagos, skirti eksploatacijai normaliomis sąlygomis, privalo tenkinti šiuos standartų IEC947 - 1 (EN 60947 - 1) reikalavimus:

Aplinkos temperatūra	-5°C...+35°C
Maksimali trumpalaikė temperatūra	+40°C
Įrengimo aukštis	2000m
Santykinė drėgmė * (+40°C)	<50%
Santykinė drėgmė* (+20°C)	<90%
Aplinkos užterštumo laipsnis	2
Magnetinio lauko stipris	<5xŽMLS**
Aplinkos slėgis	650...850mmHg stulp.

Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP (IEC 529/EN 60529), bei atsparumas mechaninei smūginei apkrovai IK (IEC 102/EN 50102), taip pat jų atsparumas korozijai turi atitikti aplinkos sąlygas bei normų reikalavimus. Elektros įrenginių aparatų bei laidininkų izoliacijos klasė turi atitikti elektros tinklo įtampą bei aplinkos sąlygas. Gaminiai su dviguba izoliacija turi tenkinti standarto IEC 536 reikalavimus. Sujungimo gnybtai turi atitikti standartų IEC 998/EN 60998, o atšakų dėžutės - standarto IEC 670 reikalavimus. Laidininkų tiesimui skirti plastikiniai vamzdžiai privalo atitikti standarto EN 50086 reikalavimus.

Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo tenkinti standarto IEC695 keliamus reikalavimus liepsnos plitimui. Liepsna turi savaime gesti esant temperatūrai:

Instaliacijos komponentus įrengiant nedegiose sienose ar ant jų 550°C,
Instaliacijos komponentus įrengiant pastato išorėje 650°C,
Instaliacijos komponentus įrengiant karkasinėse pertvarose 850°C,
Instaliacijos komponentus įrengiant gaisringose ar sprogiose patalpose (zonose) 960°C.
Gaminiai turi būti sandėliuojami esant temperatūrai -25 C. +60°C.
Sandėliavimo sąlygas būtina patikslinti vadovaujantis gamintojo nurodymais.
** ŽMLS=žemės magnetinio lauko stipris.

1. Gaisrinė centralė

- 1 kilpa;
- Kilpoje gali būti iki 255 adresinių įrenginių;
- RS-232 prievadas;

- 32 gaisrinės zonos;
- Automatinis įrenginio atpažinimas kilpoje;
- Dviejų eilučių LCD ekranas, 40 simbolių, su pašvietimu;
- Lietuvių kalba;
- 10 šviesos diodų, informuojančių apie sistemos būseną;
- 32 zonų indikacija;
- 2 kontroliuojami sirenų išėjimai;
- 3 programuojami reliniai išėjimai NO / NC;
- 1 relinis išėjimas "gedimas", NO / NC;
- 2 programuojami įėjimai;
- 24V Aux išėjimas, 100mA;
- Kilpos stebėjimas: atviras ar trumpas jungimas, srovės nuotėkis, jutiklio nuėmimas, įrenginio tipas;
- Iki 999 įvykių archyvas;
- Maitinimas 230V AC, 50Hz;
- Rezervinis maitinimas: 2 x 12V švino akumuliatoriai;
- Darbo temperatūra: -5°C ~ +40°C;
- Apsaugos klasė IP30;
- Atitinka EN54;
- priekinės panelės lipdukas lietuvių kalba;
- metalinė dėžė, nudažyta miltteliniu būdu, atspariais korozijai dažais;

2. Akumuliatorius.

- Įtampa 12V.
- Talpa ne mažiau 17Ah. Arba mažesnės talpos pagal įrangos kiekį ir poreikį.
- Pagamintas pagal EN54 standartą.

3. Programuojamas kombinuotas dūmų-temperatūros jutiklis

- Adresinis programuojamas kombinuotas dūmų-temperatūros jutiklis su izoliatoriumi;
- Automatinis adreso nustatymas;
- Gali būti užprogramuotas kaip optinis dūmų ir:
- A1R klasės, kylančios temperatūros;
- A2 klasės, fiksuotos 60° temperatūros (gamyklinis nustatymas);
- B klasės, fiksuotos 80° temperatūros;
- 2 programuojami išoriniai šviesos diodai, matomi 360° kampu;
- Jungiamas 2 laidais;
- Nuotolinio indikatoriaus prijungimas;
- Maitinimas 27-40V DC;
- Srovė aliarmo būsenoje 5mA;
- Srovė budėjimo būsenoje - 370µA;
- Darbinė temperatūra -20°C iki 65°C;
- Apsaugos klasė IP42;
- Matmenys: 102,2 x 57,5 mm, su baze;
- Atitinka EN-54.

4. Linijinio dūmų barjero imtuvas

- Dviguba veikimo technologija - IR + UV spinduliai, naudojama CMOS matrica;
- Pagrindinis pavojaus kriterijus: UV signalas silpnėja labiau nei IR
- Mažiau klaidingų suveikimų lyginant su įprastais IR spindulių barjerais;
- Sistema atspari pastato konstrukcijų judėjimui, ±2° spindulio pokyčiui;
- Veikimui užtenka 20cm erdvės;

- Veikimo atstumas nuo 30 iki 150m;
- Naudojamas su 1 siųstuvu;
- Horizontalus matymo laukas - 7°;
- Vertikalus matymo laukas - 4°;
- Horizontalus reguliavimas - ±60°;
- Vertikalus reguliavimas - ±15°;
- 4 jautrumo lygiai;
- Maitinimas nuo 20 iki 30 V DC;
- Naudojama srovė esant 24V įtampai - 8mA;
- Maksimali srovė derinimo metu esant 24V įtampai - 31mA;
- 2x reliniai išėjimai NO/NC, 2A 30V;
- 2x indikaciniai LED diodai;
- Jungiamas prie kompiuterio naudojant FTDI / USB kabelį;
- 10 000 įvykių atmintis;
- Naudojimo temperatūra: -10°C ~ +55°C;
- Matmenys: 208 x 136 x 96mm;
- IP44 apsaugos laipsnis

5. Linijinio dūmų barjero siųstuvas

- Dviguba veikimo technologija - IR + UV spinduliai, naudojama CMOS matrica;
- Mažiau klaidingų suveikimų lyginant su įprastais IR spindulių barjerais;
- Sistema atspari pastato konstrukcijų judėjimui, ±2° spindulio pokyčiui;
- Veikimui užtenka 20cm erdvės;
- Veikimo atstumas iki 150m;
- Naudojamas su OSI-10 arba OSI-90 imtuvu;
- Horizontalus reguliavimas - ±60°;
- Vertikalus reguliavimas - ±15°;
- Maitinimas nuo 20 iki 30 V DC;
- Naudojama srovė esant 24V įtampai - 350µA;
- Naudojimo temperatūra: -10°C ~ +55°C;
- Matmenys: 208 x 136 x 96mm;
- IP44 apsaugos laipsnis.

6. Rankiniai adresiniai mygtukai

- Adresinis pavojaus mygtukas su izoliatoriumi;
- Įleidžiamas arba virštinkinis montavimas;
- Automatinis adreso nustatymas;
- Jungiamas 2 laidais;
- Nuotolinio indikatoriaus prijungimas;
- Maitinimas 27-40V DC;
- Srovė aliarmo būsenoje 5mA;
- Srovė budėjimo būsenoje - 370µA;
- Darbinė temperatūra -10°C iki 55°C;
- Apsaugos klasė IP42
- Matmenys: 87 x 88 x 62 mm.;
- Atitinka EN-54.

7. Lauko sirena su blykste.

- Skirta gaisro signalizavimo sistemoms.
- Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP55.
- Skirta montuoti lauke.
- Vartojama srovė ne didesnė nei 50 mA.
- Raudona su raudonos spalvos blykste.

- Su pagrindu.
- Pagamintas pagal EN54 standartą.
- IP44
- darbinė temperatūra –25°C + 70°C;

8. Vidinė sirena su blykste.

- Adresinė vidaus sirena su blykste, su izoliatoriumi;
- Automatinis adreso nustatymas;
- Jungiama 2 laidais;
- Maitinimas 27-40V DC;
- Srovė aliarmo būsenoje 14,5mA, esant maksimaliam garsui;
- Srovė budėjimo būsenoje - 550µA;
- Maksimalus garso lygis 100dB(A), esant vieno metro atstumu;
- 4 pasirenkami garso lygiai;
- 31 pasirenkamas tonas;
- Darbinė temperatūra -10°C iki 55°C;
- Apsaugos klasė IP21;
- Matmenys: Ø108 x 99 mm.;
- Atitinka EN-54.

9. Detektoriaus bazė.

- Tinkanti aukščiau išvardintų tipų detektoriams.
- Su kontaktais nuotoliniam LED indikatoriui prijungti.
- Jungiama į kilpą.
- To paties gamintojo, kaip ir gaisrinė centralė.
- Pagaminta pagal EN54 standartą.

10. Kilpos izoliatorius.

Parenkant izoliatorių, gali būti numatytas tiek atskiras įrenginys su savo montavimo baze, tiek izoliatorius integruotas į gaisro detektoriaus montavimo bazę. Izoliatorius montuojamas esant šioms aplinkos sąlygoms: santykinis aplinkos drėgnumas 0-95%, be rasojimo; darbinė temperatūra -10...55^{0}C. Pagaminta pagal EN54 standartą.

11. Adresiniai įėjimo – išėjimo moduliai,

- Adresinis programuojamas įėjimo / išėjimo modulis, su izoliatoriumi;
- Automatinis adreso nustatymas;
- Įėjimas būti užprogramuotas kaip:
- Konvencinės zonos įėjimas (iki 20 jutiklių ir 10 rankinių pavojaus mygtukų);
- Stebimas NO įėjimas;
- 1 relinis išėjimas (1A, 30V DC);
- 1 išėjimas LED indikatoriaus prijungimui;
- Maitinimas 22-40V DC;
- Srovė suveikimo būsenoje 7mA;
- Srovė budėjimo būsenoje - 1mA;
- Darbinė temperatūra -10°C iki 55°C;
- Apsaugos klasė IP40;
- Matmenys: 65 x 65 x 20 mm.;
- Atitinka EN-54.

12. Kabelis 2x1.0 mm² E90.

Gaisrinės signalizacijos tinklas tiesiamas priešgaisriniais signaliniais raudonos spalvos vytos poros 2x1.0 mm2 ekranuotais variniais kabeliais. Izoliacija, tinkamais kloti po tinku, pakabinamose lubose instaliaciniuose kanaluose. Kabeliai turi būti sertifikuoti pagal LST EN-54 standarto reikalavimus. Darbinė temperatūra -40 °C - +70 °C,

13. Instaliacinis vamzdis

Vidaus tinkluose turi būti naudojami lygūs metaliniai pagaminti vamzdžiai skirti, montuoti atvirai, ir perdangose. Plieninis šarvuotas vamzdis be sriegio, galvaniškai cinkuotas. Komplektuojami su sujungimo movomis ir posūkiais. Be sriegių galuose. Mechaninei kabelių ir laidų apsaugai. Su vidine sienele be aštrių kampų

Tvirtinimo apkaba skirta vamzdžiams ir kabeliams montuoti prie sienų, lubų ir grindų. Su savaime užsifiksuojančia viršutine dalimi. Medžiagos storis 1,5mm. Tvirtinimas per pailgą angą

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės					Darnioji techninė specifikacija
Medžiaga	metalas					EN 61386-1
Diametras: (mm)	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	
Vamzdžio storis	1 mm					
Apsauga nuo korozijos	C1-C2					
Cinko storis	20 mikronų.					
Atsparumas gniuždymui (5%, 200mm / 15mm/min)	≥ 1250 N					
Atsparumas smūgiams (-5°C, 2h / 5kg)	H 4 klasė. 2kg/300mm					
Eksploatavimo temperatūra	- 25 °C + 120 °C					
Garantinis laikas	5 metai					LT pagal teisės aktus
Tarnavimo laikas	min 50 metų					

14. Kabelio komutacinė dėžutė.

- Skirta kabelio komutavimui;
- Plastikinė;
- IP 54.
- EN-54

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis šiais dokumentais.

PRIĖMIMAS EKSPLOATACIJAI

Priėmimo metu tikrinama:

- Ar darbai atlikti pagal projektą.
- Ar objekto atsakingas už priešgaisrinę apsaugą asmuo ir budintys apmokyti eksploatuoti gaisrinės signalizacijos sistemą.

• Ar centralė sumontuota pagal „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisykles" ir įmonės gamintojos reikalavimus, pajungta prie 230V įtampos per atskirą automatą, įžeminta, ar visi tikrinimo mygtukai ir lemputės veikia.

• Pasirinktinai tikrinami signalizatorių suveikimai. Suveikus signalizatoriui tikrinama: garsiakalbių įsijungimas, ventiliacijos išjungimas, durų valdymas.

Eksploatavimas

Paskirti sistemos techninės priežiūros ir eksploatavimo atsakingą inžinerinio - techninio personalo ar aptarnaujančią įmonę, juos ir budinčius apmokyti eksploatuoti gaisrinės signalizacijos sistemą.

REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Signaliniai kabeliai

• Signaliniai kabeliai montuojami atviruoju būdu, kabelius tvirtinant prie lubų.

• Kabeliai horizontaliai sienose montuojami 10 -15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio ir vertikaliai iki jutiklių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo elementus. Šis atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų sumontavimą. Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip 50 cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus klojimas mažesniu atstumu (iki 15cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5 m. Šis atstumas gali būti didesnis (iki 3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti.

• Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu.

• Rekomenduotina jutikliams, montuojamiems ant lubų, signalinius kabelius pravesti pastogės grindimis.

• Klojant po tinku, kabelio perėjimo vietose nuo vienos plokštumos į kitą plokštumą turi būti padaroma "kilpa" apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelį laidų laikikliais kilpos pradžioje abejose plokštumose.

• Signalinius kabelius naujose statybose rekomenduotina kloti laidų kanaluose grindyse arba sienose, išvedant kanalų galus į kabelines dėžes arba spintas, reikalingas laidų pratraukimui arba montavimui atlikti.

• Signaliniai kabeliai bažnyčios patalpose ant sienų bei lubų klojami atviruoju būdu, pravedant juos mediniuose (grindjuostės, lubų karnizai, durų apvadai), ar plastikiniuose PP kanaluose. Pastogėje signaliniai kabeliai atviruoju būdu (ant grindų, sijų,..) klojami metaliniuose vamzdžiuose.

• Signaliniai kabeliai, kertantys sienų, perdangų konstrukcijas, pravedami metaliniuose vamzdžiuose.

• Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pultelių, jutiklių arba jų grupių į centralės arba koncentratorių montavimo vietą, pagal projektuotojo nurodytą principinę jungimo schemą.

Maitinimo kabeliai

• Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus E||BT taisyklėse.

• Rekomenduojama maitinimo kabelius centralei ir maitinimo šaltiniams jungti nuo įvadinės objekto elektros tinklo paskirstymo spintos, panaudojant atskirą įjungimo-išjungimo automatą. Jeigu nėra tokios galimybės, galima panaudoti bendro elektros tinklo gnybtus iš artimiausios elektros rozetės.

• Objektuose, kuriuose rozetės turi įžeminimo gnybtus, elektros tiekimui centralei ir maitinimo šaltiniams, naudojamas trijų gyslų maitinimo laidas.

• Centralės korpuso įžeminimui naudojamas maitinimo kabelio g/ž gysla kuri prijungiama prie elektros skydo įžeminimo šynos.

Garsinio signalizavimo priemonių montavimas

• (lauko sirenos, vidaus sirenos, optiniai-garsiniai, temperatūriniai signalizatoriai)

• Lauko sirenos montuojamos ant išorinės pastato fasado sienos ne žemiau kaip 2,75 m aukštyje, gerai matomoje vietoje nuo privažiavimo pusės.

• Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės į montavimo vietą. Kiaurymė užtaisoma nuo drėgmės patekimo į pastato vidų gipsu, silikonu ar kitomis statybinėmis hermetinėmis medžiagomis. Jeigu nėra galimybės atvesti kabelio tiesiai iš vidinės pusės, tada leidžiama valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, apsaugant metaliniu arba smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu.

• Vidiniai signalizatoriai - sirenos, optiniai signalizatoriai ir kiti montuojami projektuotojo nurodytose patalpose taip, kad skelbiami signalai būtų gerai girdimi ir matomi reikalingiems asmenims ar apsaugos darbuotojams.

Pavojaus skelbimo prietaisų montavimas

- Pavojaus rankiniai mygtukai montuojami patalpose, nurodytose projektinėje dokumentacijoje.
- Vieta tikslinama montavimo darbų metu ir parenkama atsižvelgiant į baldų ir interjero elementus.
- Tvirtinama tokiose vietose, kad būtų nepastebima pašaliniams asmenims ir, esant reikalui, būtų patogūs panaudoti. Montavimo vieta kiekvienu konkrečiu atveju derinama su užsakovu.

Jungiamųjų elementų montavimas

• Signaliniai laidai jungiami į centrales (ių) jungiamuosius gnybtus, jungiamųjų paskirstymo dėžučių gnybtus. Prieš jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis 2-3 mm, kad nebūtų trumpinimo pavojaus su kitomis signalinėmis gyslomis. Signalinės gyslos tarpusavyje sujungiamos jungiamuosiuose gnybtuose arba sulituojant ir izoliuojant sulitavimo vietą. Jungiamosios dėžutės magnetokontaktiniams jutikliams montuojamos ant langų/durų rėmų arba nišose šalia jų. Signalinių kabelių gyslos paskirstomos dėžutės viduje.

• Kontaktų jungiamosios dėžutės montuojamos taip, kad patogu butų prieiti prie kontaktų aptarnavimo darbų metu.

• Krosavimo/jungiamosios dėžės ir spintos montuojamos atsižvelgiant į dizaino elementus objekte ir interjerą.

• Visi signaliniai kabeliai suvedami per dėžėje numatytas technologines skyles. Signalinių kabelių gyslos paskirstomos dėžės viduje ir sumontuojamos prie reikalingų kontaktinių gnybtų. Dėžės turi būti aprūpintos signaliniais elementais, skirtais antisabotažinio signalinio spindulio įjungimui nuo atidarymo ar nuėmimo.

Saugos reikalavimai montavimo darbams

Saugos reikalavimai: gaisrinę signalizaciją įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti silpnų srovių montuotojai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.

Plokštės, valdymo prietaisai, gaisrinė centralė ir kita sistemos įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus gaisrinės signalizacijos sistemos įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.

Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistema, jos tikslai ir uždaviniai

1. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą sudaro priešgaisrinės gelbėjimo ir kitos pajėgos bei teisinės, organizacinės, ekonominės, socialinės, mokslinės, techninės priemonės, skirtos gaisrų prevencijai, jiems gesinti, žmonėms ir turtui gelbėti gaisro metu.
2. Pagrindinis priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos tikslas yra apsaugoti žmogų ir turtą nuo gaisrų.
3. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos uždaviniai yra:
1) gaisrų prevencijos organizavimas ir priežiūra;
2) gaisrų gesinimas;
3) žmonių ir turto gelbėjimas gaisrų metu.

Atliekami bandymai ir paslėpti darbai

Gaisro signalizacijos instaliacijos montavimo darbų kontrolė: GSS tinklus reikalinga išbandyti. Pastebėti defektai turi būti kuo greičiau šalinami. Privaloma tikrinti gaisro signalizacijos stacionarių įrenginių ir instaliacijos būklę, atlikti testus prieš pradedant eksploatuoti, vėliau - pagal patvirtintą grafiką.

Kontrolės objektai	Kaip atliekama kontrolė	Kada kontroliuojama
Patikrinti įrangos kokybę bei atitikties sertifikatus	Vizualiai	Prieš montavimą
Patikrinti GSS įrangos atitikimą projektinės dokumentacijos reikalavimams	Vizualiai	Prieš montavimą

Patikrinti kabelinės produkcijos kokybę bei sertifikatus	Vizualiai	Prieš montavimą
Atvirosios instaliacijos laidų montavimas	Vizualiai	Montavimo metu
Paslėptosios instaliacijos laidininkų montavimas	Vizualiai	Montavimo metu
Kabelių galų paruošimas ir pajungimas	Vizualiai	Montavimo metu
Atliktų darbų dokumentavimas 1. Įrašai darbų žurnale 2. Laidų ir kabelių izoliacijos ir pereinamos varžos matavimo protokolai ir kiti aktai		Darbų metu

Statinio statybos vadovas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" privalo organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams;

GSS bandymas atliekamas dalyvaujant statytojui (užsakovui), atitinkamos specializuotos priežiūros įmonės, turinčios licenciją atlikti GSS įrenginių techninę priežiūrą, specialistui ir rangovui (rangovo atstovui), surašomas GSS apžiūrėjimo–išbandymo aktas.

Iki GAS sistemos priėmimo eksploatuoti techninei priežiūrai reikalingas veikimo išbandymų, reglamentuotų darbų tvarkaraštis turi būti suderintas su naudotoju, rangovu ir pridedamas prie GAS sistemų apžiūrėjimo ir išbandymo akto.

Paruošti ir pateikti užsakovui (statytojui):

- apžiūrėjimo ir veikimo išbandymo aktas,
- reglamentuotų darbų tvarkaraštis;
- išpildomieji brėžiniai ir schemos;
- techniniai įrangos dokumentai, sertifikatai ir kiti dokumentai.

Statinio statybos vadovas privalo užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės nuotraukos.

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje).

Sąnaudų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Gaisrinė signalizacija					
1.	Adresinė gaisrinė centralė 1 kilpos	TS 1	vnt.	1	
2.	Maitinimo šaltinis	TS 1	vnt.	1	
3.	Akumuliatorius 12V, 7,0Ah	TS 2	vnt.	2	
4.	Programuojamas kombinuotas dūmų-temperatūros jutiklis	TS 3	vnt.	18	Su 10% atsarga
5.	Linijinio dūmų barjero imtuvas	TS 4	vnt.	2	
6.	Linijinio dūmų barjero siųstuvas	TS 5	vnt.	2	
7.	Adresinis pavojaus mygtukas	TS 6	vnt.	3	Su 10% atsarga
8.	Gaisrinė lauko sirena	TS 7	vnt.	1	
9.	Adresinė vidinė sirena su blykste	TS 8	vnt.	1	
10.	1 įėjimų/išėjimų modulis	TS 11	vnt.	3	Su 10% atsarga
11.	Kilpos izoliatorius (gali būti bazėje)	TS 10	vnt.	3	Su 10% atsarga
12.	Kabelis priešgaisrinis, 2x1,0 mm, E90	TS 12	m	290	
13.	Vamzdis metalinis d20	TS 13	m	100	
14.	Instaliacinis kanalas		m	40	
15.	Angų gręžimas	-	vnt.	10	
16.	Instaliacinės medžiagos	-	Kompl.	1	
17.	Montavimo, derinimo darbai	-	Kompl.	1	

PASTABOS:

1. Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir pateiktos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. Projekte nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai turi būti patikslinti rangovo ir galutinis sprendimas priimtas jo atsakomybe.

0	2022-12	Tvarkybos darbų leidimui gauti			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS			
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			Statinio projekto pavadinimas **ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS		
A430, 0828	PV/arch.	Rimas Grigas	2022-12	Dokumento pavadinimas	Laida
39634	PDV	Egidijus Pakštas	2022-12	**GAS sąnaudų žiniaraštis**	0
0356	KM	Ramūnas Bučinskas	2022-12		
LT	Užsakovas: **Kultūros infrastruktūros centras** Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius Statytojas: **ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA** Adakavo k., Tauragės r.			Dokumento žymuo **AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP -GAS-SŽ**	Lapas 1 / Lapų 1

PRIETAISAI

Aparatūra, įrenginiai, jutikliai



0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS

Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS **ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS	
A430, 0828	PV/Arch.	Rimas Grigas	2022 12	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
39634	PDV	Egidijus Pakštas	2022 12	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO PRINCIPINĖ SCHEMA	0
0356	PDA / KM	Ramūnas Bučinskas	2022 11		
KALBOS TRUMP.	UŽSAKOVAS:	KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
LT	STATYTOJAS:	ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA Adakavo k., Tauragės r		AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-GAS-01	1 / 1



Principinis kabelių klojamas nuo centralės iki jutiklių:
- nuo centralės kylama iki pastogės instaliaciniame behalogeniname kanale.
- pastogėje kabeliai klojami metaliniuose vamzdžiuose iki jutiklių ar nusileidimų vietų

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- Gaisrinė centralė
- Optinis dūminis jutiklis
- Gaisrinis rankinis mygtukas
- Vidaus sirena su blykste
- Lauko sirena
- Linijinis jutiklis su siustuvu ir imtuvu

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr.	Patalpų pavadinimas	M²
01	Prieangis	27,40
02	Laiptai į vargonų chorą	2,25
03	Nava	174,67
04	ŠR koplyčia	17,55
05	Zakristija	12,96
06	PV prieangis	10,34
07	Presbiterija	66,80

0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS			
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311) TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS		
A430, 0828	PV/Arch.	Rimas Grigas	2022 12.22	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
39634	PDV	Egidijus Pakštas	2022 12	PIRMO AUKŠTO GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO TINKLŲ PLANAS. M1:100	0
0356	PDA / KM	Ramūnas Bučinskas	2022 11		
KALBOS TRUMP.	UŽSAKOVAS: KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
LT	STATYTOJAS: ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA, Adakavo k., Tauragės r			AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-GAS-02	1 / 1



Principinis kabelių klojamas nuo centralės iki jutiklių:
- nuo centralės kylama iki pastogės instaliaciniame behalogeniname kanale.
- pastogėje kabeliai klojami metaliniuose vamzdžiuose iki jutiklių ar nusileidimų vietų

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- GSC Gaisrinė centralė
- Optinis dūminis jutiklis
- Gaisrinis rankinis mygtukas
- Vidaus sirena su blykste
- Lauko sirena
- Linijinis jutiklis su siustuvu ir imtuvu

2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr.	Patalpų pavadinimas	M²
02	Laiptai į vargonų chorą	2,78
08	Vargonų choras	30,97
09	Empora virš PV zakristijos	12,92

0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS			
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311) TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS		
A430, 0828	PV/Arch.	Rimas Grigas	2022 12	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
39634	PDV	Egidijus Pakštas	2022 12	ANTRO AUKŠTO GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO TINKLŲ PLANAS. M1:100	0
0356	PDA / KM	Ramūnas Bučinskas	2022 11		
KALBOS TRUMP.	UŽSAKOVAS: KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
LT	STATYTOJAS: ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA Adakavo k., Tauragės r			AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-GAS-03	1 / 1



Principinis kabelių klojamas nuo centralės iki jutiklių:
- nuo centralės kylama iki pastogės instaliaciniame behalogeniname kanale.
- pastogėje kabeliai klojami metaliniuose vamzdžiuose iki jutiklių ar nusileidimų vietų

1

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- GC — Gaisrinė centralė
- Optinis dūminis jutiklis
- Gaisrinis rankinis mygtukas
- Vidaus sirena su blykste
- Lauko sirena
- Linijinis jutiklis su siustuvu ir imtuvu

0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311) TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS		
A430, 0828	PV/Arch.	Rimas Grigas 2022 12 23	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
39634	PDV	Egidijus Pakštas 2022 12	PASTOGĖS GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO TINKLŲ PLANAS. M1:100	0
0356	PDA / KM	Ramūnas Bučinskas 2022 11		
KALBOS TRUMP.	UŽSAKOVAS:	KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
LT	STATYTOJAS:	ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA, Adakavo k., Tauragės r	AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-GAS-04	1 / 1

5

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SKYRIAUS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Nr.	Žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - AS-BSŽ	1	0	AS skyriaus sudėties žiniaraštis	
2.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - AS -AR	2	0	AS Aiškinamasis raštas	
3.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - AS -TS	10	0	AS Techninės specifikacijos	
4.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - AS -SŽ	1	0	AS Sąnaudų žiniaraštis	

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SKYRIAUS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Nr.	Žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - AS -01	1	0	Apsauginės signalizacijos principinė schema	
2.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - AS -02	1	0	Pirmo aukšto apsauginės signalizacijos tinklų planas. M1:100	
3.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - AS -03	1	0	Antro aukšto apsauginės signalizacijos tinklų planas. M1:100	
4.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - AS -04	1	0	Pastogės apsauginės signalizacijos tinklų planas. M1:100	

Aiškinamasis raštas

Šiame skyriuje pateikta apsauginės signalizacijos tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) projektas.

Apsauginės signalizacijos skyrių sudaro pastato (patalpų) įsibrovimo signalizacijos projektiniai sprendiniai.

Projektas paruoštas vadovaujantis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis:

- LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas.
- PTR 1.01.01:2005 Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašas.
- PTR 3.02.01:2014 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės.
- PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos ekspertizės atlikimo taisyklės.
- PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės.
- PTR 3.05.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės.
- PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės.
- PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys.
- Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-607 dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo.
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01);
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (Suvestinė redakcija nuo 2021-10-30);
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-06-16)
- Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" (Suvestinė redakcija nuo 2016-06-29);
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2011 (Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01);
- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 (Suvestinė redakcija nuo 2019-10-01);
- LST 1516:2015 statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai taikymas;
- „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės.“
- „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ (toliau – EĮĮBT).

BENDRI NURODYMAI

Visi sistemos kabeliai ir įranga turi būti markiruojami.

Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos.

Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.

Įrangą įžeminti pagal EĮĮBT reikalavimus. Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų reikalavimų.

0	2022-12	Tvarkybos darbų leidimui gauti				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS				
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			Statinio projekto pavadinimas **ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS			
A430, 0828	PV/arch.	Rimas Grigas	2022-12	Dokumento pavadinimas		Laida
39634	PDV	Egidijus Pakštas	2022-12	**AS aiškinamasis raštas**		0
0356	KM	Ramūnas Bučinskas	2022-12			
LT	Užsakovas: **Kultūros infrastruktūros centras** Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius Statytojas: **ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA** Adakavo k., Tauragės r.			Dokumento žymuo **AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP -AS-AR**	Lapas 1	Lapų 2

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Visus kabelių montavimo darbus ant saugomų sienų, lubų ir grindų kloti tik paruošus darbo brėžinius. Klojant kabelius savavališkai gresia atsakomybė, už kultūros paveldo naikinimą.

1. APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA.

Projektuojama apsauginės signalizacijos sistema. Apsauginės signalizacijos centralė montuojama pirmo aukšto zakristijos patalpoje ant sienos. Centralės modulių korpusai privalo būti apsaugoti nuo nesankcionuoto atidarymo (sabotažo). Valdymo klaviatūros projektuojamos pirmame aukšte prie pagrindinio įėjimo. Patalpų tūris saugomas infraraudonais judesio detektoriais. Kiekvieno aukšto patalpoje, kuriose yra langas, montuojami užuolaidiniai detektoriai.

Aliarmo signalo pranešimui ant pastato išorės sienos lauko sirena su stroboskopu ir vidine akumuliatorine baterija.

Detektorių jungimui numatytas 6x0,22 mm apsaugos sistemoms skirtas kabelis. Sistemos centralės detektorių kontrolės modulių ir valdymo klaviatūrų prijungimui į bendrą tinklą naudojamas 6x0,22 kabelis.

Kabeliai pastogėje montuojami į metalinius vamzdžius. Kitose vietose į instaliacinius kanalus.

Apsaugos signalizacijos centralės maitinimui skirtas 3x1,5 kabelis. Maitinimas jungiamas nuo atskiro elektros sistemos vienpolio išjungėjo. Apsaugos signalizacijos elektros maitinimas, atitinkama įranga ir reikalingi elektros maitinimo kabeliai įvertinti elektrotechninėje projekto dalyje.

Principinis apsauginės signalizacijos kabelių klojamas nuo centralės iki jutiklių:
- nuo centralės kylama iki pastogės instaliaciniame behalogeniname kanale.
- pastogėje kabeliai klojami metaliniuose vamzdžiuose iki jutiklių ar nusileidimų vietų
- virš langų užuolaidiniai jutikliai prijungiami prie kabelio kuris išlenda iš lubų.
- nusileidimų vietose kabeliai iki jutiklių ir klaviatūrų klojami instaliaciniuose behalogeniniuose kanaluose.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
Saugomas plotas	m^2	~400	
Apsauginė centralė	vnt.	1	
Jutikliai, magnetiniai kontaktai (bendras skaičius)	vnt.	14	
Sirenos	vnt.	1	
Kabeliai (bendras ilgis)	m	380	

Visi tvarkybos projekto skyriuje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montavimo medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti arba pripažįstami sertifikatai Lietuvoje.

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal projekto sudedamąsias dalis.

- Autocad LT.
- LibreOffice;
- Nitro reader

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

1 BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis

- pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. Gaunami įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. Įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama.

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos.

Įrengimai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose.

Įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų.

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi įrangos instaliavimui bei paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai.

Baigti montuoti įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą.

2 BENDROJI DALIS

2.1 SAUGOS NORMOS

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus nurodytus nuorodiniuose dokumentuose.

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis "Techninių specifikacijų" reikalavimų.

2.2 NORMOS IR STANDARTAI

Projektas rengiamas prisilaikant teisinių dokumentų nurodytų dalyje „Bendrieji reikalavimai". Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo.

2.3 MECHANINĖ APSAUGA

Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai arba atitinkamai apdirbtos.

Angos , perdavus instaliavimą, turi būti užsandarinamos specialia kabelių sandarinimui skirta įranga. Sandarinimo atsparumas ugniai mažiausiai 90min.

2.3.1 KORPUSŲ APSAUGOS KLASĖS

Minimali korpusų apsaugos klasė IP44, nebent nurodoma kitaip.

Pavojingose zonose, kur gali susidaryti sprogūs oro ir dujų mišiniai, turi būti naudojamos sprogimui atsparios medžiagos pagal IEC Leidinį 79.

2.4 SĄLYGOS STATYBOS AIKŠTELĖJE

2.4.1 KLIMATINĖS SĄLYGOS

Lauke	Max	Min
1. Temperatūra	+35°C	-35°C
2. Santykinė drėgmė	80%	
3. Altitudė	100m virš jūros lygio	
Patalpose	**Max**	**Min.**
1. Elektros patalpos	+30°C	+5°C
2. Valdymo patalpa	+25°C	+18°C
3. Santykinė drėgmė	60% prie +25°C	

2.5 BENDRI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOM, APARATAMS IR KITIEMS GAMINIAMS

Galima naudoti tiktai Lietuvos respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, turinčius tai patvirtinančius atitikties sertifikatus, bei į Lietuvos matavimo prietaisų registrą įrašytus matavimo prietaisus. Be to visos medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei tarptautinių standartų IEC ir EN reikalavimus.

Visi gaminiai ir medžiagos, skirti eksploatacijai normaliomis sąlygomis, privalo tenkinti šiuos standartų IEC947 – 1 (EN 60947 – 1) reikalavimus:

Aplinkos temperatūra	$-5^0C...+35^0C$
Maksimali trumpalaikė temperatūra	$+40^0C$
Santykinė drėgmė * ($+40^0C$)	50
Santykinė drėgmė * ($+20^0C$)	90
Aplinkos užterštumo laipsnis	2
Magnetinio lauko stipris	5xŽMLS**
Aplinkos slėgis	650...850mm Hg stulp.

Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo tenkinti standarto IEC695 keliamus reikalavimus liepsnos plitimui. Liepsna turi savaime gesti esant temperatūrai:

Instaliacijos komponentus įrengiant nedegiose sienose ar ant jų	550^0C,
Instaliacijos komponentus įrengiant gaisringose ar sprogiose patalpose (zonose)	960^0C,
Gaminiai turi būti sandėliuojami esant temperatūrai	$-25^0C...+60^0C$.

Sandėliavimo sąlygas būtina patikslinti vadovaujantis gamintojo nurodymais.

* taikoma aplinkai įrenginio korpuso viduje

** ŽMLS žemės magnetinio lauko stipris.

3 BRĖŽINIAI

3.1 UŽSAKOVO BRĖŽINIAI

Užsakovo brėžiniuose nurodyti reikalavimai ryšių instaliacijos projektavimui ir išdėstymui. Išplanavimas ir detalės gali būti keičiami, nekeičiant pagrindinių principų, parodytų ar apibūdintų "Specifikacijose" ir brėžiniuose. Naujai projektuojamų apsauginės signalizacijos prietaisų montavimas bei kabelių išvedžiojimas negali eiti (ar kitaip pažeisti) per autentiškus dekoro elementus, esamą sienų ir lubų tapybą, ar elementus, turinčius vertingųjų savybių. Visus siūlomus brėžinių pakeitimus turi patvirtinti Projekto vadovas.

Įrengimų sistemų išdėstymas parodytas brėžiniuose yra schematiškas, o matmenys, tvirtinimai ir įranga apytiksliai. Nustatant kabelių trasuotes bei prietaisų išdėstymą, reikia įvertinti esamus autentiškus dekoro elementus, esamą sienų bei lubų tapybą, vadovautis mechaninėmis, konstrukcinėmis, statybinėmis ir architektūrinėmis sąlygomis bei paveldosauginiais reikalavimais.

3.2 RANGOVO BRĖŽINIAI

Pagal PTR Tvarkybos darbų projektų taisyklės 13 p. Darbo brėžiniai, patvirtinti tvarkybos darbų projekto vadovo parašu, kartu su aiškinamuoju raštu bei kitais reikalingais dokumentais komplektuojami atskira, tvarkybos darbų projektą papildančia byla, kuri teikiama už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai tikrinti.

Montavimo brėžiniai, kuriuos turi pateikti Rangovas, toliau vadinami "Rangovo brėžiniais". Rangovo brėžiniuose turi būti visi brėžiniai, reikalaujami pagal šią specifikaciją. Rangovas privalo pateikti Projekto vadovui patvirtinti visą Rangovo brėžinių komplektą.

Rangovo brėžiniai turi būti kokybiški, kad darbus būtų galima vykdyti be papildomo Rangovo projektavimo statybos vietoje.

3.3 BRĖŽINIAI, SCHEMOS IR INSTRUKCIJOS

Planai, surinkimo brėžiniai ir kita dokumentacija, būtina galutiniams brėžiniams paruošti, turi būti pateikiami Rangovo pagal suderintą laiko grafiką. Joks įrangos ruošimas, darbai ar jų dalis negali būti pradėti be raštiško Užsakovo leidimo.

Brėžiniai peržiūrai ir suderinimui turi būti pateikiami reikiamu kopijų kiekiu. Užsakovo ar jo atstovo leidimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės bei jos nesumažina.

Eksploatacijos ir priežiūros instrukcija turi būti pateikiama trimis įrištais egzemplioriais.

Visi bandymų rezultatai turi būti pateikti mažiausiai prieš dvi savaites iki galutinės inspekcijos, prieš paleidžiant įrenginius. Kiekviename brėžinyje apatiniame dešiniajame kampe turi būti paliekamas tuščias 20x180mm plotas Užsakovo registracijai.

Turi būti pateikiama tokia dokumentacija:

-planai,

-surinkimo brėžiniai,

-medžiagų ir įrengimų žiniaraščiai,

-priežiūros darbų grafikas,

-instrukcija priežiūros darbams.

Visi brėžiniai, tekstas brėžiniuose ir diagramose, instrukcijos ir žinynai galutiniuose dokumentuose turi būti pateikti lietuvių kalba.

3.4 ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAS

Visa įranga turi būti patikimai sužymėta pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi būti su žymėmis, pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai.

Individualus žymėjimas (įrengimų numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis žymėmis. Šiam tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta.

Kabeliai markiruojami nurodant kabelio numerį abiejuose jo galuose, o tose vietose, kur praeina sienas – abiejose sienos pusėse. Markiravimas turi būti ilgaamžis, gerai matomas.

4 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

4.1 SAUGOS REIKALAVIMAI

Įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.

4.1.1 SAUGOS PRIEMONĖS MONTUOJANT

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus

įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.

Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai arba atitinkamai apdirbtos.

Lauke montuojama įranga, tokia kaip išvadų jungtys, paskirstymo skydai, valdymo aparatūra, turi būti apsaugota nuo mechaninio pažeidimo. Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi būti montuojami įvorėse (dėkluose). Kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo iki 2 m aukščio nuo grindų pakankamo storio metaliniais ar plastikiniais gaubtais.

REIKALAVIMAI SIGNALIZACIJOS MONTAŽINĖMS MEDŽIAGOMS IR GAMINIAMS

5.1. Centralė

Aparatinės įrangos savybės

- Integruota žiniatinklio sąsaja
- 8 x universalios zonos įėjimai – išplečiami iki 512

- 4 x pagalbinės relės išėjimai – išplečiami iki 512
- RS-485 LAN
- RJ45 – 10/100 eterneto prievadas
- RS-485 sub-LAN prievadas
- RS-485 skaitytuvo-LAN prievadas
- USB prievadas, skirtas prijungti WiFi adapterį, T4000 saugos komunikatorių arba USB į nuoseklųjį adapterį automatizavimui
- GSM modulis (jei reikia su antena);
- Maitinimo išėjimas 18 ~ 24 V DC;
- Darbinė temperatūra o C: 0 ~ 50
- Darbinė drėgmė %: 15 ~ 90
- Komplekte pagrindinė plokštė, metalinė dėžė, maitinimo transformatorius.
- Metalinė dėžė dažyta milteliniu budu su antikoroziniais dažais, IP20.
- sertifikuotas ES šalyse pagal EN50131-1

Akumuliatorius

- Maitinimas 12V/ 7.0 Ah;
- Švino – rūgštinis, hermetiškame korpuse;

5.2. Išplėtimo modulis

- Skirtas išplėsti sistemos zonų skaičių;
- 8 zonų plokštėje
- Maitinimas 16-18V AC;
- sertifikuotas ES šalyse pagal EN50131-1

5.3. Klaviatūra

- Universalus laisvai konfigūruojamas valdymo pultelis su spalvotu OLED LCD ekranu.
- Turi 8 LED sričių būsenoms indikuoti.
- Tekstinės pagalbos vartotojui funkcija,
- 12 kalbų,
- sabotažo jutiklis
- 2 zonų įėjimai
- 2 tranzistoriniai loginiai išėjimai.
- Galimybė programuoti Integriti centralę per šį pultelį.
- Galimybė stebėti aliarmus, įvykius, atrakinti/užrakinti duris.
- Matmenys: 152x90x18 (mm)
- Darbo temperatūra: 0-50 °C
- sertifikuotas ES šalyse pagal EN50131-1

5.4. PIR judesio jutiklis

- QUAD sensorius
- 15.6m ir 125° judesio detektavimo laukas;
- Reguliuojamas jautrumas;
- Automatinė temperatūros kompensacija;
- Aptikimo greitis 0,3-3 m/sek;
- Sabotažo jungiklis;
- Atsparumas šviesai nemažiau 6500Lux;

- Apsauga nuo radio trikdžių 30V/m esant 30MHz - 1GHz dažniui;
- Apsauga nuo elektromagnetiniu trikdžių 50 000V;
- Maitinimas 8,5-16V DC;
- Naudojama srovė budėjimo režime - 9,7mA;
- Naudojama srovė suveikus - 10.5mA;
- Montavimo aukštis 2.0-2.5m;
- Matmenys - 54mm x 33mm x 99mm;
- Darbo temperatūra nuo -30°C iki +60°C;
- kronšteinas
- sertifikuotas ES šalyse pagal EN50131-1

5.5. Kombinuotas PIR - Stiklo dūžio jutiklis

- judesio ir stiklo dūžio jutiklis, PET iki 30kg
- 15.6m ir 120° judesio detekcijos laukas;
- 12m ir 160° stiklo dūžio detekcijos laukas;
- Nejautrus iki 30kg. svorio gyvūnams (pasirenkama iki 10kg, 20kg arba 30kg);
- Aptikimo greitis 0,3-3 m/sek;
- Sabotažo jungiklis;
- Atsparumas šviesai nemažiau 6500Lux;
- Apsauga nuo radio trikdžių 30V/m esant 30MHz - 1GHz dažniui;
- Apsauga nuo elektromagnetiniu trikdžių 50000V;
- Maitinimas 8,5-16V DC;
- Naudojama srovė budėjimo režime - 17.7mA;
- Naudojama srovė suveikus - 19mA;
- Montavimo aukštis 2.0-2.5m;
- Matmenys - 54mm x 33mm x 99mm;
- Darbo temperatūra nuo -30°C iki +60°C;
- kronšteinas
- sertifikuotas ES šalyse pagal EN50131-1

5.6. Užuolaidinis judesio jutiklis

- Užuolaidinis judesio jutiklis, 15m
- Keturių elementų PIR sensorius
- Aptikimo greitis 0,2-3 m/sek;
- Sabotažo jungiklis;
- Atsparumas šviesai nemažiau 10000Lux;
- Apsauga nuo radio trikdžių 30V/m esant 10MHz - 1GHz dažniui;
- Apsauga nuo elektromagnetiniu trikdžių 50000V;
- Maitinimas 8,5-16V DC;
- Naudojama srovė budėjimo režime - 12,2mA;
- Naudojama srovė suveikus - 13.2mA;
- **Montavimo aukštis iki 10m;**
- Matmenys - 75mm x 66mm x 49mm;
- Darbo temperatūra nuo -30°C iki +50°C;
- kronšteinas
- sertifikuotas ES šalyse pagal EN50131-1

5.7. Lauko sirena su blykste

- Pjezo elementas 115dB;
- Tamperiai nuo atidarymo ir nukabinimo;
- Maitinimas 10-14.5V iki 300mA;
- Darbinė temperatūra: -20°C+55°C;
- Aliarmo blykstė;
- Vidinė baterija.
- sertifikuotas ES šalyse pagal EN50131-1

5.8. Kabelis 6x0,22

- Ekranuotas;
- Nealavuotas;
- Daugiagysliai signaliniai laidai.
- Standartas EN 50575:2014+EN 50575/A1:2016

5.9. Vamzdžiai

Vidaus tinkluose turi būti naudojami lygūs metaliniai pagaminti vamzdžiai skirti, montuoti atvirai, ir perdangose. Plieninis šarvuotas vamzdis be sriegio, galvaniškai cinkuotas. Komplektuojami su sujungimo movomis ir posūkiais. Be sriegių galuose. Mechaninei kabelių ir laidų apsaugai. Su vidine sienele be aštrių kampų

Tvirtinimo apkaba skirta vamzdžiams ir kabeliams montuoti prie sienų, lubų ir grindų. Su savaime užsifiksuojančia viršutine dalimi. Medžiagos storis 1,5mm. Tvirtinimas per pailgą angą

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės					Darnioji techninė specifikacija
Medžiaga	metalas					EN 61386-1
Diametras: (mm)	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	
Vamzdžio storis	1 mm					
Apsauga nuo korozijos	C1-C2					
Cinko storis	20 mikronų.					
Atsparumas gniuždymui (5%, 200mm / 15mm/min)	≥ 1250 N					
Atsparumas smūgiams (-5°C, 2h / 5kg)	H 4 klasė. 2kg/300mm					
Eksploatavimo temperatūra	- 25 °C + 120 °C					
Garantinis laikas	5 metai					LT pagal teisės aktus
Tarnavimo laikas	min 50 metų					

5.10. Instaliacinis kanalas

Vidaus tinkluose turi būti naudojami plastikiniai, paviršinio montavimo, įvairių matmenų behalogeniniai instaliaciniai kanalai kabelių klojimui. Su dangčiu ir tvirtinimo elementais.

Priėmimas eksploatuoti

Pateikiami šie dokumentai:

Išpildomieji darbo brėžiniai, schemos ir aktai su atsakingų asmenų parašais.

Priėmimo metu tikrinama ar darbai atlikti pagal projektą.

Eksploatavimas

Paskirti sistemos techninės priežiūros ir eksploatavimo atsakingą inžinerinio - techninio personalo ar aptarnaujančią įmonę, juos ir budinčius apmokyti eksploatuoti apsauginės signalizacijos sistemą.

REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Montuojant apsauginės signalizacijos prietaisus bei vedžiojant kabelių trasuotes nepažeisti apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų savybių bei dekoro elementų.

Montavimo darbai. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Bendrieji apsauginės signalizacijos kabelių montavimo reikalavimai

Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kurių inžineriniai tinklai ar sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal tvarkybos projekte numatytas sąlygas.

Montuojant apsauginės signalizacijos kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų.

Signaliniai kabeliai tiesiami palubėje instaliaciniuose mediniuose ar plastikiniuose kanaluose, pastogėje pravedami metaliniuose vamzdžiuose. Signalinio spindulio kabeliai klojami iki apsauginės signalizacijos įrenginio montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius tvirtinant apšvietimo elementus.

Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip 40 cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 15cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5m. Šis atstumas gali būti didesnis (iki 3m), bet tada kabeliai turi būti ekranuoti.

Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampu. Tarp aukštų kabeliai tiesiami apsauginei signalizacijai suprojektuotais atskirais stovais. Kabeliai, klojami per sienas ir perdangas, turi būti įrengiami į metalinius arba plastmasinius (iš degimo nepalaikančios plastmasės) vamzdžius.

Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Užsandarinimo atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis negu sienos ar perdangos.

Apsaugos signalizacijos centralė ir valdymo įrenginiai (klaviatūros) ir jų montavimas

Centralės dėžė montuojama nekrintančioje į akis patalpos vietoje ne žemiau kaip 0,5 m ir ne daugiau kaip 2 m aukštyje nuo grindų, taip pat ne arčiau kaip 20 cm nuo lubų.

Centralės dėžės orientacija turi būti parenkama taip, kad galima būtų nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus.

Centralės dėžė turi būti aprūpinta antisabotažiniais kontaktais nuo atidarymo ar nuėmimo.

Visi signaliniai kabeliai įvedami į centralės dėžę per dėžėje numatytas technologines ertmes, o kabelių gyslų paskirstytas atliekamas vidinėje centralės dėžės dalyje.

Klaviatūrų montavimas

Valdymo pulteliai montuojami projektuotojo nurodytose patalpose, kuo arčiau įėjimo zonos, patikslinant vietą pagal konkrečios patalpos išplanavimą, baldų ir dekoratyvinių elementų išdėstymą.

Pultelio aukštis nuo grindų parenkamas nuo 1,20 m iki 1,40 m aukštyje taip, kad būtų patogus naudotis ir nesunkiai būtų matomi pultelio ekrano parodymai.

Signalinių kabelių gyslų paskirstymas atliekamas pultelio korpuso viduje.

Judesio detektorių montavimas

Judesio detektoriai montuojami projekte numatytose patalpose.

Montavimo metu patikslinama projektinė vieta, atsižvelgiant į esamą sienų ir lubų tapybą, kitus saugomus autentiškus elementus, baldų, užuolaidų bei esamų interjero detalių išdėstymą. Detektorius turi būti montuojamas tokioje vietoje, kad per langus nepapultų tiesioginiai saulės spinduliai,

detektoriaus kontroliuojamos zonos neužstotų užuolaidos, baldai, stiklinės pertvaros, atsidarančios durų plokštumos bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai. Montuojant draudžiama orientuoti detektorius taip, kad į juos galėtų pataikyti tiesioginiai saulės spinduliai per langus, stoglangius, taip pat reikia vengti detektorius išdėstyti tiesiogiai priešais šildymo elementus, tokius kaip židiniai, šildymo krosnelės ir pan., taip pat arčiau kaip 2 m nuo jų.

Pagal patalpų dydį sureguliuojamas detektoriaus jautrumas, atsižvelgiant į gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas.

Detektorius montuojamas prie sienų arba lubų, atsižvelgiant į konkretaus, projektinėje dokumentacijoje numatyto, detektoriaus gamintojo techniniame pase nurodytus reikalavimus.

Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir sukomutuojamos detektoriaus korpuso viduje.

Aliarmo būsenos indikavimo priemonių montavimas (lauko sirenos, vidaus sirenos)

Lauko sirena montuojamos ant išorinės pastato fasado sienos ne žemiau kaip 2,75 m aukštyje, gerai matomoje vietoje nuo privažiavimo pusės.

Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės į montavimo vietą. Kiaurymė užtaisoma nuo drėgmės patekimo į pastato vidų gipsu, silikonu ar kitomis statybinėmis medžiagomis. Jeigu nėra galimybės atvesti kabelio tiesiai iš vidinės pusės, tada leidžiama valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, apsaugant metaliniu arba smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu.

Lauko sirena turi turėti vidinį maitinimo šaltinį – bateriją, kad, pažeidus valdymo ir maitinimo kabelį, sirena galėtų skelbti autonominį aliarmo signalą.

Sirena turi būti aprūpinta antisabotažiniais kontaktais nuo atidarymo ar nudaužimo.

Vidiniai signalizatoriai – sirenos, montuojamos projektuotojo nurodytose patalpose, taip, kad indikuojami signalai būtų gerai girdimi ir matomi apsaugos darbuotojams.

Kabeliai, bei komutaciniai elementai ir jų montavimas

Judesio detektorių jungimui numatytas 6x0,22 kabelis. Stiklo dūžio detektorių ir magnetinių kontaktų jungimui numatytas 4x0,22 kabelis. Sistemos modulių magistralės jungimui bei klaviatūroms prijungti naudojamas 6x0,22 kabelis. Apsaugos signalizacijos centralės bei jo išplėtimo modulių maitinimui naudojamas 3x1,5 kabelis. Maitinimas jungiamas nuo atskiro elektros sistemos vienpolio išjungėjo (įvertinami elektros dalyje).

Priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis tinklas klojamas mediniuose arba plastikiniuose laidų kanaluose ir ant pastogės grindų metaliniuose vamzdžiuose.

Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 – 15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio ir vertikaliai iki detektorių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo elementus. Šis atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų instaliaciją. Pagrindinis reikalavimas – signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip 40 cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 15 cm), tai lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5 m. Šis atstumas gali būti didesnis (iki 3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti.

Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90^0 kampu.

Rekomenduotina detektoriams, montuojamiems ant lubų, signalinius kabelius kloti pastogės grindimis.

Esant potinkinei instaliacijai, kabelio perėjimo vietose nuo vienos plokštumos į kitą plokštumą turi būti padaroma "kilpa" apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelį laidų laikikliais kilpos pradžioje abiejose plokštumose.

Draudžiama signalinį kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančios sienos ir perdengimo plokštės.

Atviruoju būdu signaliniai kabeliai gali būti klojami patalpose, kur nėra reikalavimo dizaino požiūriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir lubų laidų laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius paslepiant į plastikinius laidų kanalus.

Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pultelių, detektorių arba grupių į centralės montavimo vietą, pagal projektuotojo nurodytą principinę jungimo schemą.

Maitinimo kabeliai

Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus EĮĮBT taisyklėse.

Centralės korpuso įžeminimui naudojamas 1.5 mm skersmens varinis viengyslis laidas, kurio vienas galas prijungiamas prie elektros įvado spintos įžeminimo gnybto.

Saugos reikalavimai montavimo darbams

Saugos reikalavimai: apsauginę signalizaciją įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti silpnų srovių montuotojai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.

Plokštės, valdymo prietaisai, apsauginė centralė ir kita sistemos įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus apsauginės signalizacijos sistemos įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.

Atliekami bandymai ir paslėpti darbai

Apsauginės signalizacijos (AS) instaliacijos montavimo darbų kontrolė: AS tinklus reikalinga išbandyti. Pastebėti defektai turi būti kuo greičiau šalinami. Privaloma tikrinti elektroninių ryšių stacionarių įrenginių ir instaliacijos būklę, atlikti testus prieš pradedant eksploatuoti, vėliau - pagal patvirtintą grafiką.

Kontrolės objektai	Kaip atliekama kontrolė	Kada kontroliuojama
Patikrinti įrangos kokybę bei atitikties sertifikatus	Vizualiai	Prieš montavimą
Patikrinti AS įrangos atitikimą projektinės dokumentacijos reikalavimams	Vizualiai	Prieš montavimą
Patikrinti kabelinės produkcijos kokybę bei sertifikatus	Vizualiai	Prieš montavimą
Atvirosios instaliacijos laidų montavimas	Vizualiai	Montavimo metu
Paslėptosios instaliacijos laidininkų montavimas	Vizualiai	Montavimo metu
Kabelių galų paruošimas ir pajungimas	Vizualiai	Montavimo metu
Atliktų darbų dokumentavimas 1. Įrašai darbų žurnale 2. Laidų ir kabelių izoliacijos ir pereinamos varžos matavimo protokolai ir kiti aktai		Darbų metu

Statinio statybos vadovas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ privalo organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams.

AS bandymas atliekamas dalyvaujant statytojui (užsakovui), atitinkamos specializuotos priežiūros įmonės, turinčios licenciją atlikti AS įrenginių techninę priežiūrą, specialistui ir rangovui (rangovo atstovui), surašomas AS apžiūrėjimo–išbandymo aktas.

Rangovas pateikia užsakovui(statytojui) faktines išpildomąsias schemas ir brėžinius

Statinio statybos vadovas privalo užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės nuotraukos.

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje).

Sąnaudų žiniaraštis

Eilės Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo. TS	Mato vnt.	Kiekis
	1. Apsauginė signalizacija			
1.	Apsauginė centralė 8-512 zonų su dėže, maitinimo šaltiniu transformatoriumi, akumuliatoriumi, GSM moduliu	5.1	vnt.	1
2.	Klaviatūra	5.3	vnt.	1
3.	PIR judesio jutikliai	5.4	vnt.	0
4.	Kombinuoti PIR - Stiklo dūžio jutikliai	5.5	vnt.	4
5.	Užuolaidinis judesio jutiklis	5.6	vnt.	10
6.	Lauko sirena su blykste	5.7	vnt.	1
7.	Kabelis CU 6x0,22	5.8	m	380
8.	Metalinis vamzdis D20	5.9	m	320
9.	Instaliacinis kanalas	5.10	m	40
10.	Angų gręžimas		vnt.	16
11.	Instaliacinės medžiagos		kompl.	1
12.	Darbai		kompl.	1

PASTABOS:

1. Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir pateiktos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. Projekte nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai turi būti patikslinti rangovo ir galutinis sprendimas priimtas jo atsakomybe.

PRIETAISAI	ILGIS, KABELIS	JUTIKLIAI	Sp. Nr.	Jutiklių kiekis



5 6x0.22	G|1	2
10 6x0.22	G|2	1
30 6x0.22	G|3	2
30 6x0.22	G|4	2
40 6x0.22	G|5	1
50 6x0.22	G|6	2
60 6x0.22	G|7	2
45 6x0.22	G|8	2
	G|9	0
	G|10	0
	G|11	0
	G|12	0
	G|13	0
	G|14	0
	G|15	0
	G|16	0

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS
0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI

Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS **ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS	
A430, 0828	PV/Arch.	Rimas Grigas	2022 12	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
39634	PDV	Egidijus Pakštas	2022 12	APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS PRINCIPINĖ SCHEMA	0
0356	PDA / KM	Ramūnas Bučinskas	2022 12		
KALBOS TRUMP.	UŽSAKOVAS:	KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
LT	STATYTOJAS:	ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA Adakavo k., Tauragės r		AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-AS-01	1 / 1



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr.	Patalpų pavadinimas	M²
01	Prieangis	27,40
02	Laiptai į vargonų chorą	2,25
03	Nava	174,67
04	ŠR koplyčia	17,55
05	Zakristija	12,96
06	PV prieangis	10,34
07	Presbiterija	66,80

Žymėjimas	Pavadinimas
IAC	Apsauginė centralė
	Klaviatūra centralei
	PIR judesio daviklis
	Kombinuotas PIR judesio ir stiklo dūžio jutiklis
	Sirena lauko su blykste
	Užuolaidinis jutiklis

Užuolaidinių jutiklių principinė montavimo schema



0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS	

Atest. Nr. A430, 0828 — UAB "Architektūra idėjos realizavimas"

PV/Arch.	Rimas Grigas	2022 12	
PDV	Egidijus Pakštas	2022 12	
PDA / KM	Ramūnas Bučinskas	2022 12	

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)
TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS: PIRMO AUKŠTO APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS TINKLŲ PLANAS. M1:100 — LAIDA: 0

KALBOS TRUMP.: LT

UŽSAKOVAS: KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

STATYTOJAS: ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA, Adakavo k., Tauragės r

DOKUMENTO ŽYMUO: AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-AS-02 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr.	Patalpų pavadinimas	M²
02	Laiptai į vargonų chorą	2,78
08	Vargonų choras	30,97
09	Empora virš PV zakristijos	12,92

Žymėjimas	Pavadinimas
IAC	Apsauginė centralė
	Klaviatūra centralei
	PIR judesio daviklis
	Kombinuotas PIR judesio ir stiklo dūžio jutiklis
	Sirena lauko su blykste
	Užuolaidinis jutiklis

Užuolaidinių jutiklių principinė montavimo schema



0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS

Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			
A430, 0828	PV/Arch.	Rimas Grigas	2022 12	
39634	PDV	Egidijus Pakštas	2022 12	
0356	PDA / KM	Ramūnas Bučinskas	2022 12	
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS: KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius			
	STATYTOJAS: ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA, Adakavo k., Tauragės r			

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)
TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3,
TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
ANTRO AUKŠTO APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS TINKLŲ PLANAS. M1:100	0

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-AS-03	1	1



Žymėjimas	Pavadinimas
IAC	Apsauginė centralė
	Klaviatūra centralei
	PIR judesio daviklis
	Kombinuotas PIR judesio ir stiklo dūžio jutiklis
	Sirena lauko su blykste
	Užuolaidinis jutiklis

0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS	
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS **ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS	
A430, 0828	PV/Arch. Rimas Grigas 2022 12	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
39634	PDV Egidijus Pakštas 2022 12	PASTOGĖS APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS TINKLŲ PLANAS. M1:100	0
0356	PDA / KM Ramūnas Bučinskas 2022 12		
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS: KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius STATYTOJAS: ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA, Adakavo k., Tauragės r	DOKUMENTO ŽYMUO: AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-AS-04	LAPAS 1 / LAPŲ 1

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO ELEKTROTECHNIKOS SKYRIAUS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Nr.	Žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - E -BSŽ	1	0	E skyriaus dokumentų žiniaraštis	
2.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - E -AR	8	0	E Aiškinamasis raštas	
3.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - E -TS	13+2	0	E Techninės specifikacijos	
4.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - E -SŽ	2	0	E Sąnaudų žiniaraštis	

ELEKTROTECHNIKOS SKYRIAUS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Nr.	Žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - E -01	1	0	AJS-1 skydas, principinė schema	
2.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - E -02	1	0	Pirmo aukšto elektros tinklų planas. M1:100	
3.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - E -03	1	0	Antro aukšto elektros tinklų planas. M1:100	
4.	AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP - E -04	1	0	Pastogės elektros tinklų planas. M1:100	

0	2022-12	Tvarkybos darbų leidimui gauti			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS			
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			Statinio projekto pavadinimas **ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS		
A430, 0828	PV/arch.	Rimas Grigas	2022-12-28	Dokumento pavadinimas	Laida
30014, 0356	PDV/KM	Ramūnas Bučinskas	2022-12	**E skyriaus sudėties žiniaraštis**	0
LT	Užsakovas: **Kultūros infrastruktūros centras** Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius Statytojas: **ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA** Adakavo k., Tauragės r.			Dokumento žymuo **AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP -E-BSŽ**	Lapas 1 / Lapų 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turinys

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1
1. Projektiniai sprendimai 2
1.1. Bendri nurodymai 2
1.2. Esami elektros įrengimai 2
1.3. Elektros energijos tiekimo tinklai 2
1.4. Jėgos tinklas 3
1.5. Apšvietimas 3
1.6. Elektros aparatų ir laidininkų tikrinimas įtampos nuostoliams 4
1.7. Elektros įrenginių įrengimas 4
1.7.1. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai 4
1.7.2. Įžeminimo ir apsauginių laidininkų sujungimas ir prijungimas 4
1.7.3. Elektros instaliacija 5
1.7.4. Apsauga nuo prisilietimo prie srovinių dalių ir pašalinių daiktų patekimo į elektros įrenginio vidų 5
1.7.5. Laidai ir kabeliai, jų klojimo būdai. 6
1.7.6. Atviroji elektros instaliacija patalpose 6
1.7.7. Paslėptoji elektros instaliacija patalpose 6
1.7.8. Elektros kabelių linijos 6
1.8 Priešgaisrinė sauga 7
II PAGRINDINIŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI ŽINIARAŠTIS 7

0	2022-12	Tvarkybos darbų leidimui gauti				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS				
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			Statinio projekto pavadinimas **ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS			
A430, 0828	PV/arch.	Rimas Grigas	2022-12-23	Dokumento pavadinimas		Laida
30014, 0356	PDV/KM	Ramūnas Bučinskas	2022-12	**E aiškinamasis raštas**		0
LT	Užsakovas: **Kultūros infrastruktūros centras** Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius Statytojas: **ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA** Adakavo k., Tauragės r.			Dokumento žymuo **AIR TPS-27(2022)-ADAK-TvDP -E-AR**	Lapas 1	Lapų 8

1. Projektiniai sprendimai

1.1. Bendri nurodymai

Šis projektas yra elektrotechnikos tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektas ir yra parengtas pagal statybos techninių reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus.

Elektrotechnikos techninio projekto apimtis:
Elektrotechnikos techninio projekto apimtis:
1. Įrengtų ir skaičiuotinų apkrovų skaičiavimo lentelės ,
2. Apšvietimo ir jėgos planai,
3. Skirstomųjų elektros tinklų 0,4 kV skaičiavimo schemos ir planai,
4. Apšvietų, elektrosaugos sprendiniai.

Tvarkybos darbų projektas turi atitikti šio projekto sprendimus ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąraše nurodytų dokumentų reikalavimus.

Visus kabelių montavimo darbus ant saugomų sienų, lubų ir grindų kloti tik paruošus darbo brėžinius. Klojant kabelius savavališkai gresia atsakomybė, už kultūros paveldo naikinimą.

1.2. Esami elektros įrengimai

Esamą elektros instaliaciją daugiausia sudaro pasenę nesaugūs šviestuvai ir elektros kištukiniai lizdai. Esami kabeliai neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, juose nėra įžeminimo gyslos. Automatiniai jungikliai ir skydai nebeatlieka savo funkcijų.

Esami ir nenaudojami kabeliai demontuojami, taip kad nebūtų pažeidžiamos saugomos sienos, lubos ir grindys. Tose vietose kur neįmanoma saugiai pašalinti esamų kabelių, jie turi būti paliekami sienose, grindyse, izoliuojant galus. Demontuojamos medžiagos turi būti saugiai sandėliuojamos iki demontavimo darbų pabaigos ir tuomet išvežamos į artimiausią savartyną, kuris priima statybines atliekas. Liuminescencines lempas ir kitas medžiagas, kuriose gali būti nuodingų medžiagų pristatyti į miesto specializuotą surinkimo punktą. Pridavimo dokumentus saugoti iki pastato pripažinimo tinkamu naudoti.

1.3. Elektros energijos tiekimo tinklai

Religinės paskirties pastato techniniame projekte įvertinta :

Elektros tinklo charakteristikos:

tiekimo patikimumo kategorija	III
įtampa	230V
instaliuota galia	7,6 kW
maksimali pareikalaujama galia	7,6 kW
maksimali pareikalaujama srovė	11,6 A
Metinis elektros energijos suvartojimas	1,200 kWh

Religinės paskirties pastatas yra trečios kategorijos elektros energijos tiekimo patikimumo vartotojas. Nutrūkus maitinimui, bus galimas elektros tiekimo pertrūkis, o aprūpinimas elektros energija bus atkurtas per laikotarpį, ne ilgesnį nei 24 valandos.

Nenutrūkstamo maitinimo vartotojai turi atitikti E|||T spec. įrenginių 44 p. reikalavimus. Vartotojai yra šie, gaisrinė centralė, apsauginė centralė, evakuaciniai šviestuvai. Šios sistemos turi turėti nuosavus autonominius maitinimo šaltinius (akumuliatorius).

0,4kV tinkle yra panaudota TN–S tinklo posistemė, kai yra atskiras nulinis laidas N ir atskiras apsauginis laidas PE. Maitinimo sistema yra su aklinai įžeminta neutrale.

1.4. Jėgos tinklas

Jėgos skirstomasis ir grupinis tinklas suprojektuotas vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi. Elektrotechnikos techninio projekto jėgos grupinių tinklų dalyje numatyti sekantys prijunginiai:

Religinės paskirties pastato įvadinis skydas AJS-1:
- kištukiniai lizdai,
- apšvietimas,
- apsauginė centralė,
- gaisrinė centralė.

Kištukiniai lizdai standartiškai montuojami 0,3m aukštyje. Kai kuriais atvejais montuojami tokiam aukštyje koks nurodytas jėgos tinklų plane. Visi jie turi būti kokybiški, turintys vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą.

Iki nenumatyto projekte veikiančio įrenginio turi būti pakeistas esamas kabelis ir jei reikia pakeistas kištukinis lizdas.

Principinis elektros kabelių klojamas nuo elektros skydo iki elektros vartotojų:
- nuo elektros skydo kylama iki pastogės instaliaciniame behalogeniname kanale.
- pastogėje kabeliai klojami metaliniuose vamzdžiuose iki elektros vartotojų ar nusileidimų vietų
- nusileidimų vietose kabeliai iki elektros vartotojų klojami instaliaciniuose behalogeniniuose kanaluose.

1.5. Apšvietimas

Apšvietimo tinklas suprojektuotas vadovaujantis statinio projektavimo užduotlml. Elektrotechnlkos techninio projekto apšvietimo grupinių tinklų dalyje remiantis normomis reglamentuotomis apšvietomis yra paskaičiuotas šviestuvų poreikis ir numatytas jų pajungimas į elektros tinklą. Apšvietimo skaičiavimai atlikti naudojantis šviestuvus gaminančių įmonių skaičiavimo programomis. Projektuojant grupinius apšvietimo kabelius, buvo atsižvelgta į kiek galima tolygesnį fazių apkrovimą. Apšvietimo tinklo įtampa: grupinio tinklo – 230 V.

Patalpų apšvietos parinktos atsižvelgiant į Lietuvos higienos normas HN 98 : 2014, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Apšvietos lygiai yra parenkami priklausomai nuo patalpų paskirties bei juose atliekamų darbų charakterio. Šviestuvų kiekiai parinktas atsižvelgiant į patalpų paskirtį, jų sienų ir lubų atspindžio koeficientus, šviestuvų technines charakteristikas.

Patalpose esantys nesaugūs patronai su atvira lempute turi būti pakeisti į sieninius ir lubinius šviestuvus ne mažesnės apsaugos klasės kaip IP44.

Vietiniam apšvietimo valdymui suprojektuoti įjungimo-išjungimo jungikliai, kurių montavimo aukštis 1,05 m. Jungiklių apsaugos klasė turi atitikti patalpų charakteristikas. Visi jie turi būti kokybiški, turintys vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą.

Projektuojamos šviestuvų apsaugos klasės atitinka E||BT reikalavimus. Šviestuvų apsaugos klasė parinkta pagal patalpų charakteristikas. Patalpose, nepriskiriamose prie drėgnų, dulkėtų, karštų ar chemiškai agresyvių, projektuojami šviestuvai IP20. Techninėse patalpose ir tualetuose projektuojami šviestuvai ne žemesnės kaip IP44, lauke – IP65 apsaugos laipsnių.

Šviečiančios evakuacijos krypties rodyklės su įmontuotomis baterijomis yra projektuojamos virš pagrindinių išėjimų, išilgai evakuacinių kelių, koridorių ir jų posūkiuose , tai pat didelio lankomumo vietose prie lubų ir virš durų. Šios rodyklės projektuojamos su piktograma, nurodančia išėjimo kryptį ir su piktograma

„Išėjimas“ – virš išėjimo durų į lauką ir virš išėjimo durų.

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai su įmontuotomis baterijomis yra projektuojami evakuaciniuose keliuose, taip pat didelio lankomumo vietose, ne mažesnio kaip IP44 apsaugos laipsnio, numatyta juos tvirtinti prie lubų ir prie pastato stogo konstrukcijų sijų. Evakuaciniuose maršrutuose apšvietos mažiausia ribinė vertė projektuojama 0,5 lx grindų lygyje.

Evakuacinio apšvietimo bei šviečiančių evakuacijos krypties rodyklių veikimas turi būti reguliariai tikrinamas. Akumuliatoriai turi būti naudojami 10 metų nereikalaujantys priežiūros ar pakeitimo. Dingus tinklo įtampai, akumuliatoriaus talpos turi užtekti mažiausiai 1 val.

1.6. Elektros aparatų ir laidininkų tikrinimas įtampos nuostoliams

Visi magistraliniai, skirstomieji jėgos ir apšvietimo kabeliai yra patikrinti įtampos kritimui juose. Ilgesnių linijų kabeliai dėl didelių įtampos kritimų, yra priimti didesnio diametro.

Taip pat, parenkant kabelius, buvo atsižvelgta į pataisos koeficientus dėl pablogėjusių aušinimo sąlygų, klojant daugiau kaip vieną kabelį.

1.7. Elektros įrenginių įrengimas

1.7.1. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai

Žmonės, prisilietus prie tų įrenginių dalių, kuriose atsiranda įtampa sugedus izoliacijai, apsaugomi nuo elektros srovės įžeminimo, potencialų išlyginimo įrenginiais.

Įžeminimui panaudoti laidininkai turi būti patikimai sujungti. Atvirai įrengtos įžeminimo magistralės ir jų atšakos turi būti lengvai prieinamos apžiūrėti.

Įžeminimo laidininkai sankirtose su kabeliais, vamzdynais ar kitomis komunikacijomis, taip pat įvedimo į pastatus ir patalpas vietose, kur jie gali būti sužaloti, turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.

Įžeminimo laidininkų perėjimo per sienas ir perdangas vietos turi būti užsandarintos nedegia medžiaga. Šiose vietose neturi būti atšakų ir jungčių.

Apsauginio įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas). Apsauginio įžeminimo šinos turi būti nudažytos suglaustomis nuo 15 iki 100mm lygaus pločio žalios ir geltonos spalvų skersinėmis juostelėmis. Apsauginio įžeminimo laidininkams žymėti gali būti panaudota žalios ir geltonos spalvų nustatyto derinio lipni juosta.

1.7.2. Įžeminimo ir apsauginių laidininkų sujungimas ir prijungimas

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai prie įžeminamų įrenginių dalių matomose vietose turi būti prijungti varžtais arba privirinti.

Įžeminimo laidininkai ir natūralieji įžemintuvai turi būti sujungti taip, kad, remontuojant natūraliuosius įžemintuvus, būtų užtikrinta leistinoji įžeminimo varža.

Dažnai nuimami, ant judamų dalių esantys bei vibruojantys įrenginiai turi būti įžeminti arba įnulinti lanksčiais laidininkais. Visi įžeminami ar įnulinami elektros įrenginiai ar jų dalys prie įžeminimo ar įnulinimo magistralės turi būti prijungti atskirais laidininkais.

Pastate būtina įžeminti:

- skirstomųjų , grupinių, valdymo skydų metalinius korpusus;
- šviestuvų metalinius korpusus;
- matavimo transformatorių antrines apvijas;
- metalines skydinės, kabelių ir kitų elektros įrenginių konstrukcijas;
- metalinius kontrolinių ir jėgos kabelių , laidų apvalkalus bei šarvus;
- elektros instaliacijos metalo lovius, kopetėles ir vamzdžius;
- pakabinamų lubų karkasus;
- metalines santvaras;
- elektros instaliacijos metalinius vamzdžius;
- kitas metalines dalis, kuriose gali atsirasti įtampa.

Patikrinti esamo įžeminimo būklę, jei nesiekia 10Ω, būtina papildomai įkalti įžeminimo strypus, kad pasiekti normatyvinę varžą.

1.7.3. Elektros instaliacija

Laidininkų tiesimui skirtus vamzdžius tiesti pastogės grindimis, atsižvelgiant į kitų inžinerinių tinklų trasas.

Vamzdžius tiesti taip, kad juose negalėtų kauptis drėgmė (taip pat ir dėl ore esančių garų kondensacijos). Vamzdžių lenkimo spinduliai turi atitikti tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius.

Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos. Vertikaliuose trasų ruožuose kas 3 – 4m vamzdžius tvirtinti nejudamai.

Skirstomuosius skydus įrengti ne arčiau 0,5m nuo vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo bei dujotiekio vamzdžių. Laidininkų skerspjūviai privalo atitikti projekte nurodytiems skerspjūviams. Draudžiama naudoti apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos neatitinka projekte nurodytoms. Skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis ir montažinė talpa turi atitikti projekte nurodytiems. Surenkant skirstomuosius skydus būtina vadovautis elektrotechninių įrenginių įrengimo taisyklėmis bei gamintojų reikalavimais, tam kad visi skyde įrengiami komponentai būtų elektromagnetiškai suderinti tarpusavyje.

Angos, esančios žemiau žemės paviršiaus, turi būti hermetizuotos pripučiamomis kameromis su hermetiko sluoksniu arba šildant susitraukiančiais riebokšliais, prieš tai įbetonavus reikiamo diametro plastikinį arba betoninį vamzdį.

Montuojant kabelines linijas privalo būti išpildytas reikalavimas: pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir temperatūrinių deformacijų kompensavimą. Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo būti įtvirtinti galiniuose taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis , siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą kabelio techninėse sąlygose.

1.7.4. Apsauga nuo prisilietimo prie srovinių dalių ir pašalinių daiktų patekimo į elektros įrenginio vidų

El. skydų, srovėlaidžių ir kitų elektros įrenginių apsaugos nuo kietųjų kūnų patekimo per apdangalą į įrengimo vidų bei žmogaus prisilietimo prie srovinių dalių, taip pat vandens patekimo į įrenginio vidų laipsnis turi atitikti įrengimo eksploatavimo sąlygas.

Apsaugos apdangalų laipsniai žymimi žymeniu IP ab :

a – nurodo apsaugos nuo kietųjų kūnų patekimo į įrenginio vidų ir žmogaus prisilietimo prie įtampą turinčių srovinių dalių laipsnį (nuo 0 iki 6) ;

b – nurodo apsaugos nuo vandens patekimo į įrenginio vidų laipsnį (nuo 0 iki 8).

Jungiamosios ir šakojimosi dėžutės turi būti uždarytos dangteliais, o dėžučių bei jungiamųjų ir šakojimosi dėžučių konstrukcija turi atitikti laidininkų klojimo būdą ir aplinkos sąlygas.

Jungiamosios ir šakojimosi dėžutės bei jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų izoliaciniai korpusai turi būti pagaminti iš nedegių arba mažai degių medžiagų.

1.7.5. Laidai ir kabeliai, jų klojimo būdai.

Instaliacijos rūšis ir laidų bei kabelių klojimo būdai turi būti nustatyti, laikantis saugos taisyklių, eksploatuojant elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų.

Laidai ir kabeliai, vamzdžiai ir loviai su laidais bei kabeliais turi būti pakloti, atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos ir paveldosaugos reikalavimus, nepažeidžiant apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų savybių, dekoro elementų

Maitinimo ir antrinių grandinių kabeliai ir laidai yra projektuojami variniai. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, laidai ir kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose, loviuose, atatvaruose arba instaliuojami paslėptai.

1.7.6. Atviroji elektros instaliacija patalpose

Laidų ir kabelių perėjos per vidaus ir lauko sienas bei tarpuaukštines perdangas yra projektuojamos taip, kad juos būtų galima lengvai pakeisti.

Tarpai tarp laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose per sienas ir perdangas turi būti per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, kurios atsparumas ugniai ne mažesnis nei konstrukcijos, kad negalėtų prasiskverbti bei susikaupti vanduo ir plisti gaisras, o esant reikalui būtų galima pakeisti laidus, kabelius ar papildomai pakloti naujus laidus, kabelius.

1.7.7. Paslėptoji elektros instaliacija patalpose

Paslėptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi būti sumontuoti instaliacijai skirtose zonose.

Horizontaliųjų instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o vertikaliųjų - 20cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15cm atstumu nuo lubų bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų , jeigu tiksliau nenurodyta darbo projekte.

Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10cm atstumu nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10cm atstumu nuo patalpų kampų.

Jungtukai, šakučių lizdai ir atsišakojimo dėžutės turi būti įrengtos instaliacijos zonose. Jungtukai projektuojami sumontuoti 105 cm , o šakučių lizdai - 30cm atstumu nuo grindų arba pagal darbo projektą.

1.7.8. Elektros kabelių linijos

Kiekviena kabelinė linija turi turėti savo markiraciją. Jeigu kabelinę liniją sudaro keli lygiagretūs kabeliai, kiekvienas iš jų turi turėti tą patį numerį. Taip pat turi būti sumarkiruotos ir jungčių dėžutės.

Kabelių galinėms movoms papildomai nurodomas ir linijos ilgis. Kabelių, paklotų kabelių statiniuose, žymenys turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat posūkių ir perėjimų per perdangas ir sienas vietose.

Grindyse ir aukštų perdangose kabeliai turi būti klojami kabeliniuose loviuose arba vamzdžiuose, kad eksploatavimo metu kabelius būtų galima pakeisti.

1.8 Priešgaisrinė sauga

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą turi būti ne žemesnė nei:

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) Cca s1,d1,a1
Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2

Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas būtina įrengti taip, kad jas būtų galima lengvai pakeisti. Tarpai tarp laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose per sienas ir perdangas turi būti per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, kad negalėtų prasiskverbti bei susikaupti vanduo ir plisti gaisras, o esant reikalui būtų galima pakeisti laidus, kabelius ar papildomai pakloti naujus laidus, kabelius. Srovėlaidžių perėjimo per perdangas, pertvaras ir sienas vietose ugnis ir dūmai neturi prasiskverbti iš vienos patalpos į kitą.

Perdangų, pertvarų ir sienų kirtimo vietose, 0,3m ruože abipus kertamų konstrukcijų, kabeliai ir instaliaciniai vamzdžiai turi būti nudažyti liepsną slopinančiais apsauginiais dažais arba mišiniais, kurie, veikiami šiluminio spinduliavimo arba liepsnos, išsiplečia, sudarydami žemo šilumos laidumo apvalkalą. Prieš padengiant apsauginiais dažais arba mišiniais, kabeliai ir vamzdžiai turi būti gerai nuvalyti nuo dulkių, purvo ir riebalų likučių. Apsauginio mišinio sluoksnio storis turi atitikti gamintojo reikalavimus

Elektros įrenginių apsauginis įžeminimas, įnulinimas, žaibosauga, potencialų išlyginimas ir kiti priešgaisrinės saugos reikalavimai aprašyti aukščiau išdėstytuose skyriuose.

II PAGRINDINIŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI ŽINIARAŠTIS

Privalomųjų tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentų ir pagrindinių normatyvų statybos techninių dokumentų sąrašas:

1) LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas.
2) PTR 1.01.01:2005 Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašas.
3) PTR 3.02.01:2014 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės.
4) PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos ekspertizės atlikimo taisyklės.
5) PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės.
6) PTR 3.05.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės.
7) PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės.
8) PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys.
9) Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-607 dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo.
10) Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01);
11) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" (Suvestinė redakcija nuo 2020-09-22)
12) LST 1516:2015 statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai taikymas;
13) „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai" 2011 (Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01);
14) STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas" (Suvestinė redakcija nuo 2020-06-1)
15) Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 (Suvestinė redakcija nuo 2019-10-01);

16) Elektros linijų ir instaliacijos taisyklės. 2012 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01);
17) Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012 ;
18) Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 2013;
19) HN98:2014 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 2014,

Pagrindinės šiame aiškinamajame rašte vartojamos sąvokos atitinka aukščiau nurodytuose įstatymuose ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytas sąvokas ir apibrėžimus.

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pagal projekto sudedamąsias dalis.

- Autocad LT;
- LibreOffice;
- Nitro reader
- Ingesco software

Turinys

1 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 2
1.1 LAIDAI IR KABELIAI 2
1.2 APŠVIETIMAS 3
1.3 ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDAI 8
1.4 ELEKTROS MONTAVIMO ĮRENGIMAI 10
1.4.1 Kištukiniai lizdai 10
1.4.2 Jungikliai ir perjungikliai 10
1.4.3 Skirstomosios dėžutės 10
1.5 KANALAI KABELIAMS IR VAMZDŽIAI 11
1.5.1 VAMZDŽIAI VIDAUS SĄLYGOMIS 11
1.5.2 INSTALIACINIS KANALAS 11
1.5.3 METALO KONSTRUKCIJOS 11
1.6 ĮŽEMINIMAS 12
2 MONTAVIMAS 12
2.1 KABELIŲ PAKLOJIMAS 12
2.2 VAMZDŽIAI 13
2.3 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 13
2.4 ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAS 14
2.5 PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO SISTEMA, JOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 14
2.6 ATLIEKAMI BANDYMAI IR PASLĖPTI DARBAI 14

1 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

BENDROJI DALIS

Visi elektrotechniniame tvarkybos projekto skyriuje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte, turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE" ženklu.

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama.

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gautą privalomą techninę dokumentaciją surinkimo instrukciją ir schemas.

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose.

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų. Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. Varžtais sujungiama tik ten, kur reikalingas išardomas sujungimas. Vienos gyslos laidai sujungiami juos susukant. Jų negalima virinti. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tiktam skirtais įrankiais ir priemonėmis.

Siūlydamas įrangą Rangovas Užsakovo ir Inžinieriaus-projektuotojo įvertinimui turi pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl visų neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. Visi numatyti nukrypimai nuo suderinto projekto neturi pažeisti (ar kitaip sugadinti) esamų autentiškų dekoro elementų bei elementų, turinčių vertingųjų savybių. Visi nukrypimai turi būti suderinti ir su projekto vadovu.

Rangovas užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Prijungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą sumontuotą įrangą Užsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos perdavimą Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir duomenų vadovus bei instrukcijas. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai.

Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Elektrotechnika

1.1 LAIDAI IR KABELIAI

Kabeliai turi atitikti reikalavimus, apsprendžiamus aplinkos, kurioje jie turi buti instaliuoti. Jie turi buti pagaminti taip, kad pripažintu tarptautiniu kabeliu standartu reikalavimus. Kabeliai turi buti pristatyti i objektą su gamintojo plombomis, žymėmis ir kitais dokumentais.

Iki 750 V kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore. Techniniai reikalavimai

E il. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Kabelio konstrukcijos standartas	LST 2010
2.	Vardinė įtampa U_0/U*	• 450/750 V
3.	Kabelių degumo klasė (tik kai kabeliai instaliuojami pastato viduje) Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan.	• Cca s1d1a1; • Dca s2d2a2; • Dca s2d2a2; • pagal LST EN 50575 standartą
4.	Kabelio gyslų išdėstymas	• Apvalus
5.	Laidininkų skaičius	• 3; • 4; • 5
6.	Laidininkų skerspjūvio plotas	1,5...25 mm² apvaliesiems kabeliams 1,0...4,0 mm² plokštiesiems kabeliams
7.	Laidininkas*	Vario
8.	Laidininko tipas	• 1 klasė (monolitinis) • 2 klasė (daugiavielis tik apvaliesiems kabeliams) pagal LST EN 60228 standartą.
9.	Žemiausia klojimo temperatūra	-5 °C

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų maitinimui turi būti naudojami ugniai atsparūs kabeliai pagal LST EN 50200 arba LST EN 50362 standartą, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 90 min. gaisro metu.

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo.

1.2 APŠVIETIMAS

Šviestuvai skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominaline įtampa 230V, 50Hz dažniu.

Šviestuvai paskirsto šviesos srautą dideliame erdviniame kampe. Jie turi užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninio pažeidimo, normaliomis darbo sąlygomis turi būti patvarūs ir ilgaamžiški, turi būti ekonomiški.

Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms.

Visi šviestuvai su LED diodais.

Šviestuvai skirti montavimui prie lubų, prie sienos arba prie karšto cinkavimo instaliacinių kabelinių kanalų.

Drėgnose, dulkėtose, su chemiškai aktyvia aplinka patalpose turi būti naudojami šviestuvai IP44 arba IP65 išpildymo.

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti su akumuliatorių baterija ne mažiau 1 valandos darbui ir išėjimo ženklo piktograma, IP65 išpildymo. Evakuacinio apšvietimo šviestuvai praėjimuose priimti dvipusiai.

Lempų spalvų perdavimo indeksas Ra turi būti ne mažesnis 80.

Elektros šviestuve turi būti naudojamos tik tam šviestuvui nurodytos galios lempos.

Šviestuvai turi atitikti šiuos standartus:

Downlight tipo šviestuvai:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-1:1989
EN 60598-2-2:2012
EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
EN 61347-2-13:2014 + A1:2017
EN 61347-1:2015 +A1:2021
EN 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
EN 55015:2019 +A11:2020
EN 61547:2009

Paviršinis apvalus:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-1:2021
EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
EN 60598-2-24:2013
EN 62471:2015
EN 62493:2015

EN 55015:2019 +A11:2020
EN 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019
EN 61547:2009

Hermetiniai šviestuvai:

ENEC
IFS (HAACCP based Food safety programme)
EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-1:2021
EN 62493:2015
EN 55015:2019 +A11:2020
EN 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019
EN 61547:2009

Kvadratiniai ofisiniai įleidžiami arba paviršiniai:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-1:2021
EN 62493:2015
EN 55015:2019 +A11:2020
EN 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019
EN 61547:2009

Sieninis su davikliu:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-1:2021
EN 60598-2-22:2014 +A1:2020

EN 62471:2015
EN 50065-1:2011
EN 50065-2-1:2003
EN 50412-2-1:2005
EN 55011:2016 +A2:2021
EN 55015:2019 +A11:2020
EN 61000-6-3:2021

Avariniai šviestuvai:

ENEC
EN 60598-1:2015
EN 60598-1:2015/A1:2018
EN 60598-2-22:2014
EN 60598-2-22:2014/A1:2020

EN 60598-1:2015/A1:2018
EN 60598-2-2:2012
EN 60598-2-22:2014/AC:2015/AC:2016-05/AC:2016-09
EN 61347-1:2015
EN 61347-2-7:2012
EN 61347-2-13:2014/A1:2017
EN 62031:2008/A1:2013/A2:2015
EN 62471:2008
EN 55015:2013/A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61547:2009
EN 62034:2012
EN 50581:2012
EN 1838:2013
EN 50172:2004

 	Labai plonas, apvalus, funkcionalus LED šviestuvas Tinka montuoti tiesiai prie sienos ar lubų. Baltos spalvos polikarbonato korpusas, UV stabilizuotas atsparus smūgiams ir karščiui. Difuzorius iš opalinio, didelio pralaidumo, polikarbonato. Šviestuvas antivandalinis, IK10 su antivandaliniais varžtais. Pritaikytas dviejų maitinimo kabelių, iki 2.5mm², užvedimui. Elektroninis balastas Instaliuota galia – 16,3W, galios faktorius = 0,91 Šviesos srautas – 1950lm Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 120lm/W Spalvinė temperatūra – 4000K Spalvų atgavos indeksas CRI - 80 Tarnavimo charakteristika – L80 50000h Hermetiškumo klasė – IP65 Atsparumo smūgiams klasė – IK10 . MacAdam indeksas – 3 Matmenys – Ø307 x 58 mm Svoris – 0,98kg Aplinkos temperatūra - -15 +35 Elektrosaugos klasė – II
  	Paviršinis sieninis šviestuvas LED2500-840, IP44: Paviršinis apvalus plafono tipo šviestuvas, skirtas montuoti ant sienos ar lubų. Korpusas ir priekinis žiedas pagaminti iš aliuminio, baltos spalvos, opalinis polikarbonatinis difuzorius. Integruotas mikrobanginis daviklis, 3h avarinis modulis. Elektroninis balastas 17W 250-700mA Instaliuota galia – 18,2, galios faktorius = 0,9 Šviesos srautas – 2500lm Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 137lm/W Spalvinė temperatūra – 4000K Spalvų atgavos indeksas CRI - 80 Tarnavimo charakteristika – L90 50000h Hermetiškumo klasė – IP40 Atsparumo smūgiams klasė – IK02 MacAdam indeksas – 3 Matmenys – Ø455 x 105 mm Svoris – 2,14kg Aplinkos temperatūra – -20 +25 Elektrosaugos klasė – I

   	Paviršinis hermetinis LED šviestuvas su IP66 klase, atsparus dulkių ir drėgmės poveikiui. Komplektuojamas su LED šviesos moduliais ir elektroniniu balastu. Elektroninis balastas – 350mA. Elektrosaugos klasė: I. Plataus kampo šviesos sklaida. Šviestuvo korpusas pagamintas iš šviesiai pilko polikarbonato (PC). Šviesos sklaidytuvas: aukštos sklaidos polikarbonatas su linijinėmis prizmėmis. Spalvinis spektras ir spalvų atkūrimas yra korealiuotas pagal MacAdamo 3 korealiacijos kategoriją. Spalvų atkūrimas CRI min. 80. Šviestuvo tarnavimo laikas – 50 000val. 25 °C, po kurių šviestuvo efektyvumas sumažėja iki 20% nominalaus srauto. Darbinė temperatūra nuo -20°C iki + 35°C. Matmenys: 1600x92x90mm Galingumas: ne daugiau 52,7W Galios koeficientas: = 0.96 Bendras šviesos srautas:ne mažiau 6550lm Efektyvumas: ne mažiau 124lm/W Hermetiškumo klasė: IP66 Spalvinė temperatūra: 4000K Elektrosaugos klasė – I Hermetiškumo klasė – IP66 Atsparumo smūgiams klasė – IK08 Aplinkos temperatūra – -20°C – +30°C

Paviršinis šviestuvas montuojamas virš įejimo durų

Paviršinis itin tvirtas LED šviestuvas. Komplektuojamas su LED šviesos moduliais, elektroniniu balastu. Elektrosaugos klasė: II. Elektroninis balastas: 600mA. Šviestuvo korpusas iš dažyto polikarbonato. Spalvinis spektras ir spalvų atkūrimas yra korealiuotas pagal MacAdamo 5 korealiacijos kategoriją. Spalvų atkūrimas CRI min. 80. Šviestuvo tarnavimo laikas – 60 000val. 25 °C, po kurių šviestuvo efektyvumas sumažėja iki 30% nominalaus srauto.

Matmenys: 381x196x305mm
Galingumas: ne daugiau 25W
Bendras šviesos srautas: ne mažiau 2910lm
Efektyvumas: ne mažiau 116lm/W
Spalvinė temperatūra: 4000K
Hermetiškumo klasė: IP65
Atsparumas smūgiams: IK10
Elektrosaugos klasė: II



Evakuacinis paviršinis šviestuvas 3W IP65, 1h.

Evakuacinis paviršinis šviestuvas su opaliniu difuzoriumi ir permatoma polikarbonato plokštele. Komplektuojamas su skirtingų krypčių rodyklėmis. Komplektuojamas su autonominiu 1h akumuliatoriumi

Matmenys: 222 x 5 x 110mm
Instaliuojama galia: 3W
Išeinantis šviesos srautas iš šviestuvo: 100lm
Šviestuvo efektyvumas: 10lm/W
Hermetiškumo klasė: IP 65

1.3 ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDAI

El. paskirstymo skydai skirti elektros energijos paskirstymui ~400/230V tinkle. Prijungtos apkrovos turi būti kiek galima tolygiau paskirstytos tarp fazių.

El. paskirstymo skydai komplektuojami įvadiniu tripoliu kirtikliu, keturpoliais ir dvipoliais automatiniais jungikliais su srovės nuotėkio apsauga ir linijiniais tripoliais ir vienpoliais automatiniais jungikliais. Skyde montuojami automatiniai jungikliai skirti apsaugai nuo perkrovimo, trumpo jungimo ir nuotėkio srovių.

Skydai turi būti skirti elektros energijos priėmimui ir skirstymui 400V/230V tinkle su aklinai įžeminta neutrale, elektros linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo įjungimo srovių. Jėgos skyduose turi būti montuojama, įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra.
Paskirstymo skydai turi būti atitikti IEC 60439-1. Skydo apsaugos laipsnis: ne mažiau IP44 .
Paviršinio montavimo skydas, iš plastiko arba metalinis.
Su plieninėmis arba plastikinėmis durelėmis, su spyna. Galimybe integruoti į skydą montažine pluošte.
Skydas privalo turėti II izoliacijos apsaugos klasę
Aplinkos poveikio kategorijos laipsnis C2
Turi būti ne mažiau 30% rezervinės vietos.

Duomenys skydui pateikiami medžiagų žiniaraštyje. Skydai turi atitikti IP44 apsaugos laipsnį. Elektros aparatūros sujungimai skydo viduje gali būti atliekami naudojant šynas, taip pat variniais laidais pynėse atvirai arba uždaruose plastmasiniuose loveliuose. Skydas turi būti pritaikytas aptarnavimui, kabelių prijungimui ir aparatų pakeitimui iš priekio. Skydas turi turėti kabelių įėjimus apačioje ir/arba viršuje. Visi metaliniai skydo elementai turi būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru.

Automatiniai jungikliai – naudojami apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Pagrindiniai reikalavimai:
-polių skaičius - 1 arba 3,
-nominali srovė 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A
-jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz,
-indikacija "ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS",
-apsaugos laipsnis IP20.
-standartas: IEC/EN 60898

Automatiniai jungikliai su nepriklausomu atkabikliu – naudojami apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių ir automatiniam el. energijos tiekimo atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai:
-polių skaičius - 1 arba 3,
-nominali srovė 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A
-jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz,
-nepriklausomo atkabiklio ritė, ~230V, 50Hz,
-indikacija "ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS",
-apsaugos laipsnis IP20.
-standartas: IEC/EN 60898

Nepriklausomas atkabiklis – naudojami automatiniam el. energijos tiekimo atjungimui iš gaisrinės centralės. Pagrindiniai reikalavimai:
-polių skaičius - 1
-nepriklausomo atkabiklio ritė, 12...24 V AC 50/60 Hz, 12...24 V DC
-apsaugos laipsnis IP20.
-standartas: EN/IEC 60947-5-1

Automatiniai jungikliai su srovės nuotėkio apsauga – naudojami automatiniam el. energijos tiekimo atjungimui, atsiradus nuotėkio srovei. Pagrindiniai reikalavimai:
-polių skaičius – 2 arba 4,
-jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz,
-nominali srovė- 25, 40 A
-nominali nuotėkio srovė – 30mA, 100mA, 300mA,
-indikacija "ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS",
-apsaugos laipsnis IP20.
-standartas: IEC/EN 61008

Kirtikliai – naudojami el. energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai:
-polių skaičius – 3,
-nominali srovė 25, 40, 63, 80 A
-jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz,
-indikacija "ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS",
-apsaugos laipsnis IP20.
-standartas: IEC 60947-3

Magnetiniai paleidikliai – naudojami apšvietimo, vėdinimo, šildymo įrenginių ir siurblių valdymui ir komutacijai. Pagrindiniai reikalavimai:
-polių skaičius -3 + papildomi kontaktai,
-pagrindinių jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz,
-valdymo grandinės įtampa ~230V, 50Hz,
-kategorija AC1, AC3,
-visi kontaktai vienalaikio veikimo,
-padėties indikacija,
-apsaugos laipsnis IP20.

ARĮ schemoje magnetiniai paleidikliai turi turėti elektrinę ir mechaninę blokiruotes.

Šiluminės relės – naudojamos variklių apsaugai nuo perkrovimo. Šiluminė relė turi būti jungiama į variklio el. maitinimo grandinę. Šiluminės relės reguliuojamas diapazonas turi būti parinktas pagal variklio vardinę srovę. Pagrindiniai reikalavimai:

-polių skaičius –3 + papildomi kontaktai,
-jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz,
-apsaugos laipsnis IP20.
-standartas: IEC 60947

Viršįtampių iškroviklis 3 polių+NPE 280 V

- Kombinuotas iškroviklis, žaibo srovės iškroviklis, Kombi iškroviklis, žaibo srovės ir viršįtampių iškroviklis, tipas 1+2 pagal DIN EN 61643-11 (B+C pagal VDE 0675, 6-ąją dalį).
- apsaugos lygis <1,3 kV
- potencialams išlyginti pagal VDE 0185-305 (IEC 62305) • žaibo srovės iškrovos dydis 12,5 kA (10/350) vienam poliui ir iki 50 kA (10/350) iš viso
- universalus TN ir TT sistemoms• reikalingas iškroviklio saugiklis, jei srovė virš 160 A
- tinka naudoti apskaitos skyduose pagal VDEW direktyvą• uždaro tipo, saugaus uždaro korpuso varistoriniai iškrovikliai, skirti naudoti paskirstymo skyduose.

1.4 ELEKTROS MONTAVIMO ĮRENGIMAI

1.4.1 KIŠTUKINIAI LIZDAI

Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Viengubi ir dvigubi kištukiniai lizdai turi būti su įžeminimo kontaktu. Kištukiniai lizdai SCHUKO 16A, 250 V, IP20 arba IP44 (priklausomai nuo patalpos, nurodoma brėžinyje) kintamos srovės, nebent jei pažymėta kitaip. Kištukiniai lizdai turi būti paslėpto tipo: montavimui į instaliacinius kanalus ir paviršiniai - montavimui į skydelius ant DIN bėgių. Nuo aptaškymo apsaugoti kištukiniai lizdai turi būti su ant vyrių įrengtais paviršiaus dangteliais, IP44. Paviršinio montavimo tipo kištukiniai lizdai ir kištukiniai lizdai į instaliacinius kanalus turi būti pateikti komplekte su to paties gamintojo atitinkančiomis montavimo dėžutėmis.

1.4.2 JUNGIKLIAI IR PERJUNGIKLIAI

Paskirtis - elektrinio apšvietimo valdymui. Klavišiniai jungikliai, perjungikliai turi būti vieno arba dviejų klavišų, klavišai įspaudžiami, laidai priveržiami, baltos spalvos. Nominalioji srovė turi būti ne mažiau 16 A, įtampa 250 V kintamosios srovės IP20 arba IP44 (priklausomai nuo patalpos, nurodoma brėžinyje). Keletas šalia esančių jungiklių turi sudaryti bendrą modulį, todėl turi turėti vieną rėmelį ir būti vienoje dėžutėje. Bendras rėmelis negali būti, jeigu šalia esantys jungikliai priklauso skirtingoms įtampos sistemoms. Turi būti panaudoti tiek atvirai tiek paslėptai instaliacijai, jungikliai ir perjungėjai. Paviršinio montavimo tipo jungikliai turi būti pateikti komplekte su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis ir tvirtinimo detalėmis. Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Pagaminti pagal ES standartus.

1.4.3 SKIRSTOMOSIOS DĖŽUTĖS

Skirstomosios dėžutės skirtos kabelių sujungimui. Į dėžučių instaliavimą turi įeiti visi darbai ir medžiagos, kad užbaigti visas instaliacijas iki pilnų darbo sąlygų. Visi paviršiuje projektuojami instaliacijos elementai turi būti pateikti sukomplektuoti su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis. Montavimo dėžutės turi būti pakankamai gilios, kad dėžutėje galima būtų sumontuoti atitinkamą instaliacijos elementą. Visos montavimo dėžutės turi būti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais. Prailginimo žiedai paslėptai montuojamoms montavimo dėžutėms turi būti iš tos pačios medžiagos ir pagaminti to paties gamintojo, kaip ir montavimo dėžutės. Cinkuotos plieninės arba iš

termoplastiko skirstymo dėžutės naudojamos evakuacinio- avarinio apšvietimo tinkle privalo būti ne mažiau IP44 apsaugos klasės. Kitų dėžučių apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Elektros atsišakojimo dėžutės turi būti iš nedegių arba sunkiai degių medžiagų. Standartai: EN 60 670-1

1.5 KANALAI KABELIAMS IR VAMZDŽIAI

1.5.1 VAMZDŽIAI VIDAUS SĄLYGOMIS

Vidaus tinkluose turi būti naudojami lygūs metaliniai pagaminti vamzdžiai skirti, montuoti atvirai, ir perdangose. Plieninis šarvuotas vamzdis be sriegio, galvaniškai cinkuotas. Komplektuojami su sujungimo movomis ir posūkiais. Be sriegių galuose. Mechaninei kabelių ir laidų apsaugai. Su vidine sienele be aštrių kampų

Tvirtinimo apkaba skirta vamzdžiams ir kabeliams montuoti prie sienų, lubų ir grindų. Su savaime užsifiksuojančia viršutine dalimi. Medžiagos storis 1,5mm. Tvirtinimas per pailgą angą

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės					Darnioji techninė specifikacija
Medžiaga	metalas					EN 61386-1
Diametras: (mm)	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	
Vamzdžio storis	1 mm					
Apsauga nuo korozijos	C1-C2					
Cinko storis	20 mikronų.					
Atsparumas gniuždymui (5%, 200mm / 15mm/min)	≥ 1250 N					
Atsparumas smūgiams (-5°C, 2h / 5kg)	H 4 klasė. 2kg/300mm					
Eksploatavimo temperatūra	- 25 °C + 120 °C					
Garantinis laikas	5 metai					LT pagal teisės aktus
Tarnavimo laikas	min 50 metų					

1.5.2 INSTALIACINIS KANALAS

Vidaus tinkluose turi būti naudojami plastikiniai, paviršinio montavimo, įvairių matmenų behalogeniniai instaliaciniai kanalai kabelių klojimui. Su dangčiu ir tvirtinimo elementais.

1.5.3 METALO KONSTRUKCIJOS

Metalo konstrukcijos, gaminamos iš plieninių detalių kurios galvaniniu būdu yra padengtos cinko sluoksniu,. Skirtos įvairiems tvirtinimams.

Perforuotas kabelių lovelis C1-C2

Perforuotas kabelinis lovelis, ilgis min 3050 mm, skardos storis min 0,75 mm, cinkuotas pagal standartą LST EN 10346:**2009 (buvęs LST EN 10327) , cinko sluoksnio storis apie 20 mikronų, gali būti naudojamos C1-C2 aplinkose,** pagal standartą SFS-EN ISO 12944-2. sienelės aukštis min h-60mm, plotis 100 sujungimas greitas be varžtis su geru įžeminimo kontaktu, papildomai nereikia įžeminti lovelių sujungimo vietose, maksimali apkrova tvirtinant kas 2 metrus 55 kg/m



1.6 ĮŽEMINIMAS

Įžeminimo elektrodas standartinis

Medžiaga Plienas
Ilgis (mm) 1500
Išorinis skersmuo (mm) 20
Sujungimo rūšis: Bemovis

- Didelis atsparumas korozijai
- Cinko storis ne mažiau 70 µm
- su antgaliu ir anga sujungimui
- apvalus antgalis su dviem specialiais fiksavimo elementais
- atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)
- trumpo jungimo srovė Ik (50 Hz), laikas 1 s, temp. maks 300 °C: 7,9 kA (219 20 ST)

Elektrodo kalimo antgalis įžeminimui

- Įžeminimo elektrodų ST ir BP antgalis
- skirta giluminiam įžemikliui: 20 Ø mm
- Paviršius karštai cinkuotas

2 MONTAVIMAS

2.1 KABELIŲ PAKLOJIMAS

Elektros instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų nurodytų brėžiniuose.

Paskirstymo tinklai tiesiami:

- pastogėje;
- vamzdžiuose, instaliaciniuose kanaluose.

Priėjimai ir nusileidimai prie įrenginių (šviestuvai, kišt. lizdai, klav. jungikliai ir kt.) atlikti paviršinės instaliacijos instaliacinuoise kanaluose. Perėjimuose tarp aukštų ir per priešgaisrinės sienos kabeliai klojami vamzdžiuose, vamzdžiai užsandarinami ugniai atsparom medžiagom. Angas perdangoje kirsti esamose vietose ir kur nurodys tvarkybos darbų vadovas.

Magistraliniai ir paskirstymo tinklai turi būti atlikti kabeliais varinėmis gyslomis atitinkamo skerspjūvio su plastmasine izoliacija nepalaikančia degimo arba nedegančia izoliacija. Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dūmų šalinimo sistemos elektros tiekimo kabeliai ir vėdinimo sistemos atjungimo valdymo kabeliai turi būti su nedegančia (E30-E60) izoliacija.

Pastogėje, taip pat kertant laikančių medinių konstrukcijų perdangas bei sienas kabelius ir laidus apsaugoti metaliniais vamzdžiais. Perėjimuose tarp aukštų ir per priešgaisrines sienas atlikus kabelių pravedimą, vamzdžius užsandarinti ugniai atsparia puta arba medžiaga ne mažiau A1 degumo klases.

Elektros laidininkų tiesti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms. Paslėptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliųjų instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o vertikaliųjų – 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo lubų ir 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų.

Elektros kabelis tiesiant lygiagrečiai silpnųjų srovių tinklams, išlaikyti 0,25 m atstumą. Elektros kabelius tiesiant lygiagrečiai gaisro signalizacijos kabeliams, išlaikyti ne mažesniu kaip 0,5 m atstumą. Leidžiama šį atstumą sumažinti iki 0,25 m, kai lygiagrečiai tiesiamas tik vienas elektros kabelis.

Kabelius tvirtinti kas 0,5 m tiesiuose trasos ruožuose ir 0,15 m atstumu nuo posūkio kampo viršūnės, bei 0,05-0,1 m atstumo nuo atšakų dėžučių arba aparatų.

Paskirstymo dėžutės turi būti sumontuotos taip, kad jas galima būtų atidaryti, prieiti prie kabelių sujungimų, esant reikalui, pratraukti kabelius, neardant pertvarų.

Vamzdžius tiesti taip, kad juose negalėtų kauptis drėgmė. Vamzdžių lenkimo spinduliai turi atitikti tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius. Traukiant laidininkus į vamzdžius negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos.

2.2 VAMZDŽIAI

Montavimas: kloti vamzdžius ant grindų palėpėje. Vamzdžiai jungiami specialiomis movomis. Pereinant iš grindų į sieną arba darant 90° kampus, reikia naudoti gofruotas movas; daryti smailius kampus (mažiau kaip 90°) - draudžiama.

Vamzdžių klojimo trasoje ne rečiau kaip kas 25m ir vamzdžių atsišakojimo vietose montuojamos pratraukimo dėžutės; pratraukimo dėžutės taip pat statomos, jei trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posūkiai (po 90°). Pratraukimo dėžutės montuojamos sienose arba grindyse. Dangtelis turi būti vienoje plokštumoje arba grindų dangos lygyje. Dėžutės tvirtinamos įtinkuojant, įbetonuojant arba varžtais. Vamzdžiai turi įeiti į pratraukimo dėžutes 1-2 cm. Į dėžutes vamzdžiai įvedami tiesiogiai arba per gofruotas movas. Įvadai turi būti padaryti taip, kad nesunkiai būtų galima įkišti pratraukimo vielą ir pritraukti kabelius. Vamzdžiai turi būti sužymėti taip, kad būtų galima suprasti, kur yra kitas vamzdžio galas.

Visi kabelių praėjimai per statybines konstrukcijas turi būti hermetizuojami specialiomis ugniai atspariomis medžiagomis, kabeliai papildomai dar ≥ 300mm nuo statybinių konstrukcijų turi būti apsaugoti specialiomis ugniai atspariomis medžiagomis arba dažomi ugniai atspariais dažais.

2.3 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Saugos reikalavimai: elektros įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis montavimo darbų laikotarpiu. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.

Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.

2.4 ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAS

Visa įranga, valdymo, jėgos ir apšvietimo skydai ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal projekto techninę dokumentaciją. Visa įranga, sumontuota objekte, turi būti su inventorinėm plokštelėm ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas įrangos ir kabelių sąrašuose.

Kiekviename bloke galiniai terminalai turi būti sužymėti nuosekliai. Abejuose laidų galuose turi būti sužymėti terminalo pozicijų numeriai. Fazių žymėjimas turi būti pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" (EĮBT), „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės" (ELIĮT) ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abejuose galuose.

Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo žymėjimo.

Inventorinės plokštelės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš balto laminuoto plastiko. Dėl inventorinių plokštelių pakeitimo derinti su užsakovu. Individualus žymėjimas (įrengimų numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis žymėmis. Šiam tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta.

2.5 PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO SISTEMA, JOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą sudaro priešgaisrinės gelbėjimo ir kitos pajėgos bei teisinės, organizacinės, ekonominės, socialinės, mokslinės, techninės priemonės, skirtos gaisrų prevencijai, jiems gesinti, žmonėms ir turtui gelbėti gaisro metu.
2. Pagrindinis priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos tikslas yra apsaugoti žmogų ir turtą nuo gaisrų.
3. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos uždaviniai yra:
1) gaisrų prevencijos organizavimas ir priežiūra;
2) gaisrų gesinimas;
3) žmonių ir turto gelbėjimas gaisrų metu.

2.6 ATLIEKAMI BANDYMAI IR PASLĖPTI DARBAI

Elektrotechnikos (E) instaliacijos montavimo darbų kontrolė: E tinklus reikalinga išbandyti. Pastebėti defektai turi būti kuo greičiau šalinami. Privaloma tikrinti elektroninių ryšių stacionarių įrenginių ir instaliacijos būklę, atlikti testus prieš pradedant eksploatuoti, vėliau - pagal patvirtintą grafiką.

Kontrolės objektai	Kaip atliekama kontrolė	Kada kontroliuojama
Patikrinti įrangos kokybę bei atitikties sertifikatus	Vizualiai	Prieš montavimą
Patikrinti E įrangos atitikimą projektinės dokumentacijos reikalavimams	Vizualiai	Prieš montavimą
Patikrinti kabelinės produkcijos kokybę bei sertifikatus	Vizualiai	Prieš montavimą
Atvirosios instaliacijos laidų montavimas	Vizualiai	Montavimo metu
Paslėptosios instaliacijos laidininkų montavimas	Vizualiai	Montavimo metu
Kabelių galų paruošimas ir pajungimas	Vizualiai	Montavimo metu

Atliktų darbų dokumentavimas 1. Įrašai darbų žurnale 2. Laidų ir kabelių izoliacijos ir pereinamos varžos matavimo protokolai ir kiti aktai		Darbų metu

Statinio statybos vadovas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" privalo organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams.

E bandymas atliekamas dalyvaujant statytojui (užsakovui), atitinkamos specializuotos priežiūros įmonės, turinčios licenciją atlikti E įrenginių techninę priežiūrą, specialistui ir rangovui (rangovo atstovui), surašomas E apžiūrėjimo–išbandymo aktas.

Rangovas pateikia užsakovui(statytojui) faktines išpildomąsias schemas ir brėžinius.

Statinio statybos vadovas privalo užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės nuotraukos.

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje).

Sąnaudų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1					
	Skydai				
1.	AJS-1 skydas, montuojamas paviršiuje, 72 mod., IP44 komplektuojamas: - kirtiklis Q3F- 25A – 1vnt. - automatinis jungiklis 3F-C16A - 1vnt. - automatinis jungiklis 1F-C16A - 6vnt. - automatinis jungiklis 1F-C10A - 13vnt. - automatinis jungiklis 1F-C6A - 1vnt. - skirtuminės srovės relė 4P/25A/30mA – 1vnt. - skirtuminės srovės relė 2P/25A/30mA – 6vnt. - kontaktorius 20A 2NA – 1vnt. - viršįtampių ribotuvas II, 4P – 1vnt.	1.3	Kompl.	1	
	Kabeliai				
1.	Cu 5x2,5 mm² Dca	1.1	m	5	
2.	Cu 3x2,5 mm² Dca	1.1	m	170	
3.	Cu 3x1,5 mm² Dca	1.1	m	430	
4.	Cu 3x1,5 mm² Cca	1.1	m	90	
5.	Cu 3x1,5 mm² E90	1.1	m	10	
6.	Cu 3x2,5 mm² E90	1.1	m	90	
7.	Cu 1x4mm² g/ž Dca	1.1	m	130	
	Šviestuvai				
1.	Pakabinamas šviestuvas, paviršinis	1.2	Vnt.	6	
2.	Sieninis šviestuvas, paviršinis	1.2	Vnt.	3	
3.	Prožektorius, kryptinis	1.2	Vnt.	2	Perjungiami esami
4.	Industrinis šviestuvas LED6400-840 PC WB HF 52.70W, paviršinio montavimo	1.2	Vnt.	3	
5.	Sieninis šviestuvas, montuojamas virš durų	1.2	Vnt.	4	
6.	Evakuacinis šviestuvas	1.2	Vnt.	5	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1					
	Instaliaciniai gaminiai				
1.	Kištukinis lizdas IP44, vienvietis, paviršinis	1.4.1	Vnt.	1	
2.	Kištukinis lizdas IP44, dvivietis, paviršinis	1.4.1	Vnt.	15	
3.	Jungiklis, vieno klavišo, paviršinis, IP44	1.4.2	Vnt.	4	
4.	Jungiklis, dviejų klavišų, paviršinis, IP44	1.4.2	Vnt.	8	
	Kitos medžiagos				
1.	Instaliacinis kanalas įvairių matmenų	TS 1.5.1	m	120	
2.	Metalinis vamzdis D25	TS 1.5.1	m	430	
3.	Metalinis vamzdis D40	TS 1.5.1	m	60	
4.	Kabelinės kopėtėlės 300mm komplekte su tvirtinimo ir montavimo elementais		m	30	
5.	Priešgaisriniai dažai		kg	1	
6.	Priešgaisrinis gruntas		kg	1	
7.	Angų gręžimas		Vnt.	16	
8.	Varžų matavimai		Vnt.	166	
9.	Instaliacinės medžiagos		Kompl.	1	
10.	Montavimo darbai		Kompl.	1	
11.	Elektros kabelių demontavimas		m	480	
12.	Esamų elektros prietaisų demontavimas (rozetės, jungtukai, paskirsytmo dėžutės ir t.t.)		Vnt.	46	
13.	Demontuotų medžiagų išvežimas į savartyną		t	0,5	
14.	Įžeminimo strypas 14,2 mm (4vnt.) kartu su movomis, įkalimo galvute, antgaliu, R<=10Ω, tikslinti pagal faktą		Kompl.	1	Pagal poreikį

PASTABOS:

1. Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir pateiktos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. Projekte nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai turi būti patikslinti rangovo ir galutinis sprendimas priimtas jo atsakomybe.



Įvadas	Grupės Nr.	Automato tipas	Kabelio tipas, ilgis m	Elektros įrenginiai, patalpa	P, kW	I, A
				Viso:	9.3	
	1	3F-C16	1.1 4P/25A/30mA			
			Cu 5x2,5 Dca	Kištukinių lizdų blokas 3F+1F, 1 vnt.	2.0	3.0
	2	1F-C16	2.1 2P/25A/30mA			
			L-5m Cu 3x2,5 Dca	Kištukiniai lizdai 06, 07 pat. Ia. 6vnt.	0.8	3.6
	3	1F-C16	3.1 2P/25A/30mA			
			L-20m Cu 3x2,5 Dca	Kištukiniai lizdai 05 pat. Ia. 1vnt. (virš durų)	2.0	9.2
	4	1F-C16	4.1 2P/25A/30mA			
			L-5m Cu 3x2,5 Dca	Kištukiniai lizdai 05 pat. Ia. 6vnt.	0.8	3.6
	5	1F-C16	5.1 2P/25A/30mA			
			L-20m Cu 3x2,5 Dca	Kištukiniai lizdai 07 pat. Ia. 8vnt.	1.0	4.8
	6	1F-C16	6.1 2P/25A/30mA			
			L-35m Cu 3x2,5 Dca	Kištukiniai lizdai 03 pat. Ia. 6vnt.	0.8	3.6
	7	1F-C16	7.1 2P/25A/30mA			
			L-40m Cu 3x2,5 Dca	Kištukiniai lizdai 08 pat. IIa. 4vnt.	0.5	2.4
	8	1F-C10				
			L-50m Cu 3x1,5 Dca	Apšvietimas 05, 06 pat. Ia., lauke virš durų	0.2	0.9
	9	1F-C10				
			L-30m Cu 3x1,5 Dca	Apšvietimas 01 pat. Ia., lauke virš durų	0.2	0.9
	10	1F-C10				
			L-60m Cu 3x1,5 Dca	Apšvietimas 08 pat. IIa.	0.1	0.5
	11	1F-C10				
			L-55m Cu 3x1,5 Dca	Apšvietimas pastogė	0.2	0.7
	12	1F-C10				
			L-70m Cu 3x1,5 Dca	Apšvietimas 03, 07 pat. sietynai 3vnt.	0.3	1.4
	13	1F-C10				
			L-90m Cu 3x1,5 Dca	Apšvietimas kryptiniai prožektoriai 03 pat. 2 vnt.	0.1	0.5
	14	1F-C6				
			L-50m Cu 3x1,5 Cca	Evakuacinis apšvietimas	0.1	0.5
	15	1F-C10				
			L-80m Cu 3x1,5 Dca	Apsauginės signalizacijos maitinimas	0.1	0.5
	16	1F-C10				
			L-10m Cu 3x1,5 E90	Gaisrinės signalizacijos maitinimas	0.1	0.5
	17		L-10m Cu 3x1,5 Dca	Į jungiklį		
	18	1F-C10	L-5m Cu 3x2,5 E90 L-90m	Gaisrinės signalizacijos linijinių jutiklių maitinimas	0.1	0.5

0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS	

Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: **ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311)** TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS		
A430, 0828	PV/Arch.	Rimas Grigas	2022 12	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
30014/ 0356	PDV/KM	R. Bučinskas	2022 12	AJS-1 SKYDAS, PRINCIPINĖ SCHEMA	0
KALBOS TRUMP.	UŽSAKOVAS: KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
LT	STATYTOJAS: ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA Adakavo k., Tauragės r			AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-E-01	1 / 1

Įvadas	Grupės Nr.	Automato tipas	Kabelio tipas, ilgis m	Elektros įrenginiai, patalpa	P, kW	I, A
				AJS-1 tęsinys		
				Viso:		
	19	1F-C10		Rezervas		
	20	1F-C10		Rezervas		
	21	1F-C10		Rezervas		



Elektros skydas

16A Kištukinis lizdas 3F 16A, IP44

Kištukinis lizdas, įleidžiamas IP44

Kištukinis lizdas, virštinkinis IP44

Tiesioginis jungimas

Jungiklis, vieno klavišo, paviršinis, IP44

Jungiklis, dviejų klavišų, paviršinis, IP44

Perjungiklis, vieno klavišo, paviršinis, IP44

Pakabinamas šviestuvas, paviršinis

BRA šviestuvas, paviršinis

Kryptinis prožektorius

Evakuacinis paviršinis šviestuvas LED 2,5W IP65, 1h.

Industrinis šviestuvas LED6400-840 PC WB HF 52.70W, paviršinio montavimo

Sieninis šviestuvas, lauke virš durų

Kabelinis kanalas, perforuotas

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr.	Patalpų pavadinimas	M²
01	Prieangis	27,40
02	Laiptai į vargonų chorą	2,25
03	Nava	174,67
04	ŠR koplyčia	17,55
05	Zakristija	12,96
06	PV prieangis	10,34
07	Presbiterija	66,80

0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311) TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS
A430, 0828	PV/Arch.	Rimas Grigas	2022 12	DOKUMENTO PAVADINIMAS PIRMO AUKŠTO ELEKTROS TINKLŲ PLANAS. M1:100 — LAIDA: 0
30014/ 0356	PDV/KM	R. Bučinskas	2022 12	
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS: KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius STATYTOJAS: ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA, Adakavo k., Tauragės r			DOKUMENTO ŽYMUO: AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-E-02 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



- Elektros skydas
- 16A Kištukinis lizdas 3F 16A, IP44
- Kištukinis lizdas, įleidžiamas IP44
- Kištukinis lizdas, virštinkinis IP44
- Tiesioginis jungimas
- Jungiklis, vieno klavišo, paviršinis, IP44
- Jungiklis, dviejų klavišų, paviršinis, IP44
- Perjungiklis, vieno klavišo, paviršinis, IP44
- Pakabinamas šviestuvas, paviršinis
- BRA šviestuvas, paviršinis
- Kryptinis prožektorius
- Evakuacinis paviršinis šviestuvas LED 2,5W IP65, 1h.
- Industrinis šviestuvas LED6400-840 PC WB HF 52.70W, paviršinio montavimo
- Sieninis šviestuvas, lauke virš durų
- Kabelinis kanalas, perforuotas

2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr.	Patalpų pavadinimas	M²
02	Laiptai į vargonų chorą	2,78
08	Vargonų choras	30,97
09	Empora virš PV zakristijos	12,92

0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS				
Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311) TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS		
A430, 0828	PV/Arch.	Rimas Grigas	2022 12	DOKUMENTO PAVADINIMAS: ANTRO AUKŠTO ELEKTROS TINKLŲ PLANAS. M1:100	LAIDA	0
30014/ 0356	PDV/KM	R. Bučinskas	2022 12			
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS: KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius			DOKUMENTO ŽYMUO: AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-E-03	LAPAS 1	LAPŲ 1
	STATYTOJAS: ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA, Adakavo k. Tauragės r					



- Elektros skydas
- 16A Kištukinis lizdas 3F 16A, IP44
- Kištukinis lizdas, įleidžiamas IP44
- Kištukinis lizdas, virštinkinis IP44
- Tiesioginis jungimas
- Jungiklis, vieno klavišo, paviršinis, IP44
- Jungiklis, dviejų klavišų, paviršinis, IP44
- Perjungiklis, vieno klavišo, paviršinis, IP44
- Pakabinamas šviestuvas, paviršinis
- BRA šviestuvas, paviršinis
- Kryptinis prožektorius
- Evakuacinis paviršinis šviestuvas LED 2,5W IP65, 1h.
- Industrinis šviestuvas LED6400-840 PC WB HF 52.70W, paviršinio montavimo
- Sieninis šviestuvas, lauke virš durų
- Kabelinis kanalas, perforuotas

0	2022 12	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS	

Atest. Nr.	UAB "Architektūra idėjos realizavimas"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOS KOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U.K.KVR 28311) TAURAGĖS R. SAV., SKAUDVILĖS SEN., ADAKAVO K., BAŽNYČIOS G. 3, TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTAS		
A430, 0828	PV/Arch.	Rimas Grigas	2022 12-25	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
30014/ 0356	PDV/KM	R. Bučinskas	2022 12	PASTOGĖS ELEKTROS TINKLŲ PLANAS. M1:100	0
KALBOS TRUMP.	UŽSAKOVAS: KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRAS, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
LT	STATYTOJAS: ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA, Adakavo k., Tauragės r			AIR-TPS-27 (2022)-ADAK-TvDP-E-04	1 / 1

112

Rimas Grigas

From: Ieva Vilytė <ieva.vilyte@kulturosic.lt>
Sent: 2023 m. sausis 12 d. 08:17
To: 'Rimas Grigas'
Cc: 'Donatas Raginis'
Subject: Dėl Adakavo bažnyčios projekto sprendinių

Laba diena,
Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas) peržiūrėjo pateiktus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u. k. KVR 28311) Bažnyčios g. 3, Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav., tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projekto sprendinius.

Užsakovas projekto sprendiniams pritaria.

Kultūros
infrastruktūros
centras

Pagarbiai
Ieva Vilytė
Projektavimo priežiūros tarnybos
Projektavimo vadovė
Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius
tel. 8 652 12666
el. p. ieva.vilyte@kulturosic.lt

ĮSAKYMAS
DĖL ADAKAVO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS STATINIŲ IR ADAKAVO DVARO SODYBOSKOMPLEKSO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOS (U. K. KVR 28311)BAŽNYČIOS G. 3, ADAKAVO K., SKAUDVILĖS SEN., TAURAGĖS R. SAV., TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTO TVIRTINIMO

2023 m. Vasario 26 d. Nr. 1
Adakavas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ 19 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ projekto paveldosaugos ekspertizės 2023-02-08 akto Nr. 23-02-08/RB išvadas,

tvirtinu Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u. k. KVR 28311) Bažnyčios g. 3, Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav., tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo) projektą.

Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kan. Alvydas Bridikis

TELŠIŲ VYSKUPAS

Jo Prakilnybei
Garbės kanauninkui Alvydui Bridikiui

DEKRETAS

Nr. 818

2022-12-19

Siekdamas kuo tinkamiau atsiliepti į tikinčiųjų poreikius, šiuo dekretu

SKIRIU Jus

klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Gerasis Viešpats tegloboja Jus ir testiprina.

Linkiu Jums gausios Dievo palaimos šiose pareigose.

ALGIRDAS JUREVIČIUS † EPISCOPUS TELSENSIS

†Algirdas Jurevičius
Telšių vyskupas

Kan. Haroldas Šneideraitis
Telšių vyskupijos kurijos kancleris

Katedros a. 5, LT-87131 Telšiai. Tel. (8 444) 60636. El. paštas: kurija@telsiuvyskupija.lt www.telsiuvyskupija.lt

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005
„Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“
priedas

(Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto forma)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS AKTAS

2023-02-08 Nr. *23-02-08/RB*
(data)

Vilnius
(sudarymo vieta)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys *Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bažnyčios g. 3, unikalus objekto kodas 28311, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos kompleksas, Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., unikalus objekto kodas 718*
(pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas)

Pastato – bažnyčios unikalus daikto Nr. 4400-1252-8408, pažymėjimas plane: 1R1/m
(statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

projekto pavadinimas *Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u.k. KVR 28311) Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bažnyčios g. 3, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) projekto parengimas ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra*

duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją *UAB „Architektūra idėjos realizavimas“, į.k. 124563175, Polocko g. 34, Vilnius, projekto vadovas Rimas Grigas, LAR architekto kvalifikacijos atestato, išduoto 2012-06-13, Nr. A430, LR KM NKPA specialisto kvalifikacijos atestato, išduoto 2021-04-12, Nr. 0828*
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė)

(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją *projekto vadovas Rimas Grigas, LR KM NKPA specialisto kvalifikacijos atestato, išduoto 2021-04-12, Nr. 0828*
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

privalomos pastabos *Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, unikalus objekto kodas 28311, adresas: Tauragės rajono sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bažnyčios g. 3, įregistravimo registre diena: 2003-12-31, statusas:*

UAB „Statybos ... Vilnius“ EKSPERTIZĖS AKTAS VILNIUS

valstybės saugomas, objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis, rūšis: nekilnojamas, vertybė pagal sandarą: į kompleksą įeinantis, seni kodai: kodas registre iki 2005-04-19: G455K1, priklauso kompleksui: Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos kompleksas, eil. Nr. komplekse: 1, amžius: statyta 1793 m., fundatorius dvarininkas Jonas Adakauskas (1770-1847), remontuota apie 1876-1880 m., 1911 m., vertingųjų savybių pobūdis: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), dailės (lemiantis reikšmingumą, svarbus), sakralinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), vertingosios savybės patikslintos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2018-04-23 aktu Nr. KPD-RM-1152/1 (žiūrėti Kultūros vertybių registro duomenis www.kpd.lt).

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos kompleksas, unikalus objekto kodas 718, adresas: Tauragės rajono sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., įregistravimo registre data: 1992-04-28, statusas: valstybės saugomas, objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis, rūšis: nekilnojamas, vertybė pagal sandarą: kompleksas, seni kodai: Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše: 773, Kodas registre iki 2005-04-19: G455K, Nr. laikinosios apskaitos sąraše: 413/2127, amžius: XVIII a. vid. – XX a. I p., kompleksą sudaro:
1. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (28311);
2. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso varpinė (28312);
3. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso šventoriaus tvora ir vartai (28313);
4. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso klebonija (20567);
5. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso špitolė (20568);
6. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso parapijos namai (20569);
7. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso rūmų rūsiai (28314);
8. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso namas (28315);
9. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso mokykla (28316);
10. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso kalvė (28317);
11. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso sarginė (28318);
12. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso parko fragmentai (28319);
13. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso koplytstulpis (15271);
Teritorijos: KVR objektas: 198692.00 kv. m, vizualinės apsaugos pozonis: 92466.00 kv.m, vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis reikšmingumą), architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svaarbus), dailės (lemiantis reikšmingumą, svarbus), kraštovaizdžio, sakralinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), želdynų (lemiantis reikšmingumą, svarbus), vertingosios savybės patikslintos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2018-04-23 aktu Nr. KPD-RM-1152/1 (žiūrėti Kultūros vertybių registro duomenis www.kpd.lt).

Tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) projektas numato tvarkomuosius paveldosaugos darbus ir parengtas atsižvelgiant į užsakovo iškeltus uždavinius, statinio projektavimo užduotį (techninę specifikaciją) bei vadovaujantis:

1. LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, LR statybos įstatymo bei pojstatyminių teisės aktų (PTR) reikalavimais;
2. Kultūros vertybių registro duomenimis;
3. UAB „CAD ir F ProjektServisas“ 2022 m. atliktais fotogrametriniais statinio matavimais;

UAB „CAD ir F ProjektServisas“ ekspertizės centras
EKSPERTIZĖS AKTAS
VILNIUS

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių - Tauragės teritorinio skyriaus 2022-09-06 išduotomis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis Nr. ET-3.

Istorinė apžvalga

Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir varpinės ansamblis pastatytas 1793 m. Tai vietinio dvarininko, Ariogalos tijūno, Nemakščių ir Lopaičių seniūno Jono Adakausko fundacija. Tai bažnyčia stovinti Adakavo kaime, 4,5 km į rytus nuo Skaudvilės. Medinė, tradicinio gyvenamojo namo formos. Ją konsekravo vyskupas Steponas Jonas Giedraitis. 1804 m. Ariogalos seniūnas Jonas Adakauskas dovanojo bažnyčiai valaką ir 3 margus žemės, 3000 sidabrinių rublių. 1911 m. bažnyčia atnaujinta. Lietuvaičių švietimo draugija (slaptosios vienuolės) 1925 m. įkūrė dvimetę mergaičių žemės ūkio mokyklą. 1932 m. įsigytos medžio drožybos Kryžiaus kelio stotys, darytos Italijoje. 1935 m. pastatyta parapijos salė.

Esama padėtis

Nuo pastatymo iki mūsų dienų, nors bažnyčia buvo ne kartą pertvarkyta ir remontuota, tačiau jos struktūra nedaug tepakito. Adakavo bažnyčios architektūra reprezentuoja liaudiškų Žemaitijos bažnyčių statybų tradicijas. Jai, kaip ir kitoms XVIII a. šventovėms, būdingos kresnos ir masyvios proporcijos, fasadų kompozicijoje dominuoja aukštas dvišlaitis stogas. Nepakito ir šalia bažnyčios stovinčios varpinės architektūra. Statinys medinis, dvitarpsnis, su plačia karnizo juosta, dengtas keturšlaičiu stogeliu. Jo išorės sienos apkaltos lentomis, o stogelio centre kylantis neaukštas bokštelis užbaigtas metaliniu kryžiumi. Skirtingai nuo vientisos, XVIII a. pabaigos statybos tradicijos atspindinčios bažnyčios išorės, šventovės vidaus puošyba buvo ne kartą keista, todėl turi tiek XVIII a. pabaigos, tiek ir XIX a. ar XX a. pirmosios pusės dekoro elementų. Tik pastačius bažnyčią, ji buvo dekoruota keturiais iliuziškai ant drobės tapytais altoriais. Maždaug po 100 metų pastarųjų tapybai išblukus, buvo pastatyti nauji mūsų dienos pasiekę istoristinių formų altoriai. Bažnyčią dar kartą atnaujinant 1911 m., iš Italijos dirbtuvių įgytos ir šiandienos Kryžiaus kelio stotys, gal būt iš ten pat parsivežtos Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. Mergelės Marijos Maloningosios skulptūros. Du priebažnytyje esantys Nukryžiuotieji išdrožti vietos meistrų. Bažnyčia savo forma primena paaukštintą tradicinį gyvenamąjį namą, stačiakampio plano, su prišlieta zakristija, bokšteliu. Joje įrengti 4 barokiniai altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi medinė 2 tarpsnių varpinė. Čia palaidotas altarista Kazimieras Viršila (1913 m.–1981 m.).

Fotogrametriniai matavimai

2022 m. spalio mėn. UAB „CAD ir F ProjektServisas“ atliko pastato fotogrametrinius matavimus. Apmatavimų apimtys numatytos, kad būtų pakankamos apsaugos techninių priemonių projektavimo darbams atlikti.

Tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) projekto sprendiniai

Tvarkybos darbai objekte apima darbus, būtinus Užsakovo pateiktos projektavimo užduoties įgyvendinimui. Projektiniais sprendiniais tvarkybos darbų projekte numatoma atlikti Gaisrinės ir Apsauginės signalizacijų įrengimo, jų pajungimo prie pastato elektros tinklų darbus. Visi sprendiniai parenkami atsižvelgiant į esamas tvarkomo kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, stengiantis jas maksimaliai išsaugoti. Vykdant tvarkybos darbus saugomas esamas interjero dekoras ir jo autentiškumas. Apsaugos techninių priemonių įrengimo elementai nėra įrenginėjami ant sieninės tapybos ar kito interjero dekoro. Tvarkybos darbų projektas (TvDP), remiantis statinio projektavimo užduotimi (techninė specifikacija) sudarytas iš Gaisrinės signalizacijos, Apsauginės

UAB „Statybos ... centras“ EKSPERTIZĖS AKTAS VILNIUS

signalizacijos, Elektrotechnikos ir Tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo skyrių. Tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo skyrius pateikiamas atskira byla.
Pagrindinės numatytų tinklų trasuotės eina bažnyčios pastogėje. Elektros ir apsauginės signalizacijos pastogėje ir statinio konstrukcijose laidai talpinami metaliniuose vamzdžiuose, o pastato interjeruose instaliaciniuose kanaluose. Instaliaciniai kanalai dažomi (du kartus) dažais skirtais nešildomoms patalpoms, paviršiaus, kuriuo praeina, spalva. Kanalų spalvos parenkamos ir trasuotės tikslinamos Darbo brėžinių metu. Patalpose, kurios laisvai prieinamos ar apžvelgiamos lankytojų (prienavis, pagrindinė nava, prestbiterija, choras), laidai slepiami po esama danga arba talpinami mediniuose kanaluose (grindjuostės, paneliai ir t.t.). Elektrotechninėje dalyje esamos elektros instaliacijos atnaujinimas apima esamų elektros prietaisų pajungimą ir papildymą pagal Statytojo pageidavimus. Elektros apšvietimo prietaisai, kurie neatitinka priešgaisrinių ar estetinių reikalavimų keičiami utilitarios paskirties naujais šviestuvais. Grindjuostės, lubų karnizai, po kuriais pravedamas kabelis, saugomi ir, jei darbų metu sulaužomi, atstatomi identiškais esamiems. Konkrečios techninės dalies skyriaus brėžiniuose yra parodyti interjero fotofiksacijos taškai. Pastato fotofiksacijose parodytas numatomos įrangos išdėstymas ir laidų prie jos pajungimas. Platesnis sprendinių aprašymas su techninėmis specifikacijomis ir žiniaraščiais pateikiamas numatytų apsaugos techninių priemonių įrengimo dalių skyriuose.

Tvarkybos darbų organizavimas ir metodai

Statinių tvarkybos eiliškumas

Gaisro aptikimo ir signalizavimo bei apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemų tvarkybos darbai bus atliekami vienu etapu. Numatomas darbų atlikimo eiliškumas:
- demontuojami esami elektros laidai su prietaisais, sumontuojami nauji elektros kabeliai su prietaisais;
- sutvarkoma gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema;
- atliekamas sistemos pajungimas ir išbandymas;
- sutvarkomos apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos;
- atliekamas sistemos pajungimas ir išbandymas.

Visi darbai turi būti atliekami taip, kad vėliau atliekami darbai nepakenktų ar kitaip nesugadintų anksčiau atliktų darbų kokybės.

Elektros bei apsauginių signalizacijų įrengimo sprendiniai, parametrai, valdymas ir aprašymas išdėstyti tvarkybos projekto atitinkamuose skyriuose. Visi elektrotechnikos darbai turi būti atlikti taip, kad nebūtų pažeistos ar kitaip sunaikintos pastato vertingosios savybės.

Tvarkybos darbų projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo reikalavimams, numatyti tvarkybos darbai minimaliai keičia pastato vidaus bei fasado išvaizdą, taip pat nepažeidžia apskaitos dokumentuose nustatytų vertingųjų savybių, autentiškų dekoro elementų. Tvarkybos darbų projekto sprendiniai užtikrins bažnyčios bei joje esamų vertingųjų savybių apsaugą nuo gaisro bei įsilaužimų.

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u.k. KVR 28311) Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bažnyčios g. 3, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) projekto parengimas ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra iš esmės nepažeidžia Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u.o.k. 28311) ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso (u.o.k. 718) vertingųjų savybių bei nesumenkina jų kultūrinės vertės. Tvarkybos darbų projekto sprendiniai užtikrina

UAB „Statybos projektų ekspertizės centras"
EKSPERTIZĖS AKTAS

reikiamą apsaugą nuo įsilaužimo ir gaisro kilimo pavojaus, kas yra būtinos priemonės šiame kultūros paveldo objekte.

rekomendacijos projektui tobulinti *Nėra.*

projekto įvertinimo išvados *Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u.k. KVR 28311) Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bažnyčios g. 3, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) projekto parengimas ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra atitinka nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, jo sprendiniai nepažeidžia kompleksinio objekto bei komplekso vertingųjų savybių, siūloma projektą derinti (projektui pritarti).*

Ekspertizę atliko:

2021-02-11 Nr. 0756
(kvalifikacijos atestato data ir Nr.)

(parašas)

Rimantas Bitinas
(vardas, pavardė)

UAB "Kultūros paveldo centras"
EKSPERTIZĖS AKTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2021-02-11 Nr. 0756
(data)

Rimantas Bitinas
(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – tvarkybos darbų projektų.
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė – nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo, pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį: urbanistinio, istorinio, memorialinio

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os)

Lietuvos Respublikos kultūros ministras .....
(parašas)

A. V.

Simonas Kairys
(vardas ir pavardė)

A 0756

EKSPERTIZĖS AKTAS

2017 UAB „LODVILA" 01757

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
TELŠIŲ - TAURAGĖS TERITORINIS SKYRIUS

UAB „Architektūra idėjos realizavimas“

2023-03- Nr.2TeT- -(12.56-TeT E)
Į 2023-02-24 Nr. Prašymą

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI

Susipažinę su Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 28311), Bažnyčios g. 3, Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav., tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo) projektu, jam pritariame.

Vedėja Aurelija Ričkuvienė

Sergejus Neverovas, tel. 8 446 61474, el. paštas sergejus.neverovas@kpd.lt

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014
„Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės
2 priedas

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės teritorinis skyrius
(išdavusios institucijos pavadinimas)

LEIDIMAS ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKYBOS DARBUS

2023-03-06 Nr. *LPTeT-2*
(data)

Tauragė
(sudarymo vieta)

Kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio *Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Bažnyčios g. 3, Adakavo k., Skaudvilės sen., Tauragės r. sav.*
(pavadinimas, adresas,
u .k 28311, Nekilnojamojo turto registro Nr. 4400-1252-8408
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.)
Valdytojui *Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapija, Adakavo k., Taurages r., 191283559*
(juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, telefono ir fakso numeriai, vadovo vardas ir pavardė arba
Tel. +370 675 12673
fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

leidžiama atlikti šiuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus: *pagal Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių ir Adakavo dvaro sodybos komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (u. k. KVR 28311 Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bažnyčios g. 3, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo)) projektą.*
(projekto pavadinimas, projekto laida)

kurį parengė *UAB „Architektūra idėjos realizavimas", proj. vadovas arch.Rimas Grigas atest. Nr.0828, galioja iki 2026-04-12, tel. +370 699 16044, el. p. rimas@a-i-r.lt*
(rengėjo vardas, pavardė, atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko *Rimantas Bitinas, 2021-02-11 atest. Nr. 0756, galioja iki 2026-02-11*
(vardas, pavardė,
atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

Papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkybos darbus: *Tvarkybos darbai atliekami Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) reikalavimais: darbų vykdymą privalo prižiūrėti atestuotas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas. Tvarkybos darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2015 nustatyta tvarka.*

Tvarkybos darbų metu aptikus archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas privalo apie tai pranešti leidimą atlikti tvarkybos darbus išdavusiai institucijai.

Pasikeitus leidime atlikti tvarkybos darbus nurodytiems kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio, kurio tvarkybos darbus leista atlikti, valdytojo ar darbų vadovo rekvizitams (kontaktiniams duomenims, valdytojo fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresui ar valdytojo juridinio asmens pavadinimui ar buveinės adresui), apie tai valdytojas privalo informuoti leidimą išdavusią instituciją raštu per 7 darbo dienas nuo nurodytų duomenų pasikeitimo.

Papildoma informacija -
(buvusio leidimo atlikti tvarkybos darbus Nr., išdavimo data ir kt.)

Vyriausiasis specialistas (parašas) *Sergejus Neverovas*

(pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Leidimas įteiktas:

Projekto vadovas (parašas) *Rimas Grigas*

(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos (nurodoma juridinio asmens atveju)) (vardas ir pavardė)

A.V. (juridinio asmens atveju)

2023-03-06

(data)