

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

STATINIO PAPERASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

2025 m. sausio d. Nr.
Klaipėda

Komisija, sudaryta vadovaujantis Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vado 2024 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos komisijų patvirtinimo“, komisijos pirmininkas Evaldas Globys – KLĪAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas, nariai: Raimondas Marozas – KLĪAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius, kpt. Evaldas Laurutis – KLĪAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos vyresnysis inžinierius, vyr. lt. Jurgita Petraitienė – KLĪAC Tauragės skyriaus Infrastruktūros priežiūros grupės statybos inžinierius, šl. srž. Raimondas Slivskis – Depų tarnybos Ginkluotės depo Sandėlių centro III skyriaus viršininkas, apžiūros metu nustatė, kad:

1. Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Depų tarnybos sargybinės pastatui 12F1p, adresu Bažnyčios g. 17. Kairių km. Priekulės sen. Klaipėdos r. reikalingas vidaus patalpų ir fasado remontas. Pastate dauguma inžinerinių tinklų yra nusidėvėję, nusidėvėjusi patalpų apdaila, pastate esanti ginklinė neatitinka saugumo reikalavimų, reikalinga sukurti papildomas darbo vietas ir atnaujinti dalį elektros sistemos, dėl korozijos reikalinga keisti laukines duris, lietaus latakai nesandarūs, praleidžia drėgmę, reikalinga tvarkyti pastato fasadą, nuogrindą ir laiptus. Reikalinga atlikti paprastojo remonto darbus ir pašalinti trūkumus pagal naudotojo poreikius.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų vardinis žymuo	Pastabos
1. Ardymo darbai					
1	Pakabinamų lubų iš plastikinių dailylenčių ardymas.	m ²	14.00	TS-1	
2	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas.	m ²	165.50	TS-1	

3	Sienujų šviestuvų demontavimas.	vnt	4.00	TS-1	
4	Lubinių šviestuvų demontavimas.	vnt	43.00	TS-1	
5	Durų varčių išėmimas	vnt	17.00	TS-1	
6	Durų staktų išėmimas, išlaužiant užtaisus	vnt	17.00	TS-1	
7	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2.00	TS-1	
8	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	4.00	TS-1	
9	Rankšluosčio džiovintuvo demontavimas	vnt	1.00	TS-1	
10	Elektrinio vandens šildytuvo demontavimas	vnt	1.00	TS-1	
11	Trapo, kurio skersmuo 110 mm, demontavimas	vnt	1.00	TS-1	
12	Pirmo aukšto armuotų grindų ardymas.	m ³	4.40	TS-1	
13	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose atkasant seną kanalizaciją	m ³	4.40	TS-1	
14	Ketinių vidaus kanalizacijos iki 160 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	33.90	TS-1	
15	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	56.80	TS-1	
16	Senos PVC dangos nuėmimas	m ²	134.70	TS-1	
17	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	m ²	44.80	TS-1	
18	Medinių grindjuosčių nuardymas.	m	14.30	TS-1	
19	Sienujų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	50.80	TS-1	

20	Sienų sauso tinko nuardymas	m ²	42.80	TS-1	
21	Vėdinimo sistemos difuzorių demontavimas	vnt	19.00	TS-1	
22	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais gražtais mūrinėse konstrukcijose, kai skylės skersmuo 80 mm, gylis iki 650 mm.	vnt	3.00	TS-1	
23	12 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm	vnt	7.00	TS-1	
24	Kondicionierių išorinių sieninių agregatų nuėmimas juos išsaugant	vnt	3.00	TS-1	
25	Elektros jungtukų demontavimas	vnt	27.00	TS-1	
26	Elektros kištukinių lizdų demontavimas	vnt	39.00	TS-1	
27	Priešgaisrinės signalizacijos atjungimas nuo senos centralės	vnt	1.00	TS-1	
28	Priešgaisrinės signalizacijos įrenginių (daviklių, mygtukų ir kita) demontavimas, išsaugant tolimesniam naudojimui	vnt	26.00	TS-1	
29	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų ardymas.	m	2.30	TS-1	
30	Lango grotų demontavimas (vidaus ir lauko) išsaugant tolimesniam naudojimui	m ²	55.60	TS-1	
31	Pertvarinės sienos iš gipskartonio plokščių demontavimas	m ²	15.70	TS-1	
32	Lengvų profilių pertvarų iš metalinio karkaso demontavimas	m ²	15.70	TS-1	
33	Surenkamų - išardomų pertvarų iš plastiko profilių demontavimas.	m ²	3.40	TS-1	
34	Elektrinių radiatorių demontavimas	vnt	20.00	TS-1	

35	Latakų ir lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas	m	60.00	TS-1	
36	Laiptų keraminių plytelių dangos išardymas	m ²	7.30	TS-1	
37	Nuogrindų ardymas, kai nuogrindų danga – betoninės plytelės.	m ²	3.60	TS-1	
38	Stogelių konstrukcijos demontavimas	vnt	2.00	TS-1	
39	Štampuotų vėdinimo sistemos grotelių demontavimas	vnt	5.00	TS-1	
40	Palangių iš mūro sienų išėmimas	vnt	14.00	TS-1	
41	Laukinių skardinių palangių demontavimas	m ²	2.70	TS-1	
42	Higienos priemonių ir veidrodžių nuėmimas nuo sienų.	vnt	12.00	TS-1	
43	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos demontavimas.	vnt	2.00	TS-1	
44	Bituminės stogo dangos demontavimas	m ²	14.60	TS-1	
45	Nuogrindos ardymas, kai nuogrindos danga betoninės plytelės	m ²	1.80	TS-1	
46	Metalinų konstrukcijų ardymas ir susmulkinimas	t	0.80	TS-1	
47	Laiptų ardymas	m ²	7.30	TS-1	
2. Durų remontas					
1	Metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai įstiklintų durų blokų plotas iki 2 m ² .	m ²	24.00	TS-2	
2	Šarvo durų montavimas mūro sienose.	vnt	3.00	TS-3	
3	Ankščiau išimtų šarvo durų montavimas mūro sienoje	m ²	1,80	TS-4	

4	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20 cm ²).	m	90.20	TS-5	
5	Durų apvadų montavimas, kai apvadai aliuminio profilių.	m	90.20	TS-6	
6	Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisais).	vnt	2.00	TS-7	
7	Vidaus gruntuotų, dažytų arba lakuotų paviršių šlifavimas (durys)	m ²	4,95	TS-8	
8	Lauko durų išorės dažytų paviršių šlifavimas	m ²	4,95		
9	Durų paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu	m ²	9.90	TS-9	
10	Durų paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	m ²	9.90		
3. Langų remontas					
1	Palangės lentų keitimas mūrinėse sienose.	m ²	6.80	TS-10	
2	Palangių skardų pakeitimas, pagaminant detales.	m	18.00	TS-11	
3	Langų kasetinių roletų montavimas, kai roletų plotas iki 1 m ² .	vnt	24.00	TS-12	
4	Vidaus lango gročių, paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	m ²	21.00	TS-14	
5	Vidaus lango gročių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	m ²	21.00		
6	Vidaus lango gročių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	m ²	21.00		
7	Išorinių lango gročių, paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	m ²	25.00	TS-13	
8	Išorinių lango gročių, paviršių lauke dažymas vienu sluoksniu teptuku	m ²	25.00	TS-14	
9	Išorinių lango gročių, paviršių lauke dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	m ²	25.00		

10	Ankščiau nuimtų langų vidaus ir išorės grojų įrengimas, kai tvirtinimui pagrindas mūras	m ²	46.00	TS-15	
11	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas, kai žaliuzių plotas iki 2 m ²	vnt	2.00	TS-16	
12	Tinklelių nuo vabzdžių montavimas	vnt	10.00	TS-17	
4. Grindų remontas					
1	Grunto tankinimas, užpildant tranšėjas ir duobes, paklojus nuotekų vamzdžius.	m ³	4.40	TS-18	
2	Smėlio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	m ²	8.80	TS-19	
3	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	m ²	8.80	TS-20	
4	Klijų likučių šlifavimas.	m ²	179.50	ST-21	
5	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu.	m ²	179.50	ST-22	
6	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu.	m ²	179.50	ST-23	
7	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius ir suformuojant nuolydžius (sluoksnis 20 mm).	m ²	9.30		
8	Grindų išlyginamųjų sluoksnių paviršiaus užtrynimas – glaistymas.	m ²	179.50	TS-24	
9	Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą.	m ²	9.30	TS-25	
10	PVC dangos įrengimas, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių).	m ²	137.60	TS-26	

11	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,10m ²	m ²	55.60	TS-27	
12	Siūlių sandarinimas silikonu	m	67.20	TS-28	
5. Sienu remontas					
1	Sienu atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m ³ , kai angos stačiak. formos	m ³	0.30	TS-29	
2	Metalinių apsauginių gročių montavimas kai pagrindas mūras	m ²	22.60	TS-30	
3	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	m ²	33,30	TS-31	
4	Sienu (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	m ²	33,30		
5	Sienu vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m ²	66,60		
6	Betoninio ir tinkuoto pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu.	m ²	553.80	TS-32	
7	Sienu vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	m ²	553.80		
8	Sienu, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	m	197.80	TS-33	
9	Sienu vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	m ²	553.80	TS-34	
10	Anksčiau dažytų vidinių sienu paviršiaus gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	217.60	TS-35	
11	Sienu vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	m ²	217.60		

12	Langų ir lauko durų vidaus angokraščių iš gipskartonio remontas.	m ²	112.20	TS-36	
13	Drėgmei atsparių laminuotų plokščių pertvarų su durimis montavimas	m ²	6.40	TS-37	
14	Dušo sienų aptaisymas žalio gipskartonio plokštėmis.	m ²	58.80	TS-38	
15	Vertikalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą.	m ²	58.80	TS-25	
16	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,1 m ² .	m ²	58.80	TS-39	
17	Sienų vidinių paviršių apklėjimas PVC danga.	m ²	336.20	TS-40	
18	Aliuminio-stiklo atitvarų su varstomomis durimis montavimas	m ²	11.20	TS-41	
19	Vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais 100x100x1,7 mm	m	62.70	TS-42	
6. Lubų remontas					
1	"Armstrong" tipo pakabinamų lubų, pritaikytų itin drėgnoms patalpoms įrengimas su metalo konstrukcija ir 600x600 mm plokštėmis	m ²	9.20	TS-43	
2	"Armstrong" tipo pakabinamų lubų įrengimas su metalo konstrukcija ir 600x600 mm plokštėmis.	m ²	170.40		
7. Elektros sistemos remontas					
1	IP modulių automatinių išjungiklių, relijų ir kontaktorių montavimas paskirstymo skyde.	vnt	5.00	TS-44	

2	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	vnt	72.00	TS-45	
3	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	m	159.50	TS-46	
4	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	vnt	93.00	TS-47	
5	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose, paruoštose vagose	m	159.50	TS-48	
6	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	vnt	43.00	TS-49	
7	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	vnt	12.00		
8	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	vnt	9.00		
9	Lauko apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas ant sienos	vnt	4.00	TS-50	
10	Vidaus apšvietimo LED lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt	45.00	TS-51	
11	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų.	vnt	8.00	TS-52	
12	Jungiamojo koaksialinio (internetinio) kabelio tiesimas sienoje.	m	133.80	TS-53	
13	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	10.00	TS-49	
14	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus elektros instaliacijos laidus sienų paviršiuose.	m	159.50	TS-54	

15	Elektrinių radiatorių montavimas ant sienos	vnt	20.00	TS-55	
16	Elektrinio rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt	1.00	TS-56	
17	Elektrinio vandens šildytuvo montavimas	kompl	1.00	TS-57	
18	Priešgaisrinės signalizacijos pajungimas prie senos centralės	vnt	1.00	TS-58	
19	Ankščiau demontuotų priešgaisrinės signalizacijos įrenginių (daviklių, mygtukų ir kita) montavimas	vnt	26.00		

8. Vandentiekio ir nuotekų sistemų remontas

1	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno)	m	5.00	TS-59	
2	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	28.00		
3	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	4.00		
4	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm	vnt	2.00		
5	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt	4.00		

6	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt	10.00		
7	Nuotekų revizinių durelių įrengimas.	vnt	2.00		
8	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 100 mm	kompl	2.00	TS-60	
9	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos.	m	29,8	TS-61	
10	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt	16.00		
11	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt	12.00	TS-62	
12	Praustuvo su atrama "koja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kompl	2.00	TS-63	
13	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl	1.00	TS-64	
14	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt	2.00	TS-65	
15	Pisuarų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt	1.00	TS-66	
16	Termostatinių dušo maišytuvų montavimas.	vnt	1.00	TS-67	
17	Dušo kabinos montavimas	kompl	1.00	TS-68	
18	Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (lentynėlės)	vnt	1.00	TS-69	

19	Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (pakabos)	vnt	1.00		
20	Higienos priemonių ir veidrodžių montavimas ant sienų.	vnt	7.00	TS-70	
21	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2.00	TS-71	
22	Nuotėkų vamzdynų, kurių D iki 160 mm, prijungimas prie veikiančios nuotėkų sistemos.	vnt	1.00		
9. Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų remontas					
1	Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos, kai konstrukcijos masė daugiau 3 kg iki 10 kg	kompl	6.00	TS-72	
2	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5 kW.	vnt	4.00	TS-73	
3	Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5 kW.	vnt	4.00	TS-74	
4	Anksčiau nuimtų išorinių kondicionierių agregatų montavimas	vnt	3.00	TS-75	
5	Varinių vamzdelių, kai jų skersmuo iki 10 mm, montavimas suvirinant (lituojant).	m	16.50	TS-76	
6	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia iki 5 kW	vnt	6.00	TS-77	
7	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm.	vnt	19.00	TS-78	
8	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m ² iki 1,0 m ²	vnt	5.00	TS-79	
9	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventilacijos montavimas.	vnt	1.00	TS-80	

10. Fasado remonto darbai					
1	Fasadų lygių paviršių nuvalymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių)	m ²	268.80	TS-81	
2	Fasadų lygių paviršių remontas, apdailinant tinkavimo mase, dirbant ant pastolių	m ²	4.80	TS-82	
3	Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas, sienų kampai, angokraščiai	m ²	6.70	TS-83	
4	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais, kai sienos su angomis	m ²	268.80		
5	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm, kai sienos su angomis)	m ²	268.80	TS-84	
6	Lietaus nuvedimo sistemos montavimas, dirbant nuo kopėčių, kai pakabinami latakai ir lietvamzdžiai	m	60.00	TS-85	
7	Laminuoto stiklo stogelio montavimas tvirtinant atotampomis virš durų	m ²	7.20	TS-86	
8	Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas	m ³	3.3	TS-87	
9	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas betoninėmis trinkelėmis	m ²	7.30	TS-88	
11. Nuogrindos remontas					
1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	1.20	TS-89	
2	10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas	m ²	1.80	TS-90	
3	10 cm storio smėlio sluoksnio įrengimas	m ²	1.80		
4	Nuogrindų vandens nuvedimo latakų įrengimas	m	1.50	TS-91	
5	Nuogrindų įrengimas, kai nuogrindos betoninių plytelių	m ²	1.80	TS-92	

6	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	m	16.00	TS-93	
7	Kelkraščių sutvirtinimas, paskleidžiant augalinį sluoksnį ir pasėjant daugiametes žoles.	m ²	15.00	TS-94	
8	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	15.80	TS-95	

2. Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA: 1. Techninės specifikacijos -
2. Objekto planas (schemos) -

25 lapai
4 lapai

Komisijos pirmininkas

.....
(parašas)

Evaldas Globys
(vardas, pavardė)

Nariai:

.....
(parašas)

Raimondas Marozas
(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

kpt. Evaldas Laurutis
(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

vyr. lt. Jurgita Petraitienė
(vardas, pavardė)

.....
(parašas)

št. srž. Raimondas Slivskis
(vardas, pavardė)