

Techninės užduoties priedas Nr.1

eil. nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	pastaba	Pirkimo		
			vnt.	kiekis	
1	2	3	4	5	6
Nuogrindos atnaujinimas					
1. Nuogrindos ardymo darbai					
1.	Betoninės ir asfalto nuogrindos ardymas (betono plytelės, betonas, asfaltas)		m2	101,00	TS-02
2.	Vejos bortų ardymas		m	164,00	TS-02
3.	Betono laužo utilizavimas (pateikiama pažyma) vejos bortai	0,1254	t	41,00	TS-02
2. Pamato remontas					
1.	Iškasti grunta 1,0m pločiu, 1,50m gylio		m	164,00	
2.	Pamato valymas džiovinimas		m	164,00	TS-08
3.	Pamato padengimas bitumine hidroizoliacija 2 sluoksniai	h~1,30m	m	164,00	TS-08
4.	Pamato apklijavimas (apšiltinimas) 10cm storio Putplasčiu su špuntu (Funnfoam FL-300XX)		m	164,00	TS-08
5.	Pamato cokolio armavimas ir padengimas dekoru (spalva derinti su užsakovu)	h~1,00m	m	164,00	TS-08
6.	Uždengimas hidro izoliacine membrana su užbaigimo profiliu	h=1,25m	m	164,00	TS-08
7.	Pamato užpylimas ir užtankinimas smėliu iki grunto paviršiaus	ŠNS 0/4	m	164,00	TS-04
8.	Apšiltinto pamato apskardinimas		m	164,00	TS-08
3. Nuogrindos 0,5m pločio atnaujinimas					
1.	Trinkelų dangos įrengimas h=6cm	10x20cm	m2	85,00	TS-05
2.	Dolomitinių atsijų pasluoksnių įrengimas H=3cm	fr.0/5	m2	85,00	TS-04
3.	Dolomitinės skaldos pasluoksnių įrengimas H=12cm	fr.0/45	m2	85,00	TS-04
4.	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnių įrengimas h=35cm	AŠAS0/16	m2	85,00	TS-04
5.	Vejos bortų įrengimas ant betono ne mažiau 15cm pagrindo	100x20x8	m	164,00	TS-05
4. Vejos atstatymo darbai					
1.	Esamo grunto nukasimas, pakrovimas išvežimas h~20cm		m2	860,00	TS-06
2.	Augalinio grunto atvežimas, skleidimas, tankinimas h~20cm		m2	860,00	TS-06
3.	Vejos užsėjimas, laistymas pirmi du pjovimai		m2	860,00	TS-06
5. Kiti darbai					
1.	Geodezinė išpildomoji nuotrauka.		vnt	1,00	