

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-05-16 Nr. _____

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 5

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Kelio Nr. 4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys ruožo 0,00 km iki 5,830 km rekonstravimo statybos darbų atlikimas“ (Pirkimo ID 177742), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 1.15 ir 1.17 viso kiekis 15 vnt., o TS 1.19 eil.16 vnt. Prašome patikslinti kiekį.

1.15	Medžių 16-24 cm skersm. kirtimas ir kelmų rovimas	vnt.	11
1.17	Medžių iki 24 cm skersm. kirtimas ir kelmų rovimas	vnt.	4
1.19	Medžių iki 24 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	vnt.	16

” **Atsakymas.** Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

2. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 1.21 ir 1.22 viso kiekis 135 t, o TS 1.27 eil.132 t. Prašome patikslinti kiekį.

1.21	Įsardytų betoninių ir gelžbetoninių gaminių pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo)	t	117	
1.22	Įsardytų betoninių ir gelžbetoninių gaminių pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo)	t	18	
1.27	Įsardytų betoninių ir gelžbetoninių gaminių pakrovimas ir išvežimas. Žiūrėti projekto priedą "Dėl bendrų nuostatų taikymo žvyrkelių kapitalinio remonto projektuose"	TS02	t	132

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

3. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 3.17 ir 4.12 viso kiekis 960 m, o TS 3.14 eil. 1103 m. Prašome patikslinti kiekį.

3.17	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas	m	288	
4.12	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas	m	672	
3.14	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas	TS04	m	1103

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

4. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 3.18 ir 4.13 viso kiekis 738 m, o TS 3.15 eil. 962 m. Prašome patikslinti kiekį.

3.18	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo	m	206
4.13	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo	m	532

3.15	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS04	m	962	“
------	---	------	---	-----	---

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

5. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 3.20 ir 4.14 viso kiekis 149 m, o TS 3.16 eil.141 t. Prašome patikslinti kiekį.

3.20	Nuleistų gatvės bortų 1000x150x300, įvažiavimo bortų 1000x15x220, įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo	m	9	
4.14	Nuleistų gatvės bortų 1000x150x300, įvažiavimo bortų 1000x15x220, įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo	m	140	
3.16	Nuleistų gatvės bortų 1000x150x300, įvažiavimo bortų 1000x15x220, įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS04	m	141

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

6. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 4.7 ir 5.4 viso kiekis 2572 m², o TS 4.7 eil. 2690 m². Prašome patikslinti kiekį.

4.7	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD įrengimas nuvažose ir sankryžose, h = 6 cm	m ²	2007	
5.4	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD įrengimas nuvažose ir sankryžose, h = 6 cm	m ²	565	
4.7	AC 16 PD asfalto pagrindo - dangos sluoksnio įrengimas nuvažose	m ²	2690	“

Atsakymas. Vadovautis Excel DKŽ.

7. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas), 4. Nuvažų įrengime nenurodytas kiekis, o TS 4. 7 eil.168 m³. Prašome patikslinti.

4.7	Nuvažų ir sankryžų dangos suvedimas su esama danga panaudojant žvyro mišinį	m ³	168	“
-----	---	----------------	-----	---

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

8. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 5.4 ir 6.6 viso kiekis 240,49 m, o TS 5.4 eil. 242 m. Skiriasi tranšėjos iškasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas, smėlio pagrindas, šalčiui atsparus gruntas (antgalių įrengimui), pirminis apsauginis pralaidos užpylimas smėlio - žvyro mišiniu, geotekstilė ir geomembranos kiekis. Prašome patikslinti kiekius.

5.4	Vamzdinės metalinės gofruotos vandens pralaidos d = 1,0 m įrengimas kelyje (12 vnt.): - tranšėjos iškasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas - 1333 m ³ - smėlio pagrindas - 61 m ³ - šalčiui atsparus gruntas (antgalių įrengimui) - 173 m ³ - pirminis apsauginis pralaidos užpylimas smėlio - žvyro mišiniu - 810 m ³ - geotekstilė - 2283 m ² - geomembrana - 178 m ²	m	221,43	
6.6	Vamzdinės metalinės gofruotos vandens pralaidos d = 1,0 m įrengimas kelyje (1 vnt.): - tranšėjos iškasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas - 91 m ³ - smėlio pagrindas - 5,3 m ³ - šalčiui atsparus gruntas (antgalių įrengimui) - 15 m ³ - pirminis apsauginis pralaidos užpylimas smėlio - žvyro mišiniu - 69 m ³ - geotekstilė - 195 m ² - geomembrana - 15 m ²	m	19,06	

5.4	Vamzdinės metalinės gofruotos vandens pralaidos d-1,0 m įrengimas kelyje	vnt./m	13	242
	Trasėjos iškasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas ir išvežimas	m³	1705	
	Smėlio pagrindas	m³	66,5	
	Šalčiui atsparus gruntas (antgalių įrengimui)	m³	187,2	
	Pirminis apsauginis pralaidos užpylimas smėlio - žvyro mišiniu	m³	941	
	Geotekstilė	m²	2653	
	Geomembrana	m²	192,4	"

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

9. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 5.6 ir 6.8 viso kiekis 606 m2, o TS 5.6 eil. 661 m2. Prašome patikslinti kiekį.

5.6	Ištekėjimo antgalių tvirtinimas betonu ant skaldos pagrindo, h = 10 cm	m²	559	
6.8	Ištekėjimo antgalių tvirtinimas betonu ant skaldos pagrindo, h = 10 cm	m²	47	
5.6	Ištekėjimo antgalių tvirtinimas betonu ant skaldos pagrindo, h-10 cm	m²	661	"

Atsakymas. Vadovautis Excel DKŽ.

10. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 5.7 ir 6.9 viso kiekis 466 m2, o TS 5. 7 eil.511 m2. Prašome patikslinti kiekį.

5.7	Ištekėjimo antgalių tvirtinimas betonu ant skaldos pagrindo, h = 12 cm	m²	430	
6.9	Ištekėjimo antgalių tvirtinimas betonu ant skaldos pagrindo, h = 12 cm	m²	36	
5.7	Ištekėjimo antgalių tvirtinimas betonu ant skaldos pagrindo, h-12 cm	m²	511	

Atsakymas. Vadovautis Excel DKŽ.

11. Klausimas. „Viešojo pirkimo sutarties 136 p. turi būti nurodoma, kokie subrangovai pasitelkiami Sutarties vykdymui. Sutarties 137 punkte numatyta, jog: „Papildomų, Sutarties 136 punkte neišvardintų, subrangovų pasitelkimas galimas tik Užsakovo sutikimu, Rangovui pateikus motyvuotą prašymą dėl papildomų subrangovų pasitelkimo ir pateikus subrangovų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. Papildomų subrangovų pasitelkimas įforminamas raštu, pasirašant tarp Šalių susitarimą“.

LR Viešųjų pirkimų įstatymo komentaro 88 straipsnio 1 dalis numato: „Perkančioji organizacija turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekiejus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti“. Vadinasi, jeigu dalyvis pasiūlymo pateikimo metu negali konkrečiai įvardinti subrangovų dėl pagrįstų objektyvių aplinkybių, nereiškia, kad jis jų negali pasitelkti ir išviešinti Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) vėliau. Visais atvejais dalyvis (Rangovas) supranta, kad pasitelkdamas subrangovą tam tikros Darbų dalies vykdymui, Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subrangovai. Taip pat dalyvis nekvestionuoja ir supranta, kad pasitelkiami subrangovai turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

Prašome paaiškinti, kokiais kriterijais vadovaudamasis Užsakovas turi teisę nepatvirtinti/neduoti sutikimo Rangovui pasitelkti nurodytą subrangovą (turima omenyje atvejai, kai subrangovai išviešinami jau po pasiūlymo pateikimo), jeigu subrangovai atitinka konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus ir tiekėjas (dalyvis) pateikia deklaraciją dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams,

kurioje patvirtina, kad tiek jis, tiek jo Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai atitinka minėtoje deklaracijoje nurodytus reikalavimus?

Atkreiptinas dėmesys, kad nuosekliai plėtojamoje kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad reikalavimo išviešinti subtiekejus ir jų atliktinų darbų dalį tikslas – patikrinti, ar tiekėjo nurodyto konkretaus subtiekejo kvalifikacija atitinka jo atliktinai darbų daliai keliamus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, siekiant objektyvumo, prašome patikslinti Viešojo pirkimo sutarties 137 punktą nurodant:

„137. Sutarties galiojimo metu Sutarties 136 punkte išvardintų subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Papildomų, Sutarties 136 punkte neišvardintų, subrangovų pasitelkimas galimas tik Užsakovo sutikimu, Rangovui pateikus motyvuotą prašymą dėl papildomų subrangovų pasitelkimo ir pateikus subrangovų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. Papildomų subrangovų pasitelkimas įforminamas raštu, pasirašant tarp Šalių susitarimą. Užsakovas turi teisę neduoti sutikimo minėtu atveju, jeigu nurodyto konkretaus subrangovo kvalifikacija neatitinka jo atliktinai darbų daliai keliamus reikalavimus pagal viešojo konkurso sąlygas.“

Atsakymas. Sutarties punktas tikslinamas nebus. LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPĮ) 88 straipsnio 1 dalyje yra **įtvirtintas reikalavimas** nurodyti pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus subtiekejus – pamatinė subrangos teisinius santykius reglamentuojanti teisės norma. Nors nuosekliai išplėtotą kasacinio teismo praktika iš esmės siejama su subtiekejų kvalifikacijos ar kitų reikalavimų tikrinimu, Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, VPĮ 88 straipsnio 1 dalies prasme tiekėjai privalo išviešinti visus subtiekejus, taip pat ir tuos, kurių pajėgumais pirkime nesiremia ir kurių kvalifikacijos ar kitų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų atitikties nėra tikrinama.

Tiekėjas, dalyvaudamas pirkime, žino (privalo žinoti), ar vykdant pirkimo sutartį jam bus reikalingi papildomi resursai, ar pirkimo sutartį vykdys tik savo jėgomis, jeigu papildomi resursai tiekėjui bus reikalingi, jis iš anksto turi ruoštis pirkimui ir šių papildomų resursų ieškoti. Taigi, teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turėtų žinoti, kokius subtiekejus ir kokias pirkimo sutarties dalis jis pasitelks pirkimo sutarties vykdymui ir **tik išimtiniais atvejais** šios informacijos gali nepateikti. Todėl Perkančioji organizacija, sprendama leidimo/sutikimo pasitelkti subrangovą (-us) sutarties vykdymo metu klausimą, privalo vertinti susiklosčiusios situacijos išimtinumą, t.y. ar subrangovo (-ų) pasitelkimo priežastys yra pakankamos, objektyvios, ar subrangovo pasitelkimas yra būtinas ir ar apie būtinumą pasitelkti subrangovą (-us) (ne)buvo žinoma pasiūlymo pateikimo metu. Vien subrangovo (-ų) atitikimo kvalifikaciniais reikalavimams Perkančiosios organizacijos leidimui/sutikimui pasitelkti konkretų subrangovą išduoti nepakanka.

12. Klausimas. „Parašyta, kad po rekonstrukcijos reikia triukšmo matavimų dieną, vakare ir naktį. Minėtame ruože yra 44 namai ir jie nutolę nuo gatvės nuo 13 iki 164 metrų. Tad nelabai aišku, prie kiek namų reiktų garso lygių matavimų. Prašome patikslinti matavimo apimtį.“

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

13. Klausimas. „Prašome patikslinti kiek turės trukti viename taške triukšmo matavimas, konkrečiai nurodant laiką (pvz. 10 min., 20 min. ar pan.).“

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

14. Klausimas. „Prašome patikslinti AB Via Lietuva nurodytą sandėliavimo aikštelę. Santraukoje nurodytas adresas:

Sandėliavimo medžiagos

Vykdamas valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo ir (ar) remonto darbus susidaranti medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietas – AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievo miestelyje, Statybininkų g. 16, Vievis.

Projekte nurodytas adresas

Vykdant valstybinės reikšmės kelio remonto darbus susidarančios medžiagos (metalo, plastiko, betono (gelžbetonio) gaminius ir kt. (išskyrus birias medžiagas)), kurios gali būti panaudotos pakartotinai numatoma transportuoti į užsakovo – Kelių direkcijos nurodytas sandėliavimo vietą – Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos. Atstumas nuo remontuojamo kelio ruožo iki numatytos sandėliavimo vietos – 52 km.

“

Atsakymas. Vadovautis Excel DKŽ santraukos informacija (t. y. sandėliavimas Vievio meistrijoje).


15. Klausimas. „Dėl plytelių įrengimo projekte

Prašome paaiškinti kur bus įrengiamos betoninės plytelės kaip rašoma TS, kiekių žiniaraštyje nėra numatyta betoninių plytelių įrengimo

10.3.2. Betoninės trinkelės

Šaligatviams ir pėsčiųjų takui įrengti naudojamos (375x375x70 mm) matmenų betoninės plytelės. Betoninės plytelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kurių gamintojas ≥ 120 mm, siūlių plotis turi būti nuo 5 mm iki 8 mm. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. Siūlės užpildomos mineralinių medžiagų mišiniais įsiliojant į siūles 0/2 frakcijos mineralinę medžiagą ar įterpiant ją atskiedus nedideliu vandens kiekiu.

Projekte numatyta, kabelių apsaugojimas sudedamais apsauginiais dėklais



Šių darbų nėra kiekių žiniaraščiuose, prašome papildyti kiekių žiniaraščius.“

Atsakymas. Kabelių apsaugojimas numatytas DKŽ Nr.1 1.13 poz. ir DKŽ Nr.2 1.15 poz.

Projekte numatomas trinkelų atstatymas. Patiksliname, kad betoninių plytelių įrengimo nėra numatyta projekte (TS techninė klaida).

16. Klausimas. „Projekto elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalyje sąnaudų žiniaraštyje yra numatytos ne žemesnės nei 6 m aukščio nuo žemės paviršiaus apšvietimo atramos – 4 vnt. ir gembė 1,0x1,5m – 1vnt..

Tuo tarpu brėžinyje nurodyta:

- 1 vnt. 6 m aukščio atrama „ŠVpp-1“;
- 3 vnt. 5 m aukščio atramos – „ŠVpp-2“, „ŠVpp-3“, „ŠVpp-4“;

-Gembės yra numatytos ant atramų „ŠVpp-3“ ir „ŠVpp-4“, iš viso – 2 vnt.

Prašome patikslinti, kokį apšvietimo atramų aukštį ir gėmių kiekius turime vertinti rengiant pasiūlymą.“

Atsakymas. Atsižvelgiant į projekto sprendinius ir esamų sklypų ribas pėsčiųjų perėjų apšvietimui projektuojama:

1. Perėja – Via Lietuva sklype:

- saugaus tipo atrama (su atitinkamu pamatu), h-6,0 m virš žemės paviršiaus, be gembės – 2 vnt.;
- kryptinio apšvietimo šviestuvai – 2 vnt. (Nr.3, 4.);

2. Perėja – valstybinėje žemėje:

- cinkuota metalinė atrama, H-6,0 m virš žemės paviršiaus, su pamatu, be gembės – 1 vnt.;
- cinkuota metalinė atrama, H-5,0 m virš žemės paviršiaus, su pamatu, su gembė (1,0x1,5 m) – 1 vnt.;
- kryptinio apšvietimo šviestuvai – 2 vnt. (Nr.1, Nr.2).

Pastaba: Rangovas prieš užsakant šviestuvus turi atlikti apšvietumo skaičiavimus jo pasirinktiems šviestuvams ir įsitikinti, kad apšvietumas atitinka normų reikalavimus.

17. Klausimas. „Darbų kiekių žiniaraščiuose yra numatyta augalinio grunto nuėmimas, pakrovimas ir pervežimas iki 10 km sandėliavimui, tačiau nėra numatyta likusio augalinio grunto (pertekliaus) išvežimo. Ar nepanaudotas augalinis gruntas turės būti paliktas sandėliavimo aikštelėje?“

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

18. Klausimas. „Prašome detalizuoti nuvažų įrengimo darbus, kurie nurodyti vienetais. Darbai perkami pagal TDP, todėl darbai turėtų būti detalizuoti, pvz:

3v tipo nuvažų su skaldos danga ir Ø0,40 m pralaida įrengimas - 1 vnt. - šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas - 90 m ³ ; - 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas - 20 m ² ; - 12 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas - 154 m ² ; - plastikinės Ø0,40 m vandens pralaidos - 12 m; - smėlio pagrindo įrengimas po pralaidomis - 1,3 m ³ .
Betoninių apykaklinių antgalių Ø0,40 m pralaidoms įrengimas (visoms nuvažoms)

Atsakymas. Dauguma nuvažų yra tipinės, todėl jos pateikiamos vienetais. Atskirai nurodytas tik tipinių nuvažų asfalto pagrindo-dangos sluoksnis. Pralaidų antgaliai įrengiami vadovaujantis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“.

Netipinės nuvažos įrengiamos gyvenvietėje, todėl dalis kiekių pateikta su tako dangos konstrukcijos kiekiais. Už tako ribų suprojektuotų netipinių nuvažų plotas 120 m². Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

19. Klausimas. „Taip pat yra netipinių nuvažų, nepateiktas šių nuvažų įrengimo schemos, todėl prašome detalizuoti visas nuvažas.“

Atsakymas. Teikiame patikslintą brėžinį „Nuvažų įrengimo schemos“ (AT-17S-1072/2-00-B.06).

20. Klausimas. „Techniniame darbo projekte numatyta atnaujinti dalį esamos asfalto dangos 3833 m², įrengiant 4 cm storio dangą iš mišinio AC 11 VN 4 cm. Pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 1 DKŽ papildytas išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 16 PN hvid. 2 cm įrengimu, tačiau tik skyriuje "4. Kelio konstrukcijos įrengimas (II konstrukcijos variantas", prašome papildyti ir I konstrukcijos variantą.“

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

21. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) 2.7 pozicijoje nurodytas grunto vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje, prašome patikslinti ar yra numatyta konkreti sąvarta gruntui. 2.9 pozicijoje nurodytas trūkstamo grunto atvežimas ir darbas sąvartoje, prašome patikslinti ar tikrai numatytas trūkstamo grunto sąvartoje atvežimas. Taip pat prašome patikslinti ar bendras iškasamo grunto kiekis susidaro iš DKŽ 2.7, 2.8 ir 2.14 pozicijose nurodytų kiekių.“

Atsakymas. „Pakopų įrengimui ir kt. atsivežamas trūkstamas gruntas, sutankinamas. Eilutėse 2.7, 2.9 iškastas / perstumtas gruntas panaudojamas statybose. Eilutėse 2.16 ir 2.17 nurodomas iškasimas ir išvežimas į išlykį. (Pastaba: įterpus papildomus darbus patikslintame Excel DKŽ keičiasi eilučių numeracija).“

22. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (asfaltuotas ruožas ir takas) 2.7 pozicijoje nurodytas grunto vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje, prašome patikslinti ar yra numatyta konkreti sąvartą gruntui. 2.9 pozicijoje nurodytas trūkstamo grunto atvežimas ir darbas sąvartoje, prašome patikslinti ar tikrai numatytas trūkstamo grunto sąvartoje atvežimas. Taip pat prašome patikslinti ar bendras iškasamo grunto kiekis susidaro iš DKŽ 2.7, 2.8 ir 2.14 pozicijose nurodytų kiekių.

Atsakymas. Pakopų įrengimui ir kt. atsivežamas trūkstamas gruntas, sutankinamas. Eilutėse 2.7, 2.9 iškastas / perstumtas gruntas panaudojamas statybose. Eilutėse 2.16 ir 2.17 nurodomas iškasimas ir išvežimas į išlykį. (Pastaba: įterpus papildomus darbus patikslintame Excel DKŽ keičiasi eilučių numeracija).

23. Klausimas. „DKŽ nėra numatyta dangos paširkštinimas skaldele. Prašome patvirtinti, kad šių darbų nereiks atlikti. Priešingu atveju prašome papildyti DKŽ.“

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

24. Klausimas. „DKŽ (žvyrkelis) 3.12 numatyta Asfaltbetonio dangos konstrukcijos dangų atstatymas h-10 cm. Prašome detalizuoti asfaltbetonio dangos konstrukciją (nurodant dangos storius, asfalto mišinių markes).“

Atsakymas. Tikslinama, kad atstatymas numatomas 12 cm storio.

Asfaltbetonio dangos konstrukcijos dangų atstatymas:

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnio paširkštinimas skaldele
- asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN, h = 4 cm
- bitumė emulsija
- asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN, h = 8 cm

25. Klausimas. „DKŽ (asfaltuotas ruožas ir takas) yra numatyta 1 kompl. Iškilios sankryžos įrengimas. Pažymime, kad darbai perkami pagal TDP, TDP etape darbų kiekių žiniaraščiai turi būti detalūs, o ne sustambinti, todėl prašome detalizuoti šią poziciją.“


Atsakymas. Skalda arba žvyras ir AŠAS įvertinti bendrai kelio kiekiuose. Šioje eilutėje turėtų būti vertinami asfaltavimo darbai.

26. Klausimas. „DKŽ (asfaltuotas ruožas ir takas) yra numatyta 182,6 m (33 vnt) plastikinių pralaidų d400 įrengimas su antgaliais ant skaldos pagrindo. Prašome paaiškinti, kurioje pozicijoje yra

tranšėjos kasimas, užpylimas d400 pralaidų įrengimui. Jeigu šie darbai neįvertinti, prašome papildyti DKŽ. Taip pat paaiškinkite, kurioje pozicijoje įvertinta Plastikinių vamzdžių D250, 200 įrengimui tranšėjų kasimas, tranšėjų užpylimas.“

Atsakymas. Visi žemės darbai yra įvertinti bendrai.

27. Klausimas. „Prašome pateikti TS plokščių



Atsakymas. Papildomos TS – „*Šlaitų tvirtinimui naudojamos natūralios spalvos azūrinės plytelės, matmenys ne mažiau kaip 400x400x80 mm. Tarpai užpildomi skaldelės ir dirvožemio mišiniu, apsėjamos. Šlaito apačioje įrengiamas atraminis blokas, ne mažesnis kaip 500x60x400 mm su nusklembtu šonu (90 mm). Ilgis ne mažiau kaip 2,0 m. Atraminis blokas įbetonuojamas ant betono C20/25 pagrindo.*“

28. Klausimas. „Patikslintame konkurso sąlygų SPS priede Nr. 10 "DKZ ir santrauka", žiniaraštyje "DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – SUSISIEKIMO DALIS (ASFALTUOTAS RUOŽAS IR TAKAS)" pozicijoje nr.4.5.3 nėra formulės.

Kadangi teikiant pasiūlymą reikia pateikti užpildytis darbų kiekių žiniaraščius EXCEL formatu, o žiniaraščiai yra užrakinti, prašome patikslinti sąnaudų žiniaraštį papildant trūkstama formule, kad visi pirkime dalyvaujantys Tiekėjai galėtų tinkamai pateikti pasiūlymo kainą.“

Atsakymas. Formulė patikslinta. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

29. Klausimas. „Perkančiosios organizacijos patikslintuose darbų kiekių žiniaraščiuose atsirado pozicijos 7.3 ir 7.17 "Triukšmo matavimai".

Prašome nurodyti matavimų vietų koordinates arba sužymėti matavimo vietas plane, kad visi pirkime dalyvaujantys tiekėjai galėtų tinkamai įvertinti darbų kainą.“

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

30. Klausimas. „Prašome pateikti kelio griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimo g/b latako detalę (matmenis) ir TS.“

Atsakymas. Klausimas kartojasi, žr. ankstesnius atsakymus ir patikslintą Excel DKŽ.

31. Klausimas. „Prašome pateikti pralaidų D1000 antgalių detalę ir TS. TS yra tik nuoroda, kad turi tenkinti ST 188710638.07:2004 arba ST 8871063.01:2002 keliamus reikalavimus, bet tai galioja plastikinėms ar g/b pralaidoms.“

Atsakymas. Klausimas kartojasi, žr. ankstesnius atsakymus ir patikslintą Excel DKŽ.

32. Klausimas. „Ar šlaitai tvirtinami ažūrinėmis plytelėmis ar plokštėmis, prašome pateikti TS ir matmenis.“

Atsakymas. Klausimas kartojasi, žr. ankstesnius atsakymus ir patikslintą Excel DKŽ.

33. Klausimas. „Ar neturėtų šios pozicijos būti ir I konstrukcijos variante:

4. Kelio konstrukcijos įrengimas (II konstrukcijos variantas) 4.5.2 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PN, h vid. 2 cm m² 3833 0,00

4. Kelio konstrukcijos įrengimas (II konstrukcijos variantas) 4.5.3 Gruntavimas bitumine emulsija C 40 BF 1-S m² 3833 0,00.“

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

34. Klausimas. „Jūsų pateiktame pildyti 2025-04-04 dienos žiniaraštyje skyriuje "Paruošiamieji darbai" patikslinta 1.4 eilutė ir nurodytas frezuojamos dangos storis h-4cm, tačiau 1.5 eilutėje nepatikslintas išvežamo frezuojamo asfalto kiekis 76,28m³. Toks kiekis buvo nurodytas , kai frezuojama dangos storis 1.4 eilutėje buvo nurodytas h-2cm.

Prašome patikslinti 1.5 eilutės kiekį.“

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ.

PRIDEDAMA:

1. Rašto 1 priedas. Patikslintas Excel DKŽ;
2. Rašto 2 priedas. Patikslintas brėžinys „Nuovažų įrengimo schemos“ (AT-17S-1072/2-00-B.06).

Kitų projektų komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

Irena Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt