



## KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (+370 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

---

Tiekėjams  
*Pateikiama CVP IS priemonėmis*

2025-05- Nr.

### DĖL APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, jog Kretingos rajono savivaldybės administraciją priėmė sprendimą dėl mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo ir remonto darbai“ (toliau – Apklausa) atnaujinti excel priedą „Preliminariai numatomų atlikti darbų kiekių skaičiavimo lentelę“, nes esamoje lentelėje, klaidingai liko suvesta formulė 39 eilutėje.

Rengiant pasiūlymus, prašome vadovautis Apklauso sąlygose nurodytais patikslinimais.

PRIDEDAMA. Preliminariai numatomų atlikti darbų kiekių skaičiavimo lentelė (excel formatu), 3 lapai.

Taip pat informuojame, kad Centrinė perkančioji organizacija, vadovaujantis Apklauso specialiųjų sąlygų 6 priedo „Terminai“ lentelės 3 eilute, vykdant mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu „Melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo ir remonto darbai“ priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. gegužės 23 d. 14 val. 00 min.

**Pasiūlymai priimami CVP IS priemonėmis iki 2025 m. gegužės 23 d. 14 val. 00 min.**

Administracijos direktorė

Vilma Preibienė

**PRELIMINARIAI NUMATOMŲ DARBŲ SUVESTINĖ LENTELĖ**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Siūlomas įkainis Eurais su PVM
1	2	4	5	6
1	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	40	
2	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	20	
3	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	10	
4	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio	m	200	
5	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio	m	100	
6	Drenažo rinktuvų iš 125x3.8mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio.	m	200	
7	Drenažo rinktuvų iš 125x3.8mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio.	m	100	
8	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio.	m	200	
9	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio.	m	50	
10	Drenažo rinktuvų iš 180x5.5mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio.	m	100	
11	Drenažo rinktuvų iš 180x5.5mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio.	m	50	

12	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio.	m	100	
13	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio.	m	40	
14	Drenažo rinktuvų iš 250x7.6mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2 m gylio.	m	60	
15	Drenažo rinktuvų iš 250x7.6mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. virš 2 m gylio.	m	20	
16	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m <sup>3</sup> talpos kaušais.	m <sup>3</sup>	1000	
17	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo.	vnt.	100	
18	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu.	vnt.	10	
19	II gr. grunto kasimas rank. būdu požeminių komunikacijų zonoje.	m <sup>3</sup>	400	
20	Griovių dugno valymas ties žiotimis rankiniu būdu.	m <sup>3</sup>	200	
21	Drenažo šulinio išvalymas, kai sąnašų šulinyje.	m <sup>3</sup>	100	
22	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi.	100 m	4	
23	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje.	vnt.	5	
24	Paviršinio vandens nuleistuvo F5 perstatymas senomis medžiagomis lomoje.	vnt.	10	
25	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį kai vamzdžio skersmuo 125 mm – 250 mm.	m	100	
26	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m <sup>3</sup> talpos kaušais k <sub>2</sub> =1.20,k <sub>9</sub> =1.15.	m <sup>3</sup>	300	
27	Melioracinio stulpelio PMS-200 įrengimas	vnt.	50	
28	Žvyro dangos įrengimas virš pralaidos.	m <sup>3</sup>	40	

29	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų.	m <sup>3</sup>	150	
30	Tarpų tarp pralaidos antgalio ir vamzdžio užpildymas panaudojant betoną C 30/37	m <sup>3</sup>	30	
31	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu.	ha	50	
32	Krūmų ir smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin.	m <sup>3</sup>	200	
33	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m <sup>3</sup> talpos kaušais.	m	3000	
34	Supilto I-II grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80AJ) galingumo.	m <sup>3</sup>	500	
35	Pagriovių lėkščiavimas iškastu iš griovių sąnašų susmulkinimas traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo.	ha	30	
36	Dirbtinų kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m <sup>3</sup> talpos kaušais.	m <sup>3</sup>	400	
37	Išardytų šlaitų pylimas, išlyginimas ir sutankinimas.	ha	20	
38	Šakų, šaknų, akmenų po dirbtinų kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 5 km.	m <sup>3</sup>	100	
39	Nenumatyti darbai (pagal UAB „Sistela“ programos Sąmata įkainius apskaičiuota nenumatytų darbų kaina dauginama iš rangovo pasiūlyto koeficiento ne didesnio už vieneta)	koef.	1	
<b>Preliminariai numatomų darbų kaina su PVM</b>				







**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kretingos rajono savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl informacijos pateikimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-05-19 Nr. (8.18) D3-3811
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Kiti
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vilma Preibienė Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-05-19 12:38
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Kainų skaičiavimo lentelė avariniai darbai 2025.pdf
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250514.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-19)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-05-19 nuorašą suformavo Edita Beržanskienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-