

**UAB „ELEKTRŪNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“  
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-05-19

**DĖL UŽKLAUSIMO VYKDANT ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ (SU PROJEKTAVIMU) NUO BOILERINĖS B5 IKI ŠILUMINĖS KAMEROS ŠK-108 (ŠARKINĖS G. 5 – BOILERINĖ B5, ELEKTRŪNAI I ETAPAS) PIRKIMĄ**

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – Perkantysis subjektas), vykdo šilumos tinklų rekonstrukcijos darbų (su projektavimu) nuo boilerinės B5 iki šiluminės kameros ŠK-108 (Šarkinės g. 5 – boilerinė B5, Elektrėnai I etapas) *pirkimą* atviro konkurso būdu.

Viešojo pirkimo komisija gavo užklausimą, kuriuo prašoma pateikti atsakymą dėl pirkimo sąlygų:

**1. Klausimas:** Dn200 ir Dn125 apytiksliai atitinka lentelėje Nr.5 (6 punktas) pateiktus ilgius, t.y nuo B5 iki ŠK504, tačiau neaišku kurie DN50 bus keičiami. Prašome nurodyti konkrečiai kuriuos DN50 ruožus numatyta keisti. Pavadinimo ŠK108 pateiktoje schemoje nėra. Yra tik ŠK508. Nėra aišku Iki kur planuojami darbai? Prašome patikslinti (pažymėti kita spalva) schemoje numatytus keisti ruožus.

**Atsakymas:** Planuojamas keisti DN50 vamzdynas yra nuo ŠK502 į Šarkinės g. 25 (apie 22 metrus trasos) ir nuo ŠK503 į Šarkinės g. 21 (apie 22 metrus). Darbų apimtis yra nuo Boilerinės B5 išėjimo, įrengiant uždarymo ir drenavimo sklendes, iki šiluminės kameros ŠK504, kurioje yra įrengiamos uždarymo ir drenavimo armatūros ant atšakų į ŠK505 ir ŠK506 ir prijungiamos prie seno vamzdyno. Taip pat yra pakeičiami įvadai įrengiant naują uždarymo ir drenavimo armatūrą į Šarkinės 25 ir Šarkinės 21.

**2. Klausimas:** Ar projekto ir darbų apimtyje yra numatytas vamzdynų keitimas Šarkinės g.25 pastato viduje? Jeigu taip, kokie vamzdynai turi būti sumontuoti: izoliuoti pramoniniu būdu ar juodo plieno su akmens vatos izoliacija ?

**Atsakymas:** Šarkinės g. 25 pastato viduje vamzdynai nėra keičiami. Yra įrengiama nauja uždarymo ir drenavimo armatūra.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Giedrė Pakėnienė