

GRIOVIO K-2 REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
	Griovys			
1	Retų krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	0+00-0+50	ha	0.01
		1+42-2+17	-,,-	0.01
		2+34-6+78	-,,-	0.07
	Iš viso:		ha	0.09
2	Retų krūmų surinkimas ir išvežimas 2 km. atstumu	0+00-0+50	ha	0.01
		1+42-2+17	-,,-	0.01
		2+34-6+78	-,,-	0.07
	Iš viso:		ha	0.09
3	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	0+50-1+42	ha	0.03
	Iš viso:		ha	0.03
4	Vidutinio tankumo krūmų surinkimas ir išvežimas 2 km. atstumu	0+50-1+42	ha	0.03
	Iš viso:		ha	0.03
5	Dirbtinių kliūčių pašalinimas ekskavatoriumi	0+00	m ³	3.0
	Iš viso:		m³	3.0
6	Dirbtinių kliūčių liekanų pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 2 km atstumu	0+00	t	0.9
	Iš viso:		t	0.9
7	Mechanizuotas griovio šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	0+00-6+78	ha	1.04
	Iš viso:		ha	1.04
8	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m ³ t. k. II gr. grunte, kai sąnašų iki 0.2 m	1+29-1+42	m/m ³	13/7
	Iš viso:		m/m³	13/7
9	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m ³ t. k. II gr. grunte, kai sąnašų iki 0.4 m	0+00-1+29	m/m ³	129/98
		1+42-2+15	-,,-	73/55
	Iš viso:		m/m³	202/153
10	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m ³ t. k. II gr. grunte, kai sąnašų virš 0.4 m	2+36-6+76	m/m ³	440/770
	Iš viso:		m/m³	440/770
11	Pralaidos ir kolektoriaus bjefų valymas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 4.0 m	2+15-2+17	m ³	1.5
		2+34-2+36	-,,-	1.5
		6+76-6+78	-,,-	1.5
	Iš viso:		m³	4.5
12	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m	0+00-2+17	m ³	145.0
	Iš viso:		m³	145.0

Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“				Skuodo rajono Vižančių k.v. melioracijos projekto Nr.4 1975 m. griovio K-2 pk. 0+00-6+78, Augelių k.v. melioracijos projekto Nr.12 1988 m. griovio GR. Nr.2 pk. 73+00-78+62 ir juose esančių melioracijos įrenginių remontas		Laida
153-PmAT							0
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2023.08	Darbų kiekių žiniaraštis SK2023-02-00-TDP- DKŽ	Lapas 1	Lapų 3

13	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 20 m	2+34-6+78	m ³	696.0
	Iš viso:		m³	696.0
14	Šlaitų apsėjimas rankiniu būdu neužpilant dirvožemiu	0+00-6+78	m ²	2034.0
	Iš viso:		m²	2034.0
15	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 2 k. traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo	0+00-6+78	ha	1.12
	Iš viso:		ha	1.12
16	Smulkių velėnų, šaknų ir kelmų surinkimas ir išvežimas iki 2 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galing.	0+00-6+78	ha	0.56
	Iš viso:		ha	0.56
17	Pagriovių apsėjimas žolių sėklų mišiniu mechanizuotu būdu	0+00-6+78	ha	1.12
	Iš viso:		ha	1.12
Žiotys				
1	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	3
	Iš viso:		vnt	3
2	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	1
	Iš viso:		vnt	1
3	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	1
	Iš viso:		vnt	1
Pralaidos				
1	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas rankiniu būdu	2+17	m ³	7.0
	Iš viso:		m³	7.0
2	Užtvartų įrengimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais pralaidos remonto metu	2+17	m ³	30.0
	Iš viso:		m³	30.0
3	Vandens pašalinimas iš griovio pralaidos remonto metu	2+17	val	16
	Iš viso:		val	16
4	Sulūžusių pralaidos antgalių ir stiprinimo plokščių demontavimas, pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 20 km atstumu	2+17	m ³	6.06
		6+78	-,-	0.66
	Iš viso:		m³	6.72
5	Karjerinio žvyro pagrindo po pralaidos antgaliais įrengimas	2+17	m ³	4.0
	Iš viso:		m³	4.0
6	Monolitinių antgalių 1.25 m skersmens pralaidai pakeitimas (armatūra 8 AI-19.46, 10 AIII-19.24)	2+17	vnt/m ³	2/6.06
	Iš viso:		vnt/m³	2/6.06
7	Tvirtinimo prie pralaidos ir kolektoriaus antgalio atstatymui g/b plokščių P-15-10 paklojimas ant 10 cm žvyro sluoksnio, jas užmonolitinant	2+17	vnt/m ²	9/13.5
		6+78	-,-	3/4.5
	Iš viso:		vnt/m²	12/18
8	Skaldos 40-70 mm skersmens prizmės įrengimas prie pralaidos tvirtinimo	2+17	m ³	3.8
		6+78	-,-	1.9
	Iš viso:		m³	5.7

9	II gr. grunto kasimas nuo kolektoriaus antgalio rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m	6+78	m ³	0.5
	Iš viso:		m ³	0.5
10	Kolektoriaus antgalio sutvirtinimas betonu C 30/37	6+78	m ³	0.5
	Iš viso:		m ³	0.5
11	Šlaitų planiravimas prie pralaidos ir kolektoriaus antgalio rankiniu būdu	2+17	m ²	80.0
		6+78	-,-	20.0
	Iš viso:		m ²	100.0
12	Šlaitų prie pralaidos ir kolektoriaus antgalio apsėjimas rankiniu būdu su humusingo dirvožemio užpylimu	2+17	m ²	80.0
		6+78	-,-	20.0
	Iš viso:		m ²	100.0
13	Signalinių PE stulpelių pastatymas prie esamos pralaidos ir ištekėjimo antgalio	2+17	vnt	4
		6+78	-,-	2
	Iš viso:		vnt	6

Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“				Skuodo rajono Vižančių k.v. melioracijos projekto Nr.4 1975 m. griovio K-2 pk. 0+00-6+78, Augzelių k.v. melioracijos projekto Nr.12 1988 m. griovio GR. Nr.2 pk. 73+00-78+62 ir juose esančių melioracijos įrenginių remontas		Laida
153-PmAT							0
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2023.08	Darbų kiekių žiniaraštis SK2023-02-00-TDP- DKŽ	Lapas	Lapų
						3	3

GRIOVIO GR. Nr.2 REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
	Griovys			
1	Retų krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	73+00-74+60	ha	0.03
		74+73-75+65	-,,-	0.02
	Iš viso:		ha	0.05
2	Retų krūmų surinkimas ir išvežimas 2 km. atstumu	73+00-74+60	ha	0.03
		74+73-75+65	-,,-	0.02
	Iš viso:		ha	0.05
3	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	75+65-78+27	ha	0.12
	Iš viso:		ha	0.12
4	Vidutinio tankumo krūmų surinkimas ir išvežimas 2 km. atstumu	75+65-78+27	ha	0.12
	Iš viso:		ha	0.12
5	Tankių krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	78+27-78+65	ha	0.05
	Iš viso:		ha	0.05
6	Tankių krūmų surinkimas ir išvežimas 2 km. atstumu	78+27-78+65	ha	0.05
	Iš viso:		ha	0.05
7	Mechanizuotas griovio šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	73+00-78+65	ha	0.72
	Iš viso:		ha	0.72
8	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m³ t. k. II gr. grunte, kai sąnašų iki 0.2 m	75+25-76+44	m/m³	119/46
	Iš viso:		m/m³	119/46
9	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m³ t. k. II gr. grunte, kai sąnašų iki 0.4 m	76+44-77+94	m/m³	150/120
		78+00-78+44	-,,-	44/37
	Iš viso:		m/m³	194/157
10	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m³ t. k. II gr. grunte, kai sąnašų virš 0.4 m	73+02-74+58	m/m³	156/274
		74+75-75+25	-,,-	50/59
		78+44-78+63	-,,-	19/25
	Iš viso:		m/m³	225/358
11	Pralaidos aukšutinio bjefo valymas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 4.0 m	73+00-73+02	m³	1.5
	Iš viso:		m³	1.5
12	Pralaidos žemutinio ir aukšutinio bjefų valymas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3.0 m	74+58-74+60	m³	1.0
		74+73-74+75	-,,-	3.0
		78+63-78+65	-,,-	2.0
	Iš viso:		m³	6.0
13	Griovio ties naftotiekiu valymas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3m	77+94-78+00	m³	5.0
	Iš viso:		m³	5.0

Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“				Skuodo rajono Vižančių k.v. melioracijos projekto Nr.4 1975 m. griovio K-2 pk. 0+00-6+78, Augzelių k.v. melioracijos projekto Nr.12 1988 m. griovio GR. Nr.2 pk. 73+00-78+62 ir juose esančių melioracijos įrenginių remontas		Laida
153-PmAT							0
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2023.08	Darbų kiekių žiniaraštis SK2023-02-00-TDP- DKŽ		Lapas 1
							Lapų 3

14	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m	75+25-78+65	m ³	232.0
	Iš viso:		m ³	232.0
15	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 15 m	73+00-74+60	m ³	249.0
		74+73-75+25	-, -	56.0
	Iš viso:		m ³	305.0
16	Šlaitų apsėjimas rankiniu būdu neužpilant dirvožemiu	73+00-78+65	m ²	1695.0
	Iš viso:		m ²	1695.0
17	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 2 k. traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo	73+00-78+65	ha	0.78
	Iš viso:		ha	0.78
18	Smulkių velėnų, šaknų ir kelmų surinkimas ir išvežimas iki 2 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galing.	73+00-78+65	ha	0.39
	Iš viso:		ha	0.39
19	Pagriovių apsėjimas žolių sėklų mišiniu mechanizuotu būdu	73+00-78+65	ha	0.78
	Iš viso:		ha	0.78
	Žiotys			
1	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	4
	Iš viso:		vnt	4
2	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	2
	Iš viso:		vnt	2
3	Tvirtinimo prie gelžbetoninių žiočių 300 mm skersmens rinktuvams atstatymas, kai rinktuvas į griovį įjungiamas iš šono (P-5-10 4 vnt, P-15-10 2 vnt)	74+74D	vnt	1
	Iš viso:		vnt	1
	Pralaidos			
1	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas rankiniu būdu	74+60	m ³	5.0
	Iš viso:		m ³	5.0
2	Užtvarų įrengimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais pralaidos remonto metu	74+60	m ³	40.0
	Iš viso:		m ³	40.0
3	Vandens pašalinimas iš griovio pralaidos remonto metu	74+60	val	24
	Iš viso:		val	24
4	Sugriuvusių pralaidos antgalių demontavimas, pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 20 km atstumu	74+60	m ³	6.06
	Iš viso:		m ³	6.06
5	Karjerinio žvyro pagrindo po pralaidos antgaliais įrengimas	74+60	m ³	4.0
	Iš viso:		m ³	4.0
6	Monolitinių antgalių 1.2 m skersmens pralaidai pakeitimas (armatūra 8 AI-19.46, AIII-19.24)	74+60	vnt/m ³	2/6.06
	Iš viso:		vnt/m ³	2/6.06
7	Tvirtinimo prie pralaidų atstatymui g/b plokščių P-15-10 paklojimas ant 10cm žvyro sluoksnio, jas užmonolitinant	74+60	vnt/m ²	13/19.5
	Iš viso:		vnt/m ²	13/19.5

8	Tvirtinimo prie pralaidų atstatymui g/b plokščių P-15-10 paklojimas ant 10cm žvyro sluoksnio, jas užmonolitinant	74+60	vnt/m ²	13/19.5
	Iš viso:		vnt/m²	13/19.5
9	Skaldos 40-70 mm skersmens prizmės įrengimas prie pralaidos tvirtinimo	74+60	m ³	4.0
	Iš viso:		m³	4.0
10	Šlaitų planiravimas prie pralaidos rankiniu būdu	74+60	m ²	80.0
	Iš viso:		m²	80.0
11	Šlaitų prie pralaidos apsėjimas rankiniu būdu su humusingo dirvožemio užpylimu		m ²	80.0
	Iš viso:		m²	80.0
12	Žvyro dangos h-15cm atstatymas virš pralaidos	74+60	m ³	7.5
	Iš viso:		m³	7.5
13	Signalinių PE stulpelių pastatymas prie esamos pralaidos	74+60	vnt	4
	Iš viso:		vnt	4

Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“				Skuodo rajono Vižančių k.v. melioracijos projekto Nr.4 1975 m. griovio K-2 pk. 0+00-6+78, Augzelių k.v. melioracijos projekto Nr.12 1988 m. griovio GR. Nr.2 pk. 73+00-78+62 ir juose esančių melioracijos įrenginių remontas		Laida
153-PmAT							0
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2023.08	Darbų kiekių žiniaraštis SK2023-02-00-TDP- DKŽ		Lapas
							Lapų
							3 3