

## ATSAKYMAI Į GAUTUS TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS

Perkančioji organizacija teikia atsakymą į Tiekėjo paklausimą dėl pirkimo „**Dariaus ir Girėno g., Plungės m. atkarpos nuo Lentpjūvės gatvės iki Žemaitijos gatvės Babrungo sen. dviračių tako projekto parengimo ir įrengimo darbai**“ (pirkimo ID 2626507) dokumentų patikslinimo ir paaiškinimo.

### Pranešimo ID 200057

Sutarties projekte nieko nerašoma apie technologinę pertrauką.

Klausimas: Ar technologinė pertrauka kuri tęsiasi 3 mėn. bus įskaitoma į darbų atlikimo terminą 12 mėn.? Pagal šio konkurso sąlygas, pagal nurodytus darbų atlikimo terminus, rangos darbų atlikimas patenka į gruodžio-kovo mėn.

**ATSAKYMAS:** Perkančioji organizacija patikslina, kad technologinė pertrauka įsiskaičiuoja į darbų atlikimo terminą. Terminus galima koreguoti pateikiant darbų grafiką derinimui. Svarbu visus darbus atlikti per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

### Pranešimo ID 200853

**Projektinė situacija:** Techninio darbo projekto susisiektimo dalyje drenažo sistemoje skaldele numatyta įvynioti į geotekstilę, bei nurodyta, kad reikia vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 taisyklėmis, bei nurodomas jos plotinis tankis  $\geq 100 \text{ g/m}^2$ .

Remiantis MN GEOSINT ŽD 13 taisyklėmis keliuose naudojama geotekstilė privalo atitikti GRK3 klasę, kas yra  $\geq 150 \text{ g/m}^2$  ir  $\geq 1,5 \text{ kN/m}$ .

**Prašymas patikslinti:** Prašome patikslinti ar geotekstilė turi būti tik  $\geq 100 \text{ g/m}^2$  plotinio tankio ar ji turi būti pagal MN GEOSINT ŽD taisykles t.y. GRK3 klasės.

**ATSAKYMAS:** Perkančioji organizacija patikslina, kad geotekstilė turi būti parinkta vadovaujantis MN GEOSINT ŽD taisyklėmis.

---