

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 2



TVIRTINU:

Šalčininkų rajono savivaldybės
kultūros centro direktorė
Gražina Zabarauskaitė

2025 m. 04 mėn. 14 d.

DARBŲ KIEKIŲ ZINIARASTIS

Statinių grupė 1 Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinio padalinio Dainavos
laisvalaikio salės stogo remonto darbai

Statinsys 1 Sodų g. 85, Dainavos k., Šalčininkų r. sav.

Žiniaraštis 1 Dainavos laisvalaikio salės pastato stogo remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Šlaitinio stogo remonto darbai			
1	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100 m ² vertikalios projekcijos)	100m ²	2,31
2	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių apkalų ardymas	100m ²	0,595
3	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100m ²	4,52
4	Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų (grebėstai iš tašų su tarpais)	100m ²	4,52
5	Asbestcementinių lapų ir statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu, utilizavimas	t	9,04
6	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k ² =50.00	t	9,04
7	Medinių gegnių sujungimo mazgų sutvirtinimas (mazgas)	vnt.	19,0
8	Įskilusių gegnių, sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais ir sutvirtinant lentomis	vnt.	12,0
9	Gegnių sutvirtinimas, jas iš abiejų pusių apkalant lentomis	m	35,9
10	Gegnių, sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais, statramsčiais (1 m spyrio)	m	29,7
11	Šlaitinių stogų gegnių medinių konstrukcijų ardymas (gegnės iš tašų, pusrasčiu ar rastu)	100m	0,534
12	Šlaitinių stogų pavienių gegnių įrengimas, gaminant elementus objekte (skerspjuvio plotas daugiau 100 cm ² iki 125 cm ²)	100m	0,584
13	Gegnių galų pakeitimas	vnt	64,0
14	Gegnių tvirtinimas apkabomis	vnt	58,0
15	Gegnių tvirtinimas varžtais	vnt	62,0
16	Praretinto grebėstavimo iš 25mm storio lentų įrengimas	m ²	452,1
17	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę	100m ²	4,52
18	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas), kai tvirtinimas iš viršaus, tašelių matmenys 25x50 mm	100m	12,1
19	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais (konstrukcijų ir konstrukcinių elementu)	100m ²	4,52
20	Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis perdengiant, kai lakštai čerpiu imitacijos)	100m ²	4,52
21	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (skardos profilių kraigai)	100m	0,4
22	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas (skardos profiliai)	100m	0,92
23	Šlaitinių stogų karnizų apkalimas profiliuotais 7,5 mm aukščio cinkuoto plieno lakštais 0,5 mm storio su perforuotais tarpeliais	100m ²	0,598

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
24	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m ² iki 2 m ²	m ²	1,4
25	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm ²)	100 m	0,05
26	Langų apvadų montavimas, kai apvadai plastiko profilių	m	5,4
27	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamu pastoliu	m	56,15
28	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamu pastoliu	m	52,0
29	Šlaitinių stogų apsauginių dviejų vamzdžių su laikikliais konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	0,493
30	Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš įėjimo durų, kai stogelio ilgis iki 1,6 m	m ²	1,5

Skiryje 1

2 Pasyvinės žaibosaugos įrengimo darbai

1	Žaibo gaudyklių (priėmiklių) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (priėmiklis)	vnt.	3,0
2	Žaibolaidžių montavimas srovės nuvedimui, įskaitant stoginius ir sieninius laikiklius, tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant ant šlaitinio stogo. 2 kontūrai	100m	0,75
3	Žaibolaidžių apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas su nejudomų tvirtinimu ir su sieniniais laikikliais, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžiu išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,18
4	Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įskaitant sujungimo movas, 2 vnt. kontrolinės dėžutės, cinkuota juosta 40x5 mm bei kt. montavimo elementus, įgilinimas (įgilinimo gylis daugiau 10 m iki 15 m)	m	45,0
5	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas). Butina pasiekti rodikli - varža mažiau 10 Omu	vnt	3,0

Skiryje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

- Pastabos: 1. Remonto darbų kiekių žiniaraštyje numatyti Darbų kiekiai (mato vienetai) yra orientaciniai.
2. Pateiktose Tiekėjo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Tiekėjo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Tiekėjo personalo darbas, statybinės medžiagos, įrenginiai, pagalbinės priemonės, montažinės-tvirtinimo medžiagos, gaminiai bei įranga.
3. Jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiavertę prekę.
4. Statybinių medžiagų, gaminių techninė specifikacija pateikta Pirkimo sąlygų priede Nr. 1.
5. Tiekėjui pasiūlymo rengimo metu rekomenduojama apžiūrėti objektą vietoje, įvertinti esamą būklę ir numatyti visų reikalingų darbų atlikimą.

Sudarė:

Šalčininkų rajono savivaldybės
kultūros centro
vyr. buhalterė
Galina Kazakevič

G. Kazakevič