

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 2



TVIRTINU:
Salčininkų r. savivaldybės
administracijos direktorius
Gžegož Jurgo

2025 m. 04 mėn. 23 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARASTIS

Statinių grupė 1 Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Dainavos seniūnijos administracinio pastato stogo remonto darbai

Statinyš 1 Sodų g. 85, Dainavos k., Šalčininkų r. sav.

Žiniaraštis 1 Dainavos seniūnijos administracinio pastato stogo remonto darbai

Eil. Nr..	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Šlaitinio stogo remonto darbai			
1	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių plotis 0,73 m, aukštis iki 15 m (100 m ² vertikalios projekcijos)	100m ²	1,53
2	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių apkalų ardymas	100m ²	0,543
3	Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100m ²	4,86
4	Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų (grebėstai iš tašų su tarpais)	100m ²	4,86
5	Asbestcementinių lapų ir statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu, utilizavimas	t	9,49
6	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k ₂ =50.00	t	9,49
7	Medinių gegnių sujungimo mazgų sutvirtinimas (mazgas)	vnt.	16,0
8	Įskilusių gegnių, sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais ir sutvirtinant lentomis	vnt.	9,0
9	Gegnių sutvirtinimas, jas iš abiejų pusių apkalant lentomis	m	27,8
10	Gegnių, sijų sutvirtinimas, paremiant spyriais, statramsčiais (1 m m spyrio)	m	23,4
11	Šlaitinių stogų gegnių medinių konstrukcijų ardymas (gegnės iš tašų, pusrąsčių ar rąstų)	100m	0,36
12	Šlaitinių stogų pavienių gegnių įrengimas, gaminant elementus objekte (skerspjūvio plotas daugiau 100 cm ² iki 125 cm ²)	100m	0,38
13	Gegnių galų pakeitimas	vnt	48,0
14	Gegnių tvirtinimas apkabomis	vnt	42,0
15	Gegnių tvirtinimas varžtais	vnt	46,0
16	Praretinto grebėstavimo iš 25mm storio lentų įrengimas	m ²	486,13
17	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	8,0
18	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 108 mm ir mažiau 219 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,15
19	Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	1,0

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
20	Lankstaus gofruoto ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2m, o skersmuo iki 250 mm	vnt.	1,0
21	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0
22	Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę	100m ²	4,86
23	Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas), kai tvirtinimas iš viršaus, tašelių matmenys 25x50 mm	100m	16,192
24	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais(konstrukcijų ir konstrukcinių elementų)	100m ²	4,86
25	Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis perdengiant, kai lakštai čerpių imitacijos)	100m ²	4,86
26	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (skardos profilių kraigai)	100m	0,31
27	Dumtraukių D iki 450mm izoliuotų paviršių apsiuvimas profiliuotos skardos lankstiniais	m ²	4,5
28	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	2,0
29	Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas (skardos profiliai)	100m	0,836
30	Šlaitinių stogų karnizų apkalimas profiliuotais 7,5 mm aukščio cinkuoto plieno lakštais 0,5 mm storio su perforuotais tarpeliais	100m ²	0,543
31	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	48,7
32	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	32,2
33	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	0,437
34	Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš įėjimo durų, kai stogelio ilgis iki 1,6 m	m ²	1,5

Skyriuje 1

2 Pasyvinės žaibosaugos įrengimo darbai

1	Žaibo gaudyklių (priėmiklių) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (priėmiklis)	vnt.	2,0
2	Žaibolaidžių montavimas srovės nuvedimui, įskaitant stoginius ir sieninius laikiklius, tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant ant šlaitinio stogo, 2 kontūrai	100m	0,55
3	Žaibolaidžių apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas su nejudomu tvirtinimu ir su sieniniais laikikliais, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,12
4	Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įskaitant sujungimo movas, 2 vnt. kontrolinės dežutės, cinkuota juosta 40x5 mm bei kt. montavimo elementus, įgilinimas (įgilinimo gylis daugiau 10 m iki 15 m)	m	30,0
5	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas). Būtina pasiekti rodiklį - varžą mažiau 10 Omų	vnt	2,0

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Eil. Nr..	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
--------------	-------------------------------	-------------	--------

Pastabos: 1. Remonto darbų kiekių žiniaraštyje numatyti Darbų kiekiai (mato vienetai) yra orientaciniai.

2. Pateiktose Tiekėjo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Tiekėjo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Tiekėjo personalo darbas, statybinės medžiagos, įrenginiai, pagalbinės priemonės, montažinės-tvirtinimo medžiagos, gaminiai bei įranga.

3. Jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiavertę prekę.

4. Statybinių medžiagų, gaminių techninė specifikacija pateikta Pirkimo sąlygų priede Nr. 1.

5. Tiekėjui pasiūlymo rengimo metu rekomenduojama apžiūrėti objektą vietoje, įvertinti esamą būklę ir numatyti visų reikalingų darbų atlikimą.

Sudarė:

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracijos
Statybos ir architektūros skyriaus
vyriausiasis specialistas Česlav Monkevič

