

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1

**Statinių grupė** Skirsnemunės J. Baltrušaičio pagrindinė mokykla

**Statiny** 1 Šaltinio g. 22, Skirsnemunė, Jurbarko r. sav.

**Žiniaraštis** 1 Vaikų užimtumo erdvė

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Remonto darbai</b>						
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m <sup>2</sup>	0,049		
2		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių k8=1.17	100m <sup>2</sup>	1,043		
3		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m <sup>2</sup>	1,043		
4		Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5-15 mm , vidinės sienos) k8=1.12	100m <sup>2</sup>	1,043		
5		Angokraščių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100m <sup>2</sup> tinklelio)	100m <sup>2</sup>	0,07		
6		Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais k9=1.15	100m	0,35		
7		Langų ir durų angokraščių tinkavimas, armuojant sintetinėmis tinklėmis ( angokraščių plotis 20.00 cm) k9=1.15	100m	0,35		
8		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m <sup>2</sup>	1,906		
9		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m <sup>2</sup>	1,906		
10		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m <sup>2</sup>	1,906		
11		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m <sup>2</sup>	1,906		
12		Sienų vidinių paviršių dažymas atspariais valymui dažais vienu sluoksniu voleliu	100m <sup>2</sup>	1,906		
13		Sienų vidinių paviršių dažymas atspariais valymui dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m <sup>2</sup>	1,906		
14		Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus	m <sup>2</sup>	12,0		
15		Įėjimo durų keltimas, nudaužant tinką, *dvivėrės, rakinamos durys	m <sup>2</sup>	4,9		
16		Trijų gyslių (3*2,5) laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,42		
17		Trijų gyslių (3*1,5) laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,96		
18		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,42		

Sąm eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19		Vagų užtaisyimas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,42		
20		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,15		
21		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	181,5		
22		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose *LED panelės 40W 60*60	vnt.	30,0		
23		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,15		
24		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,08		
25		Laminuotų grindlėnčių (parketlėnčių) dangą, patiesiant paklotą	100m2	1,815		
26		Medinės grindjuostės pakeitimas	m	56,5		
27		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0		
28		PVC langai su montavimo darbais	vnt	10,0		