

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal _____

Statinių grupė

Pagėgių savivaldybės administracija

Statiny

2 Buvusios pradinės mokyklos Vilniaus g. 48, pagėgiai paprastas remontas, pritaikant dienos centro veiklai

Žiniaraštis

1 Pastato Vilniaus g. 48, Pagėgiai patalpų paprastas remontas

Suma žiniaraščiui

EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Statybos remonto darbai							
1 N46-144		Dailylenčių apkalo nuardymas nuo pertvarų	100m2	0.180			
2 A8-66		Sienų ir lubų tinko pertrynimas	m2	192.000			
3 R5-35		Seno linoleumo nuėmimas	m2	80.000			
4 N11P-0405		Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0.800			
5 F11-3-15		PVC kelių spalvų linoleumo dangą, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m2	0.800			
6 N10-47		Pertvaros gyv.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių dviem sl., izoliuojant	m2	29.440			
7 N2P-0307		Aluminio-plastiko-stiklo atitvarų su durimis montavimas	m2	13.200			
8 N2P-0303		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	6.600			
9 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	112.000			
10 R14-78-4		Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	80.000			
11 N17-33-2		Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3.000			
12 N16P-0201		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	20.000			
13 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	9.000			
14 N18-15		Vienos sekcijos boilerio, kai sekcijos šildymo paviršiaus plotas iki 4m2, montavimas k8=1.02	kompl.	1.000			
15 R63P-0121		Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų patalpose keitimas (100m2 rūšio patalpu)	100m2	0.800			

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina		Iš viso
16 N10-215		Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo k1=0.80,k2=0.80	m3	0.100			
17 F15-1-5		Paviršių aptaisymas 2 sl. gipso kartono pl., užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0.100			
18 R14-201		Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	8.000			
19 N50-401		Kompiuterinių tinklų montavimas	vnt.	1.000			

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/