

Projekto Nr.

KP 22-0414

Projektuotojas

UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"

Statytojas

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Projekto pavadinimas

**KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – INFORMACINIO
CENTRO , VYTAUTO G. 1, SKUODAS, KAPITALINIO
REMONTO IR INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS
PROJEKTAS.**



Statiniai :

Pastatas – Parodų salė, unikalus Nr. 7591-9000-2014
Saugomas kultūros paveldo objektas: **Skuodo evangelikų
liuteronų bažnyčia** , NKV registro u. kodas 1596

Inžineriniai nesudėtingieji statiniai:

1. Pėsčiųjų takai;
2. Automobilių statymo aikštelė;
3. Įvažiavimas.

4. Inžineriniai tinklai:

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai;
Šilumos tinklai;
Teritorijos apšvietimo tinklai.

Tomas

X

Dalis

Lauko šilumos tinklai

UAB "Klaipėdos projektas"

Direktorė A. Kinderienė

PV, NKVA specialistė A. Kinderienė

Kvalif. atestatas Nr. A1572

NKVA specialisto atest. Nr. 0755

PDV M. Stonkus

Kvalif. atestatas Nr. 33149

2022 m., rugsėjis

PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1	KP 22-0414 KRP TP LŠT-DSŽ	0	Dokumentų sudėties žiniaraštis	2 lapas
	KP 22-0414 KRP PSS-1	0	Projekto sudėties sąvadas	1 lapas
		0	Techninė specifikacija	4 lapai
	Nr. R1-56, 2022-03-10		Techninės prisijungimo sąlygos	3 lapai
	33149		PDV atestatas	1 lapas
2	KP 22-0414 KRP TP LŠT-AR	0	Aiškinamasis raštas	9 lapai
3	KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS	0	Techninės specifikacijos	16 lapai
4	KP 22-0414 KRP TP LŠT-SŽ	0	Medžiagų, kiekių ir darbų žiniaraštis	2 lapai

PROJEKTO BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1	KP 22-0414 KRP TP LŠT.B-1	0	Sklypo planas su projektuojamais šilumos tinklais. M1:500	1 lapas
2	KP 22-0414 KRP TP LŠT.B-2	0	Montažinė schema, gedimų kontrolės schema, pjūvis 1-1	1 lapas
3	KP 22-0414 KRP TP LŠT.B-3	0	Išilginis pjūvis	1 lapas
4	KP 22-0414 KRP TP SP.B-4	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas. M1:500	1 lapas
	KP 22-0414 KRP TP SP.B-2	0	Sklypo dangų planas M1:500	1 lapas

PRIEDAI

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1			Registrų centro išrašas	2 lapai
			Žemės sklypo planas	2 lapai
2			Statytojo pritarimas projekto sprendiniams	5 lapai
3			Pritarimas AB „Suskystintos dujos“	1 lapas

	2022		Statybos darbus leidžiančiam dokumentui , remonto darbų vykdymui		
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas ir priežastis		
KVAL. PATV. DOK. NR	UAB „KLAIPĖDOS PROJEKTAS“ Kepėjų gt. 11A, Klaipėda		KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – INFORMACINIO CENTRO VYTAUTO G. 1, SKUODAS KAPITALINIO REMONTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS		
1907, 0544	PV, NKVA spec.	A.Kinderienė		DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	LAIDA
33149	PDV	M. Stonkus			0
LT	Statytojas: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-DSŽ	LAPAS	LAPŲ
				1	2

4			Gretimo sklypo savininkų pritarimas	1 lapas
5			UAB „Skuodo šiluma“ pritarimas	1 lapas
6			NŽT sutikimas	10 lapu

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO			LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-DSŽ			2	2
						0

Projekto Nr.

KP 22-0414

Projekto pavadinimas:

**KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – INFORMACINIO
CENTRO VYTAUTO G. 1, SKUODAS, KAPITALINIO
REMONTA IR INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS
PROJEKTAS**

PROJEKTO SUDĖTIES SĄVADAS

Eil. Nr.	Žymuo	TP dalys (žymėjimas, sudėtis, komplektavimas)	Tomo Nr.
1.	2.	3.	4.
1	KP 22-0414 TP BD	Bendroji	I
2	KP 22-0414 TP SP	Sklypo plano dalis	II
3	KP 22-0414 TP SA	Statinio architektūros	III
4	KP 22-0414 TP SK	Statinio konstrukcijų dalis	IV
5	KP 22-0414 TP E	Elektrotechninė dalis. Vidaus tinklai.	V
6	KP 22-0414 TP LA	Lauko apšvietimo tinklai	VI
7	KP 22-0414 TP VN	Vandentiekio - nuotekų dalis	VII
8	KP 22-0414 TP ŠVOK	Vidaus šildymo dalis	VIII
9.	KP 22-0414 TP ŠP	Šilumos punktas	IX
10.	KP 22-0414 TP LŠT	Lauko šilumos tinklai	X
11	KP 22-0414 TP GSS	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies papildymas	XI
12	KP 22-0414 TP SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	XII
13	KP 22-0414 TP PVA	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis	XIII
14	KP 22-0414 TP SKN	Statybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	XIV

	Dokumento Nr. KP 22-0414 KRTP	Lapas PSS - 1	Lapų 1
--	----------------------------------	------------------	-----------

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SKUODO ŠILUMA“

Uždaroji akcinė bendrovė Šatrijos g. 27, 98108 Skuodas, tel. (8 440) 73 380,
el. p. info@usbakuodasiluma.lt

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 273889830

Skuodo rajono savivaldybės administracija
Statybos, investicijų ir turto valdymo skyrius

2022-03-10 Nr. R1-
į 2022-03-08 Nr. VU9-29

PASTATO PRIJUNGIMO PRIE ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR NEPRIKLAUSO ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGIMO SĄLYGOS

Techninės sąlygos galioja iki 2024 m. rugsėjo mėn. 10 d.

Techninės sąlygos išduodamos Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (Unikalus kodas 1596) pastatui Vytauto g. 1, Skuode ir galioja tik pridėtoje paraiškoje nurodytam pastatui.

Šilumos prisijungimas prie UAB „Skuodo šiluma“ šilumos tiekimo tinklų sistemos ir pastato automatizuotas nepriklausomas šilumos punktas turi būti suprojektuoti ir įrengti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis		
			esamas	naujas	iš viso
1.	Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galia	kW	150	150	
2.	Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galia	kW			
3.	Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galia	kW			
4.	Leidžiama įrengti technologijos įrenginių galia	kW			
5.	Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra	°C	85/58	85/58	
6.	Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra	°C	65/43	65/43	
7.	Didžiausias slėgis tiekimo linijoje	kPa	450	450	
8.	Mažiausias slėgis tiekimo linijoje	kPa	350	350	
9.	Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje	kPa	250	250	
10.	Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje	kPa	200	200	
11.	Prisijungimo taškas	įvadas į Vilniaus g. 1			
12.	Prisijungimo taško altitudė	M			
13.	Šilumos šaltinis	Katilinė Nr. 1	Termofikacinis vanduo		
14.	Šilumos tiekimo reguliavimo būdas		Kokybinis-kiekybinis		

eil. Nr.	Pagrindiniai projektuojamų sistemų reikalavimai	Jungimo būdas	Automatika	Šilumos apskaita
1.	Šildymo įrenginių	Nepriklausoma	Automatizuotas šilumos vartojimo įrenginių proceso valdymas	grįžtamoje linijoje suprojektuoti [vadinį] šilumos skaitiklį
2.	Vėdinimo įrenginių			
3.	Karšto vandens įrenginių			
	Technologinių įrenginių			

Kiti reikalavimai: 1. Statytojas, pastato šilumos tinklų prisijungimo, projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų reikalavimus, išduotas technines sąlygas ir jas atitinkantį projektą.

2. Šilumos tiekimo tinklai ir šilumos punktai turi tenkinti „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo“ reikalavimus. (Žin. 2011. Nr. 76-3673).

3. Darbus vykdyti gali tik specializuotos organizacijos ar asmenys, turintys tiems darbams kvalifikacijos atestatą, licenziją.

4. Statytojas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti teisės akte (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės 1 priedo 34 punktas) nustatytą tvarką įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą bei jų kopijas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti šilumos tiekėjui.

5. Projektą nustatyta tvarka suderinti su šilumos tiekėju ir 1(vieną) egz. pateikti UAB „Skuodo šiluma“.

Pridedama: UAB „Skuodo šiluma“ Skuodo miesto katilinės Nr.1 2021-2022 m. šilumos tiekimo temperatūrinio grafiko kopija, 1 lapas.

Technines sąlygas užpildė: Vyr. inžinierius
(pareigų pavadinimas)

Technines sąlygas išdavė: Direktorius
(pareigų pavadinimas)

.....
(parašas)
.....
(parašas)

Kostas Sodis
(vardas, pavardė)
Stasys Gutautas
(vardas, pavardė)

SUDERINTA.....
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)


Registro Nr.

UAB „SKUODO ŠILUMA“ SKUODO MIESTO KATILINĖS NR. 1 ŠILUMOS TEIKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
2021/2022 M. ŠILDYMO SEZONUI



TVIRTINU
UAB „Šilumos Tiekimas“
Direktorius Stepa Gutimbas
2021 m. rugpjūtio mėn. 23 d.

T oro, °C	T p, °C	T b, °C
10	58.0	43
9	58.0	43
8	58.0	43
7	58.0	43
6	58.0	43
5	58.0	43
4	58.0	43
3	58.0	43
2	58.0	43
1	58.0	43
0	58.6	43
-1	59.8	44
-2	61.0	45
-3	62.2	46
-4	63.4	47
-5	64.6	48
-6	65.8	49
-7	67.0	50
-8	68.2	51
-9	69.4	52
-10	70.6	53
-11	71.8	54
-12	73.0	55
-13	74.2	56
-14	75.4	57
-15	76.6	58
-16	77.8	59
-17	79.0	60
-18	80.2	61
-19	81.4	62
-20	82.6	63
-21	83.8	64
-22	85.0	65



Vertinamas tiekimo šilumos temperatūros nuokrypis nuo grafiko lėktuvų $\pm 5^\circ\text{C}$

Paruošė: Vyr. inžinierius Kosmas Sordis

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Stasys Gutimbas
2021 - 03-10



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.33149

Martynas Stonkus

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

20983

Išduotas 2018 m. gegužės 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 m. birželio 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – INFORMACINIO CENTRO VYTAUTO G. 1, SKUODAS KAPITALINIO REMONTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS” projekto šilumos tiekimo dalis parengta vadovaujantis galiojančiais įstatymais, statybos normomis ir taisyklėmis, išduotomis techninėmis sąlygomis (Nr. R1-56, 2022-03-10) ir Lietuvos Respublikos projektavimo ir statybos norminiais dokumentais:

Projektuojamas objektas- šilumos tiekimo tinklai.

Statybos vieta- Skuodo m..

Statybos rūšis – nauja statyba

Statinio kategorija –nesudėtingas, II kategorija

Statytojas – Skuodo rajono savivaldybė

ŠIO PROJEKTO SPRENDINIAI ATITINKA PRIVALOMUOSIUS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTUS IR ESMINIUS STATINIO REIKALAVIMUS.

IŠPILDŽIUS VISAS PROJEKTE NUMATYTAS PRIEMONES, UŽTIKRINAMAS SAUGUS STATINIO EKSPLOATAVIMAS.

VISI ŠIO PROJEKTO SPRENDINIAI YRA SUDERINTI SU UŽSAKOVU IR KITŲ DALIŲ AUTORIAIS (SPDV).

Projektui parengti naudota braižymo programa GStarCad 2022, o tekstų sąrankai – Office 365.

Projekto dalies vadovas _____ M.Stonkus
Kvalifikacijos atestato Nr. 33149

1. Bendrieji techniniai reikalavimai

- Šilumos tiekimo tinklų statyba turi būti vykdoma pagal darbo projektą, kuris turi būti parengtas iki statybos pradžios.
- Statytojas turi organizuoti ir vykdyti techninę statybos priežiūrą.
- Turės būti vykdoma šilumos trasos statybos projekto vykdymo priežiūra.
- Projekto sprendinių pakeitimai turi būti vykdomi pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

	2022	Statybos darbus leidžiančiam dokumentui , remonto darbų vykdymui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir priežastis			
KVAL. PATV. DOK. NR	UAB „KLAIPĖDOS PROJEKTAS“ Kepėjų gt. 11A, Klaipėda		KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – INFORMACINIO CENTRO VYTAUTO G. 1, SKUODAS KAPITALINIO REMONTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS		
1907, 0544	PV, NKVA spec.	A.Kinderienė	AIŠKINAMASIS RAŠTAS		LAIDA
33149	PDV	M. Stonkus			0
LT	Statytojas:		KP 22-0414 KRP TP LŠT-AR	LAPAS	LAPŲ
	SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ			1	9

- Gaminiai, medžiagos, įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti. Vadovaujantis direktyvos 305/2011 reikalavimais.
- Visus suprojektuotus vamzdinius privaloma montuoti ir hidrauliškai išbandyti vadovaujantis LST EN 13941:2009 „Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir įrengimas“.
- Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio techninė priežiūra“ reikalavimus prieš pradedant statybą turi būti parengtas statybos darbų technologijos projektas.
- Statybos metu turės būti griežtai vykdoma statybos darbų kokybės kontrolė:
 - patikrinami naudojami gaminiai, medžiagos, konstrukcijos;
 - Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Vykdam statybos – remonto darbus vadovautis DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ reikalavimais.

2. Norminių dokumentų sąrašas

Eil.nr.	Numeris	Pavadinimas
1.	Nr. I-1240, 1996-03-19, LR Seimas, aktuali redakcija 2021-11-01	Statybos įstatymas
2.	STR 1.04.04:2017, Valstybės žinios, 2016-11-07, Nr. D1-738 (aktuali redakcija 2020-09-22)	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
3.	STR 1.01.03:2017, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713	Statinių klasifikavimas
4.	LR ūkio ministerija, Nr.1-160, aktuali redakcija 2019-01-31	Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės
5.	LR energetikos ministro 2017.09.18 įsakymas nr.1-245	Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės.
6.	Nr.1-82, 2009-06-10, LR Energetikos ministerija Aktuali redakcija 2020-05-01	Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdinių įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės
7.	Nr.1-111, 2010-04-07, LR Energetikos ministerija	„Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės“
8.	2015 m. , LR Energetikos ministerija	„Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodika“
9.	Nr.1-172, 2009-09-29, LR Energetikos ministerija Aktuali redakcija 2011-07-29	„Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas“

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAP	LAP	LAIDA
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-AR	2	9	0

10.	2019-06-06, Nr. XIII-2166, LR Seimas	LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
11.	STR 1.01.08:2002 2002-12-05 d. Nr. 622, (aktuali redakcija 2018-06-21) Valstybės žinios, 2002-12-18, Nr. 119-5372	Statinio statybos rūšys
12.	STR 1.01.04:2015, Valstybės žinios, 2015-12-10, Nr. D1-901 (aktuali redakcija 2019-12-04) LR aplinkos ministerija TAR, 2015-12-11, Nr. 19649	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
13.	STR 1.05.01:2017 2016-12-12 d. Nr. D1-878, (aktuali redakcija 2019-10-11)	„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
14.	305/2011, 2011-03-09	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
15.	STR 2.01.01(1):2005 LR aplinkos ministerija Valstybės žinios, 2005-09-27, Nr. 115-4195	Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir patvarumas
16.	STR 2.01.01(2):1999 LR aplinkos ministerija Valstybės žinios, 2000-02-25, Nr. 17-424	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
17.	STR 2.01.01(6):2008 LR aplinkos ministerija Valstybės žinios, 2008-03-27, Nr. 35-1255	Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
18.	2004m. liepos 16d. Nr. A1-184/V-546,	Darbo su asbestu nuostatai. Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas
19.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 2011-05-03 D1-368	Atliekų tvarkymo taisyklės
20.	STR 1.06.01:2016 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848	Statybos darbai. Statinio techninė priežiūra

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-AR		3	9
				LAIDA	0

21.	Nr.64, 2005-02-18, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas Aktuali redakcija 2019-05-01	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
22.	DT 5-00	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, 2005
23.	LR energetikos ministro 2012-09-12 įsakymas Nr. 1-176	Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės
24.	LST EN 253:2009	„Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Gaminys iš plieninio vamzdžio, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas“
25.	LST EN 448:2009	„Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių fasoninės dalys, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas“
26.	LST EN 488:2011	„Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių plieniniai uždarymo ir reguliavimo įtaisai, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas“
27.	LST EN 489:2009	„Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių jungtys, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas“
28.	LST EN 13941:2009+A1:2010	Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir įrengimas;
29.	LST EN 14419:2004	Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos.
30.	LST EN 13480- 1,2,3,4,5,6,7:2012	Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1-7 dalys
31.	LST EN 10216-2:2014	Besiūliai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-AR		4	9
				LAIDA	0

32.	LST EN 10217-2:2003	Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti elektra
33.	LST EN 10217-5:2003	Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 5 dalis. Lamkinio suvirinimo p[lo flusu aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruoto ir legiruoto plieno vamzdžiai
34.	LST EN 10253-2:2008	Sandūriniu kontaktiniu būdu suvirinamų vamzdžių jungiamosios detalės. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, kuriems keliami ypatingi kontrolės reikalavimai.
35.	LR Aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymas Nr.D1-193	Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės.
36.	LR Aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymas Nr.D1-87	Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas.
37.	RSN 156-94	Statybinė klimatologija
38.	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

3. PAGRINDINIAI PARAMETRAI

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų parametrai yra:

- projektinis slėgis P_s 10 bar
- projektinė temperatūra T_s 110°C
- darbinis slėgis P_d 4,5 bar
- bandymo slėgis ($P_t=1,3 \cdot P_s$) 14,30 bar
- vamzdynų skersmuo DN25 (d33,7/110)
- projekto klasė A
- vamzdyno kategorija IV

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-AR		5	9
				LAIDA	0

- šilumos kiekis Q	16,5 kW
- Projektinis srautas G	0,709 m ³ /h
- Hidrauliniai nuostoliai	11,2 kPa
- Šilumnešio greitis vamzdyne	0,33 m/s

4. ESAMA PADĖTIS

Šiuo metu į Vytauto g.1, Skuodas iš Dariaus ir Girėno g.3, Skuodas, yra atvesti šilumos tiekimo tinklai d100 ir izoliuoti 30 mm storio šilumine izoliacija. Šilumos tiekimo tinklai sumontuoti nepereinamame gelžbetoniniame kanale.

Per Dariaus ir Girėno g. pakloti skirstomieji šilumos tiekimo vamzdynai D100/30. Ant kelio tarp Dariaus ir Girėno g. 3 ir 5 pastatų yra gelžbetoninis šulinys su sklendėmis, prie kurių bus prijungiamas projektuojamas šilumos tiekimo įvadas į Vytauto g.1.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Demontuojami esami šilumos tiekimo tinklai D100/160 ir nepereinami gelžbetoniniai kanalai tarp Vytauto g.1, ir Dariaus ir Girėno g.3. Demontuoti vamzdynai grąžinami savininkui (UAB „Skuodo šiluma“), arba gavus sutikimą utilizuojami pagal LR įstatymus.

Projektuojami iš anksto izoliuoti bekanaliai šilumos tiekimo tinklai d33,7/110 į statinį adresu Vytauto g. 1, Skuodas. Pasijungimo vieta prie esamų šilumos tiekimo tinklų d100/300 taške M-1, ir klojami į pastatą esantį šilumos punktą. Projektavimo riba iki pirmųjų sklendžių. Įvadinių šilumos tiekimo tinklų atjungimas numatomas esamame gelžbetoniniame šulinyje

Vamzdyno sienelė paskaičiuojama pagal LST EN 13941-1:2019 A.2.1 0,079 mm. Priimamas standartis vamzdyno storis 3,2 mm.

Vamzdynų šiluminis plėtimasis kompensuojamas alkūnių P1...P8 pagalba.

Projektuojamų šilumos tinklų apsaugos zonos plotis atitinkamai vamzdžių skersmenims yra po 5,0 m.

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-AR		6	9
				LAIDA	0

1 lentelė. Šilumos tiekimo tinklo charakteringų atkarpų suvestinė lentelė

Ruožas	Vamzdyno matmenys (išorinis), mm	Ruožo ilgis, m	Šilumos izoliacija		Šilumos nuostoliai, W
			Tipas	Storis	
M1-P1	33,7	5,9	Išankstinė-gamyklinė, komplekte su vamzdžiu	110	96
P1-P-2		3,9			63
P2-P3		20,7			337
P3-P4		5,3			86
P4-P5		14,6			235
P5-P6		20,8			339
P6-P7		18,7			303
P7-P8		11,3			181
P8-M2		2,6			42
				Viso	1682

Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai ir fasoninės dalys yra su gedimų kontrolės sistemos laidais. Laidai įlieti į izoliaciją. Naujai paklotų vamzdynų gedimų kontrolės laidai sujungiami su esamų vamzdynų laidais. Gedimų signalas perduodamas, kai drėgmė viršija leistiną normą arba nutraukiamas laidas.

Montuojant bekanalius šilumos tiekimo tinklus, reikia vadovautis vamzdžių firmų gamintojų parengtomis Vamzdynų ir jų dalių projektavimo ir montavimo taisyklėmis bei rekomendacijomis.

Energetinių išteklių taupymui bei statybos laikotarpio trumpinimui atliekama neardoma suvirinimo siūlių rentgenografinė kontrolė- 100% (stiprumo bandymas).

Siūlėms taikyti kontrolę spinduline defektoskopija pagal LST EN ISO 17636-1:2013, kampinėms siūlėms taikyti kontrolę skvarbiaisiais dažalais pagal LST EN ISO 3452-1:2013. Suvirinimo siūlių

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-AR		7	9
				0	

kokybei užtikrinti, atliekant suvirinimo darbus, privalo būti naudojami distanciniai suvirinimo srovės reguliavimo įtaisai.

Po suvirinimo ir hidraulinio bandymo darbų suvirinti vamzdynų galai padengiami antikorozine danga (1 kartą gruntuojama ir 1 kartą dažoma) ir sumontuojamos termosusitraukiančios movos. Antikorozinė danga turi būti tinkama eksploatuoti prie projekcinės vamzdynų temperatūros $T_s=130\text{ }^{\circ}\text{C}$ (detaliau TS-3.4).

Visi bekanaliu būdu klojami vamzdynai yra montuojami į iš anksto paruoštą tranšėją. Tranšėjoje pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“ p.165 ir p.167. reikalavimus. Pagal šių punktų nuostatas tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, o ant jo turi būti $\leq 0,1\text{m}$ storio papildito sutankinto smėlio sluoksnis. Vamzdynai tranšėjoje užpilami smėliu, o paskui iškastuoju gruntu. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami $\leq 0,1\text{m}$ storio smėlio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu būdu. Ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji juosta su užrašu „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI“. Smėlis, kuriuo užpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelės turi būti $\leq 16\text{mm}$; dalelės, kurių dydis $\leq 0,075\text{mm}$ gali sudaryti iki 9% svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūšingumo koeficientas $d_{60}/d_{10} < 1,8\%$; turi būti švarus, be žalingų priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų; trinties koeficientas turi atitikti projekcinį.

Vykdamat statybos darbus pastoviai turi būti stebima gretimų pastatų būklė.

Pastebėjus įtrūkimus sienose ar pamatų poslinkius, darbai privalo būti nutraukti ir imtasi priemonių pastatų sutvirtinimui.

Šilumos tiekimo tinklų statybos metu tranšėjas, pavojingas zonas, kuriose nuolat veikia pavojingi veiksniai, būtina aptverti apsauginiais aptvarais ir įrengti įspėjamuosius ženklus. Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos esančias įmones ir gyventojus. Kur kertami pagrindiniai pėsčiųjų takai, įrengiami tilteliai pėstiesiems. Ten, kur klojama šilumos trasa kerta įvažiavimus, reikia pastatyti įspėjamuosius kelio ženklus apie atliekamus kelio darbus. Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų tranšėjų kasimo darbus turi būti iškviesti toje vietoje esančių požeminių inžinerinių tinklų bei statinių atstovai, kuriems apie iškvietimą turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 5 dienas. Taip pat su veikiančių tinklų savininkais turi būti suderintos saugos priemonės vykdant darbus elektros, dujotiekio ir kitų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonose.

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-AR		8	9
				0	

Atkastieji požeminiai inžineriniai tinklai ir statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams ar atstovams. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių tinklų ar statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą.

Po montažo darbų vamzdynai užpildomi termofikaciniu vandeniu, kurio kokybė atitinka termofikaciniam vandeniui keliamus reikalavimus.

Pramoniniu būdu neardomų izoliuotų vamzdynų minimalus tarnavimo laikas 30 metų.

Po statybos darbų atstatomos išardytos dangos, atsodinama veja.

6. BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Diametras, mm. , žymėjimas	Ilgis, m
1	2	3	4
1	Demontuojami šilumos tiekimo tinklai (	2d100/30	88,3
2	Statomi šilumos tiekimo tinklai	2d33,7/110	103,8
3.	Šilumnešio projektinis/darbinis slėgis, bar	P _s P ₁ /P ₂	10,0 4,5/2,5
4.	Šilumnešio darbinė temperatūra, °C	T ₁ /T ₂	85/65
5.	Šilumos tinklų apsaugos zona, m	Po 5 m. į abi puses nuo kanalo kraštų	

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-AR		9	9
				LAIDA	0

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama, kai statytojas nustatyta tvarka gavo ir perdavė rangovui šiuos dokumentus:

1. Statybą leidžiantį dokumentą;
2. Nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą;
3. Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą su nustatytais priedais;
4. Statybos darbų žurnalą.

2.1. Plieniniai izoliuoti vamzdžiai

Plieno cheminė sudėtis %:

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Al	Cu ^b	Nb ^d	Ti ^d	V ^d
max	max		max	max	max		max	tot	max	max	max	max
≤0,2	0,4	0,8-1,4	0,025	0,015	0,30	0,08	0,30	0,02	0,30	0,02	0,03	0,02

Plieno vamzdžio mechaninės savybės:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - takumo riba | min 265 N/mm ² (MPa) |
| - stiprumo riba | 410÷530 N/mm ² (MPa) |
| - santykinis pailgėjimas | min 25 % |
| - suvirinimo faktorius | V=1,0 |

	2022	Statybos darbus leidžiančiam dokumentui , remonto darbų vykdymui			
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas ir priežastis		
KVAL. PATV. DOK. NR	UAB „KLAIPĖDOS PROJEKTAS“ Kepėjų gt. 11A, Klaipėda		KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – INFORMACINIO CENTRO VYTAUTO G. 1, SKUODAS KAPITALINIO REMONTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS		
1907, 0544	PV, NKVA spec.	A.Kinderienė	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS		LAIDA
33149	PDV	M. Stonkus			0
LT	Statytojas: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		LAPAS 1
					LAPŲ 16

Vamzdžio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2009 reikalavimus. Vamzdžio izoliacijai naudojama poliuretano putos (PUR). PUR izoliacija turi būti vienalytė, burbuliukų struktūra ir tankio reikšmė turi atitikti LST EN 253:2009 reikalavimus. Poliuretano putų turi būti :

- šilumos laidumas $\lambda_{50} \leq 0,029 \text{ W/mK}$ prie 50°C
- vidutinis tankis visame vamzdžio ilgyje $\text{min } 60 \text{ kg/m}^3$
- vandens sugėrimas virimo temperatūroje $\text{max } 10 \% \text{ tūrio}$
- stiprumas gniuždymui radialine kryptimi $\text{min } 0,30 \text{ N/mm}^2$

Apvalkalas turi būti pagamintas iš atsparaus polietileno (PE), juodos spalvos su minimaliu vamzdžių gamybai ir galutiniam naudojimui reikalingu antioksidantų, UV- stabilizatorių ir suodžių kiekiu. Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE apvalkalo vamzdžio vidus turi būti šiurkštinamas gamybos metu. Apvalkalo mechaninės savybės turi būti:

- tankis $\text{min } 944 \text{ kg/m}^3$ su $2,5 \div 0,5\%$ pagal masę tolygiai paskirstytu suodžių kiekiu
- takumo indeksas pagal LST EN ISO 1133 $0,2 \leq \text{MFR} \leq 1,4 \text{ g/10min}$ sąlyga T
- pailgėjimas iki trūkimo prie $23 \pm 2^\circ\text{C}$ $\text{min } 350\%$

PE vamzdžio gamintojas turi nurodyti tokius identifikavimo ženklus kiekvieno atskiro apvalkalo vamzdžio išorėje:

- gamintojo pavadinimas ir/ arba gamintojo ženklas;
- vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis;
- naudojamos medžiagos prekybinis pavadinimas ar kodas;
- lydalo takumo (MFR) indeksas;
- pagaminimo metai ir savaitė.

Pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis turi atitikti reikalavimus:

- projektinė temperatūra $T_s = 110^\circ\text{C}$
- projektinis slėgis $P_s = 1,0 \text{ MPa}$
- vamzdžių ilgis $12 \text{ m}, 6 \text{ m}$
- su gedimo kontrolės laidais
- vamzdžių galų nuožolos turi būti paruoštos suvirinimui pagal ISO 6761.

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		2	16
				0	

Projektuojamoje šilumos trasoje naudojamų pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių asortimentas:

Išorinis vamzdžio skersmuo mm	Plieninio vamzdžio sienelės storis, mm	Izoliuoto vamzdžio išorinis skersmuo, mm
Ø33,7	3,2	110

Izoliuotų vamzdžių gamintojas apvalkalo vamzdžio išorėje turi nurodyti:

- gamintojo pavadinimas ir/ arba gamintojo ženklas
- plieno vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis
- plieno markė
- EN standarto numeris
- putų izoliacijos užpildymo metai ir savaitė.

Pagal reikalavimus visiems pateiktiems vamzdžiams turi būti pateikti sertifikatai su patikros ataskaita ir medžiaga. Patikros medžiagoje turi būti nurodyta atskira vamzdžio kokybė ir taikomi reikalavimai.

2.2. Izoliuota alkūnė

Pramoniniu būdu izoliuotos plieninės alkūnės turi atitikti LST EN 448:2009 standartą. Jos naudojamos tik su tokiais pačiais (ar didesniais) ribiniais įtempimais ir tuo pačiu nominaliu vamzdžių sienelių storium kaip ir gretimuose tiesiuose vamzdžių ruožuose.

Pramoniniu būdu izoliuotos plieninės alkūnės turi atitikti techninius reikalavimus:

- projektinė temperatūra $T_s=110^{\circ}\text{C}$
- projektinis slėgis $P_s=1,0\text{ MPa}$
- izoliacijos šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{50} \leq 0,029\text{ W/mK}$ prie 50°C
- izoliacijos vidutinis tankis $\text{min } 60\text{kg/m}^3$
- su gedimų kontrolės laidais

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		3	16
				LAIDA	0

Izoliacijos storis, bet kurioje izoliuotos alkūnės vietoje, ne mažiau 50% nominalaus izoliacijos storio.

Projektuojamoje šilumos trasoje naudojamų pramoniniu būdu izoliuotų alkūnių asortimentas:

Skersmuo mm	Alkūnės kampas	Izoliuotos alkūnės išorinis skersmuo, mm
Ø33,7x3,2/110	90°	110

Alkūnės turi būti su gamintojo identifikavimo ženkliniu ant apvalkalo vamzdžio išorės.

Turi būti pateikti izoliuotų alkūnių sertifikatai su patikros ataskaita ir medžiaga.

2.3. Izoliuota įvado alkūnė

Pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai įvadai turi atitikti LST EN 448:2009 standartą. Jie naudojami tik su tokiais pačiais (ar didesniais) ribiniais įtempimais ir tuo pačiu nominaliu vamzdžių sienelių storio, kaip ir gretimose tiesiuose vamzdžių ruožuose. Pramoniniu būdu izoliuoti plieniniai įvadai turi atitikti techninius reikalavimus:

- didžiausia leidžiama temperatūra $T_s=110^{\circ}\text{C}$
- didžiausias leidžiamas slėgis $P_s=1,0\text{ MPa}$
- izoliacijos šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{50} \leq 0,029\text{ W/mK}$ prie 50°C
- izoliacijos vidutinis tankis $\text{min } 60\text{kg/m}^3$
- tipas status
- su gedimų kontrolės laidais

Projektuojamoje šilumos trasoje naudojamų pramoniniu būdu izoliuotų stačių įvadų asortimentas:

Atvada turi būti su gamintojo identifikavimo ženkliniu ant apvalkalo vamzdžio išorės.

Turi būti pateikti izoliuotų įvadų sertifikatai su patikros ataskaita ir medžiaga.

Skersmuo mm	Alkūnės kampas	Izoliuotos alkūnės išorinis skersmuo, mm
Ø33,7x3,2/110	90°	110

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		LAP	LAP
				4	16
				LAIDA	0

2.4. Sujungimo mova


Skirta pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sujungimo vietų izoliavimui. Sujungimo movos turi atitikti LST EN 489 standarto reikalavimus. Techniniai duomenys:

- tipas EW
- sujungiamų vamzdžių skersmuo: Ø110

Movos tiekiamos komplekte su poliuretano putų komponentais ir kiekiais, reikalingais atitinkamo dydžio movai.

2.5. Sieninė įvorė

Kompensacinė sandarinimo įvorė skirta sandarinti angai gelžbetoninėje sienoje ar kitoje atitvaroje tarp vamzdyno ir atitvaros. Įvorė turi tenkinti standarto LST EN 489:2019 reikalavimus.



Pagrindinio vamzdžio skersmuo mm	Įvorės diametras D _e , mm	Angos diametras (D _e <1÷3%)
Ø33,7/110	142	140

2.6. Išpėjamoji juosta

Skirta šilumos tinklų paklojimo vietai nusakyti ir perspėti atliekant žemės kasimo darbus. Juostos plotis 50÷150 mm.

2.7. Gedimų kontrolės sistema

Naudojama perduoti informacijai apie padidėjusį drėgmės kiekį vamzdyno izoliacijoje. Ši sistema remiasi izoliacijoje įlietais variniais laidais ir sandūrose įrengiamais hidroskopiniais tarpikliais. Gedimo

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		5	16
				LAIDA	0

signalas perduodamas, kai drėgmė sandūroje viršija didžiausią leistiną kiekį arba nutrūkus variniam laidui. Montuojama pagal vamzdžių (signalizacijos gamintojo) reikalavimus. Monitoringas atliekamas specialaus testerio pagalba jį pajungus prie atvirų laido galų.

Sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos gedimus/pratekėjimus.

Pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ω.

Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

Turi būti atliktas 100% signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu po vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis.

Turi būti patikrinta ar nėra laidų įtrūkimų ir šuntavimo varža plieniniuose vamzdžiuose. Turi būti patikrintas signalinių laidų susidėvėjimas (sutrūkimas) naudojant uždara srovės grandinę.

2.8. Smėlis

Šilumos tiekimo tinklų pagrindui suformuoti ir vamzdynams apipilti naudojamas smėlis atitinkantis „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių“ 167 p. reikalavimus, t.y stambiausios dalelės turi būti < 16 mm; dalelės, kurių dydis <0,075 mm gali sudaryti iki 9% svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūgštingumo koeficientas $d_{60}/d_{10} < 1,8\%$; turi būti švarus, be žalingų priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų.

2.9. Kompensacinės pagalvės

Skirta pramoniniu būdų izoliuoto vamzdžio poslinkiams ties 90° alkūnėmis ir atvadais kompensuoti. Klojama iš abiejų vamzdžio pusių. Pagaminta iš drėgmei atsparios medžiagos.

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		6	16
				LAIDA	0

Gaminami iš polietileno granulių, supresuotų iki tankio 100kg/m³, Naudojami siekiant sudaryti galimybę priimti vamzdinių ašinius pailgėjimus, kai vamzdino alkūnės bei atšakos yra veikiamos įtempimo jėgų.

Kompensaciniai dembliai montuojami ilgų tiesių ruožų alkūnių galuose. Kompensacinių demblių išdėstymą žiūrėti vamzdinių montažinėse schemose.

Techniniai duomenys:

- tankis 100 kg/m³
- ilgis 1000 mm
- plotis 200 mm
- storis 40 mm

3. DARBAI

3.1. Vamzdžių gabenimas, laikymas

Izoliuoti vamzdžiai gali būti gabenami atviromis ir uždaromis transporto priemonėmis. Izoliuotų vamzdžių pakrovimas ir iškrovimas turi būti vykdomas perrišant juostomis, atstumas tarp kurių turi būti ne mažesnis kaip trečdalis vamzdžio ilgio. Draudžiama vamzdžius kelti perrišant juos plieniniais lynais. Izoliuoti vamzdžiai guldomi ant lygaus pagrindo arba ant lygiai sudėtų atramų, tarp kurių atstumas turi būti ne mažesnis kaip 4 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdžio galo turi būti ne didesnis kaip 1 metras.

Izoliuoti vamzdžiai turi būti sandėliuojami apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių. Vamzdžių sukrautų horizontalioje padėtyje rietuvės aukštis negali viršyti 2 m.

3.2. Reikalavimai statybos-montavimo darbams

Bendri reikalavimai

Montuojanti organizacija turi turėti atitinkamas licencijas vamzdinių, technologinių įrenginių ir armatūros montavimo darbams. Suvirinimo darbus gali atlikti tik turintys kvalifikaciją pagal LST EN ISO 9606-1:2013 reikalavimus ir galintys patekti kvalifikacijos pažymėjimus.

Šilumos tiekimo vamzdinių montavimui taikomi LST EN 13941-2 standartų reikalavimai. Taip pat atsižvelgiama į „Šilumos tiekimo tinklą ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“.

Tranšėjų paruošimas

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		7	16
				LAIDA	0

Nauji šilumos tiekimo vamzdžiai klojami iš anksto paruoštose tranšėjose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

- turi būti pakankamai vietos vamzdžiams pakloti ir sumontuoti tinkamame gylyje;
- turi būti pakankamai užtektinai vietos užpiltam gruntui sutankinti apie vamzdynus;
- saugu dirbti tranšėjose.

Vamzdynų klojimo gylis priklauso nuo apkrovų žemės paviršiuje ir auginamų kultūrų dirbamose žemėse. Vietose, kurių paviršiaus danga speciali (gatvės, šaligatviai ir t. t.), minimalus atstumas nuo vamzdynų izoliacijos apvalkalo viršaus iki tos vietovės paviršiaus dangos apačios yra 0,4 m, tačiau iki dangos viršaus turi būti ne mažiau kaip 0,65 m. Vietovėse, kuriose nevažinėja transportas ir kuriose nėra dirbtinės dangos, šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,4 m. Tranšėjų dugnas turi būti be akmenų lygus, o ant jo turi būti 0,1m storio, papildito sutankinto smėlio sluoksnis.

Mažiausias atstumas tarp vamzdžių apvalkalų kai vamzdžio skersmuo $DN < 150\text{mm}$ - 150mm

. Rekomenduojami tranšėjų matmenys nurodyti Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 5 priede.

Vamzdynų montavimas

Bekanaliams šilumos tiekimo tinklams įrengti naudojami iš anksto izoliuoti vamzdynai ir jų detalės, atitinkantys Lietuvos standartus (AR 3 sk. 10–13 p.), kurių savybės tenkina bendruosius šilumos tiekimo vamzdynams keliamus reikalavimus.

Vamzdžiai tarpusavyje sujungiami suvirinimo būdu, užtaisant suvirinimo vietas gamyklų gamintojų nurodytomis movomis, panaudojant atitinkamus izoliavimo komponentus.

Uždaromoji armatūra prie vamzdžių jungiama privirino būdu.

Suvirinami paviršiai turi būti švarūs, nuo jų reikia nuvalyti rūdis, tepalus, nuodegas, putų likučius ir kt. Vamzdynų galai turi būti lygiai nupjauti. Vamzdynų galuose negali būti pjaustymo defektų. Suvirinimo metu vamzdžiai turi būti laikomi taip, kad būtų geriausias ašinių linijų ir vidinių paviršių centravimas. Siūlėje negali būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalo nutekėjimų. Suvirinant vamzdžius turi būti palikti 220mm neizoliuoti galai, kad suvirinimo metu neperkaistų izoliacinės medžiagos.

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		LAP	LAP
				8	16
				LAIDA	0

Polietileninis apvalkalas nupjaunamas pagal visą apskritimą. Norint nuimti polietileninį apvalkalą, jis pjaunamas įstrižai. Negalima įpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas gali įskilti. Taip pat prieš pjovimą labai šaltame ore polietileninį apvalkalą reikia pašildyti. Visi putų likučiai turi būti kruopščiai pašalinti. Vamzdis turi būti nuvalytas pagal visą apskritimą.

Vamzdynų suvirinimas turi būti vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje patvirtintomis techninėmis sąlygomis, sudarytomis pagal galiojančius standartų techninius reikalavimus. Suvirintojų kvalifikacija turi atitikti virinamų vamzdžių kategoriją.

Visoms suvirinimo siūlėms turi būti sudaryti procedūrų aprašai (SPA) pagal LST EN ISO 15609-1:2005; LST EN ISO 15610:2005; LST EN ISO 15611:2005.

Prieš suvirinimą turi būti atlikta: naudojamų mediagų identifikacija, suvirinimo medžiagų identifikacija, suvirinimo sąlygų patikrinimas. Suvirinimo sujungimų patikrinimas atliekamas pagal LST EN 13941-2:2019 „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas“

A klasės vamzdynui turi būti šviečiama 5% siūlių, bet nemažiau kaip dvi siūlės kiekvieno skersmens. Po keliais, pravažiavimais turi būti šviečiama 100 % suvirinimo siūlių.

Visi tikrinimo, bandymo ir priežiūros rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamuose dokumentuose.

Po suvirinimo siūlių sandarumo ir hidraulinio bandymo turi būti atliekamas jungčių izoliavimas ir polietileninio apvalkalo sujungimas pagal LST EN 489:2019 standarto reikalavimus ir gamintojo rekomendacijas. Montavimo darbus gali atlikti tik specialų apmokymą praėję asmenys.

Visų jungčių surinkimas vykdomas atliekant pastovią 100% vizualinę kontrolę.

Bekanalinių vamzdžių sandūrų movos montuojant žemesnėje nei +10°C temperatūroje reikia pašildyti iki +30%40°C.

Atliekant vamzdžių su monitoringu montażą vamzdžiai paklojami tranšėjoje taip, kad kiekvienoje sandūroje būtų tik vienas laido galas su etikete. Plikas laidas priešais pliką, alavuotas - prieš alavuotą. Vamzdžiai klojami taip, kad laidai būtų viršuje "10-tos ir 2-os valandos" padėtyje. Suvirinant vamzdžius laidai apsaugomi liepsnos juos užlenkiant ir uždengiant apsauginiais skydeliais.

Jei laidas nutrauktas prie putplasčio paviršiaus, išpjauant truputį putplasčio nuvalomas pakankamo ilgio galas ir, prijungiamas naujas laido galas.

Montažo pradžioje kontroliuojamos atkarpos gale laidai yra sujungiami. Laidų montažo ir

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		9	16
				0	

sujungimo teisingumas tikrinamas specialiu testeriu. Pirmuoju bandymu patikrinama ar elektros laidai gerai sujungti į grandinę. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus kiekvieną sandūrą.

Tęsiant laidų montażą, ištiesinti laidai nukerpami taip, kad juos sujungus nebūtų įlinkio. Vieno iš laidų galas įkišamas į jungimo įvorę ir jos galas suspaudžiamas žnyplėmis. Sujungimas kaitinamas lituokliu, kol pasiekiami lydmetaliu lydymosi temperatūra. Abu įvorės galai užliejami lydmetaliu. Sujungimas kaitinamas, kol lydmetalis suteka į įvorės vidų.

Laidų montažo darbai yra draudžiami esant drėgnam orui, jei vamzdžiai neuždengti. Movos turi būti uždėtos ir užpildytos iškart po laidų ir veltinio tarpiklių montažo. Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdžio reikia privirinti masės kontaktus.

Daliniam išsiplėtimui absorbuoti galima naudoti kempinės tarpiklius, jei pirmas pailgėjimas neviršija 80mm. Kempinės tarpikliai gaminami iš minkštų susmulkintų, suspaustų PU putų, kurių tankis apytikriai 100 kg/ m3.

Vamzdžių išvadų ir įvadų į pastatus užsandinimui naudoti sieninių įvadų įvoves. Įrengiant natūralių posūkių į kampus, vamzdynų atšakas, oro šalinimo ir drenavimo armatūrą, reikia vadovautis vamzdžių firmų gamintojų parengtomis vamzdynų ir jų dalių projektavimo ir montavimo taisyklėmis bei rekomendacijomis.

Tranšėjų užkasimas

Vamzdynai tranšėjoje užpilami 0,1m storio sutankinto smėlio sluoksniu, o taip pat tarpai tarp tranšėjos sienų ir vamzdžių. Pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės" p.165 ir p.167. reikalavimus. Pagal šių punktų nuostatas tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, o ant jo turi būti >0,1m storio papildito sutankinto smėlio sluoksnis.

Vamzdynai tranšėjoje užpilami smėliu, o paskui iškastuoju gruntu. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami >0,1m storio smėlio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu būdu. Ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji juosta su užrašu "ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI". Smėlis, kuriuo užpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelės turi būti ≤16mm; dalelės, kurių dydis ≤0,075mm gali sudaryti iki 9% svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūšingumo koeficientas $d_{60}/d_{10} < 1,8\%$; turi būti švarus, be žalingų priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų; trinties koeficientas turi atitikti projekcinį.

Esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonose žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		DOKUMENTO ŽYMUO KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		LAP	LAP
				10	16
				LAIDA	0

būdu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojančios organizacijos atstovams. Šilumos tiekimo tinklų statybos metu susikirtimo su elektros, ryšio komunikacijomis vietose, pastarieji yra apsaugomi juos tvirtinant. Atkastieji inžineriniai tinklai bei kiti statiniai užpilami žeme dalyvaujant juos eksploatuojančių įmonių atstovams. Apie užpylimo darbų pradžią šioms įmonėms pranešama ne vėliau kaip prieš parą. Neturint paklotų šilumos tiekimo tinklų geodezinės nuotraukos ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų, užpilti nutiestus tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius draudžiama.

Baigiamieji darbai

Montuojanti organizacija turi pateikti atliktų darbų, tame tarpe paslėptų, bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal techninės priežiūros taisyklių reikalavimus.

Šilumos tiekimo tinklus nužymėti piketais ties atšakomis, posūkiais ir tiesiose atkarpose kas 100m.

3.3. Hidraulinis bandymas

Baigus montuoti šilumos tiekimo tinklus, atliekamas hidropneumatinis vamzdynų praplovimas, siekiant pašalinti į vamzdynus montavimo metu patekusį smėlį ir kitus nešvarumus.

Sumontavus naujus šilumos tinklus, vamzdynus išplauti, dezinfekuoti ir išbandyti hidrauliškai pagal LST EN 13941-2:2019 11.5.4 p. reikalavimus, t,y 1,3xPs slėgiu ($P_t=14,30$ bar).

Hidraulinis bandymas atliekamas, jei nėra galimybės atlikti vizualinės suvirinimo siūlių apžiūros. Sandarumo bandymas atliekamas, kai yra galimybė atlikti suvirinimo siūlių vizualinę apžiūrą.

Vanduo hidrauliniam vamzdyno praplovimui ir bandymui turi būti imamams iš projektuojamo objekto esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. Vamzdynai užpildomi termofikaciniu vandeniu, kurio kokybė atitinka termofikaciniam vandeniui keliamus reikalavimus ir nuorinami per įtaisus esančius aukščiausiuose taškuose.

Hidraulinio bandymo metu reikia naudoti kilnojimą mažo našumo, aukšto spaudimo stūmoklinio dviejų eigų siurblių ir spyruoklinius manometrus, kurių tikslumo klasė ne mažesnė kaip 1,5, skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm, padalos vertė 0,01 MPa ir bandomojo slėgio dydis būtų rodomas manometro skalės antrame trečdalyje. Manometrai negali būti naudojami, jeigu patikros metu nustatytas jų galiojimo terminas yra pasibaigęs.

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		11	16
				0	

Bandymo metu esamų šilumos tinklų vamzdynai turi būti atjungti nuo bandomų šilumos tinklų vamzdynų. Vamzdynų atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama. Turi būti sumontuotos aklės ($P_s=16\text{bar}$). Aklės įrengiamos taškuos M1 ir M2 (žr.-TP-LŠT.B-2 montažinę schemą). Hidraulinio bandymo metu visos jungtys turi būti paliktos neizoliuotos ir atviros stebėjimui, kad būtų galima jas patikrinti. Vamzdžius galima padengti antikorozinio gruntu, jeigu jis netrukdytų aiškiai išbandomos jungties apžiūrai.

Kilnojamo siurblio pagalba spaudimas vamzdyne didinamas iki bandomojo. Bandomasis spaudimas palaikomas iki tol, kol bus atliktas visų sujungimų patikrinimas.

Bandomasis vandens slėgis abiejuose šilumos tiekimo tinklų vamzdynuose turi būti palaikomas 60 minučių ir po to sumažintas iki eksploatacinio – 4,5 bar. Eksploatacinio slėgio eigoje vamzdynas turi būti apžiūrėtas visu jo ilgiu.

Jeigu patikrinimo metu nepastebėta įtrūkimų, vandens nutekėjimo, slėgio kritimo, tinklų rasojo, manometrai nerodo spaudimo sumažėjimo, neturi būti poslinkių ir deformacijų požymių vamzdynuose ir nejudamose atramose, hidraulinis bandymas laikomas atliktu. Surašomas hidraulinio bandymo aktas.

Vamzdyno suvirinimas ir siūlių kontrolė pagal LST EN 13941-2:2019 11.3.1.7.4 p reikalavimus. Šiame standarte nurodyta suvirinimo aprašymo standartų taikymas priklausomai nuo vamzdyno projekto klasės.

Suvirinimo darbus atliekantis personalas turi būti atestuotas pagal Europos sąjungos direktyvą LST EN 13941-2:2019 11.3.1.2.3 p.reikalavimus.

Pateikti atliktų darbų (tame tarpe paslėptų), bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją.

3.4. Antikorozinis padengimas

Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir markė turi būti parinkti, kuri atitinka šioms reikalavimas:

- paviršiaus korozijos laipsnis -A,B pagal LST EN ISO 8501-1:2007.
- temperatūra +40-+150°C;
- santykinė drėgmė 50 – 100 %.

Vamzdynų paviršiai, kurie neturi gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti iki metalinio blizgesio ir padengti gruntuote, paliekant galuose 20 cm suvirinimo siulėms. Atlikus suvirinimo darbus,

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		12	16
				0	

sudūrimas turi būti nuvalytas nuo suvirinimo slakų, nuriebalinamas ir padengiamas gruntuote. Paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dviem sluoksniais antikorozinės dangos. Antikorozinė danga turi būti atspari karščiui iki +150 °C. Vamzdynai prieš izoliavimo darbus ir dažymą nuvalomi šepečiu nuo purvo, vėliau nuo riebalų. Valomo vamzdžio paviršius turi būti sausas, turėti teigiamą temperatūrą, oro drėgnumas turi būti mažiau kaip 80%.

Izoliuojami vamzdynai prieš tai dengiami dviem antikorozinės dangos sluoksniais.

3.5. Vamzdynų ženklavimas

Termofikacinio vandens vamzdynai turi būti pažymėti pagal Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių 2 priedo reikalavimus.

Terpės pavadinimas	Terpės parametrai		Terpės vamzdynų žymėjimas spalvomis	Terpės žymėjimas (žiedų spalva)	Spalvotų žiedų kiekis
	slėgis, MPa	temperatūra, °C			
Termofikacinis vanduo: tiekiamas	≤ 8,0	≤ 250,0	žalia	geltona	vienas
grąžinamas	≤ 8,0	≤ 250,0	žalia	ruda	vienas

3.6. Žemės darbai

Bendri reikalavimai

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ V skyriaus reikalavimus.

Žemės darbus galima pradėti tik po to kai gautas statybą leidžiantis dokumentas. Prieš pradėdant kasimo darbus turi būti iškviesti toje vietoje esančių požeminių inžinerinių tinklų bei statinių atstovai, kuriems apie iškvietimą turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 5 dienas. Taip pat su veikiančių inžinerinių tinklų savininkais turi būti suderintos saugos priemonės vykdant darbus komunikacijų apsaugos zonose.

Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus neturint inžinerinių tinklų planų (geodezinės nuotraukos) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų.

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyta nauja šiluminė trasa nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas. Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai rangovas privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Rankinių būdu kasama 0,5 m virš esamo tinklo ir po du metrus į abi puses nuo esamo tinklo. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose,

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		13	16
					LAIDA
					0

kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų šeimininkams.

Vykdamas kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus).

Jeigu esami šilumos tiekimo tinklai kerta pravažiavimus su asfalto, šaligatvio danga po statybos darbų atstatoma pilnai. Sudėtingų susikirtimų su kitomis komunikacijomis vietose, vamzdynus galima kloti kanaluose, kanalus užplauti smėliu. Iškasus tranšėją, susikirtimo vietose, su elektros ir ryšių kabelių vietose, telefonine kanalizacija, įrengti šių komunikacijų tvirtinimo mazgus.

Ardomos asfalto dangos laužas kraunamas į autosavivarčius ir išvežamas į sąvartyną (detaliau projekto SP dalyje).

Išardžius dangas kasamos tranšėjos ir atkasami esami šiluminiai tinklai. Gruntas, reikalingas paklotiems šiluminiams tinklams užpilti sandėliuojamas vietoje, atliekamas - kraunamas į autosavivarčius ir išvežamas į sąvartyną.

Tuo atveju, kai rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Grunto iškasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto apačioje būtų nemažiau kaip 0,6 m. Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės užtikrinančios esamo statinio pastovumą.

Pagrindo paruošimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną, kaip surakinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus arba montuoti vamzdynus.

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		14	16
				0	

Leidžiami nukrypimai įruošiant tranšėją:

- Tranšėjos dugno aukščių skirtumas nuo projekte nurodyto - 10 cm.
- Nukrypimas nuo projektinės ašies - 20 cm ± 5 cm

Pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės" p. 165, 167. Pagal šių punktų reikalavimus tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti 0,1 m storio papildito sutankinto smėlio sluoksnis. Vamzdynai tranšėjoje užpilami smėliu, o paskui iškastuoju gruntu. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami 0,1 m storio smėlio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu būdu. Ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji juosta su užrašu „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI". Smėlis, kuriuo užpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelės turi būti < 16 mm; dalelės, kurių dydis < 0,075 mm gali sudaryti iki 9% svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūgštingumo koeficientas $d_{60}/d_{10} < 1,8\%$; turi būti švarus, be žalingų priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų, trinties koeficientas turi atitikti projektinį.

Užpylimas

Užpylimui negalima naudoti gruntų jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei turi grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais.

Statybinis gruntas užpylimui

Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000 m³.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250 - 600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Sutankinimo sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700 m² sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

Aplinkos išsaugojimo priemonės

Prieš pradėdant šiluminių tinklų klojimo darbus, visi išsaugojami medžiai, patenkantys į šilumos tinklų klojimo zoną, turi būti aptverti tvoromis.

Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens.

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		15	16
				0	

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi degalai ir tepalai, turi būti sandari.

Betono skiedinio priėmimui turi būti įrengta kilnojama aikštelė su pakloti ir bortais iš lentų.

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, betono danga turi būti surinkta, ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos atstatomos pagal prpjekto SP dalį.

Vykdamat statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kaip 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų.

3.7. Demontavimo darbai

Demontuojami esamos šiluminės trasos vamzdynai bus pjaustomi ne ilgesniais negu 12m ilgio gabalais, statybos aikštelėje izoliacija nuimama tik vamzdynų pjaustymo vietose. Likusi izoliacija nuimama užsakovo nurodytoje arba specialiai tam skirtoje darbų aikštelėje. Nuimta izoliacija, sudrėkinta vandeniū, sukraunama į dulkėms nepralaidžius maišus ir išvežama į statybinių atliekų sąvartyną.

Demontuojami vamzdynai gali būti izoliuoti šilumos izoliacija, kuri gali būti padengta asbescementiniu sluoksniu. Todėl būtina laikytis socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei sveikatos apsaugos priimtu “Darbo su asbescementu nuostatai”, įsakymo Nr. A1-184/V-546, 2004 07 28

Nuvalyti vamzdžiai, demontuojama armatūra nuvežami į užsakovo nurodytą vietą arba suderinus su užsakovu atiduodami į metalo atliekų supirkimo punktą.

Atliekant demontavimo darbus darbuotojai aprūpinami apsaugos priemonėmis (AAP) - šalmais, ausinėmis, kvėpavimo apsaugos puskaukėmis, batais ir kt. įprastine darbo apranga.



0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-TS		16	16
				0	

POZICIJA, EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATOVNT.	KIEKIS	PAPILDOMI DUOMENYS
1	2	3	4	5	6
1. Medžiagos					
1.1.	Ø33,7/110 plieninis izoliuotas tiesus vamzdis 6 m ilgio, su gedimų kontrolės laidais, P _s =10bar, T _s =110°C	TS-2.1	Vnt.	34	
1.2.	Ø33,7/110 plieninė izoliuota 90° alkūnė su gedimų kontrolės laidais, P _s =16bar, T _s =130°C. Pečių ilgis 1,0 m	TS-2.2	Vnt.	12	
1.3.	Ø33,7/110 plieninė izoliuota 135° alkūnė su gedimų kontrolės laidais, P _s =16bar, T _s =130°C. Pečių ilgis 1,0 m	TS-2.2	Vnt.	4	
1.4.	Ø33,7/110 plieninė izoliuota 90° įvado alkūnė su gedimų kontrolės laidais, P _s =16bar, T _s =130°C. Pečių ilgis 2,0x1,0 m	TS-2.3	Vnt.	2	
1.5.	Termosusitraukianti mova D110	TS-2.4	Vnt.	54	
1.6.	Sieninė įvorė D110	TS-2.5	Vnt.	4	
1.7.	Išpėjamoji juosta (100mm pločio)	TS-2.6	m	210	
1.8.	Gedimų kontrolės sujungimo komplektas	TS-2.7	Kompl.	1	
1.9.	Smelis	TS-2.8	m ³		
1.10.	Kompensacinės pagalvės	TS-2.9	Vnt.		
2. Montavimo darbai					
2.1.	Šilumos tiekimo tinklą 2xD33,7/110, iki 1,3 metro gylio, montažo darbai	TS-3.1...TS-3.7	m	104	
2.2.	Grunto/smėlio užpylimas mechaniniu būdu, tame tarpe sutankinimas (D33,7/110 vamzdynui)	TS-3.6	m ³	110	
2.3.	Hidraulinis bandymas D200/315	TS-3.3	m	208	
2.4.	Vamzdynų praplovimas ir dezinfekavimas		m	208	
2.5.	Asfalto, šaligatvio trinkelų ar kt. dangos įrengimo/atstatymo darbai		Kompl.	1	Pagal sklypo dalį

	2022	Statybos darbus leidžiančiam dokumentui, remonto darbų vykdymui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir priežastis			
KVAL. PATV. DOK. NR	UAB „KLAIPĖDOS PROJEKTAS“ Kepėjų gt. 11A, Klaipėda		KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – INFORMACINIO CENTRO VYTAUTO G. 1, SKUODAS KAPITALINIO REMONTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS		
1907, 0544	PV, NKVA spec.	A.Kinderienė	SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS		
33149	PDV	M. Stonkus			
LT	Statytojas: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-SŽ		LAPAS 1
					LAPŲ 2

POZICIJA, EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO	MATOVNT.	KIEKIS	PAPILDOMI DUOMENYS
3. Pridavimas, dokumentacija					
3.1.	Techninė dokumentacija		Kompl.	1	

0	2022	Statybos leidimui, rangos konkursui, statybai.				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO			LAP	LAP
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ		KP 22-0414 KRP TP LŠT-SŽ			2	2
					0	




Žymėjimas	Pavadinimas
	Kultūros paveldo objekto teritorijos ribos
	Registruotų gretimų sklypų ribos
	Suformuotos neregistruotos sklypo ribos
	Požeminių naftos dujų rezervuarų (3vnt. po 2.5m³) apsaugos zonos - 1,5 m nuo požeminio rezervuaro išorinės sienutės, 3 m - nuo uždarymo, reguliavimo armatūros (t.y. nuo antžeminio gaubto)
	Bordiušas iš gamtinio akmens
	Betoninis kelio bordiušas h 30 cm
	Betoninis nuleistas kelio bordiušas h 22 cm
	Šiukšliadėžė Suoliukas Gėlinė
	Dviračių stovai 4 vietų
	Atliekų konteineriai

	Projektuojami bekanaliai šilumos tinklai
	Šilumos tinklų apsaugos zona
	Projektuojami teritorijos apšvietimo tinklai
	Retro stiliaus lauko šviestuvai h 4,5 m
	Prožektoriai bendram bokšto apšvietimui
	Grindiniai šviestuvai fasado apšvietimui



MONTAŽINĖ SCHEMA


Visos kompensacinės pagalvės montuojamos iš abiejų pusių po vieną sluoksnį




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- PROJEKTUOJAMI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI
- GEDIMŲ KONTROLĖS KABELIAI
- KOMPENSACINĖS PAGALVĖS


GEDIMŲ KONTROLĖS SCHEMA




PJŪVIS 1-1




0	2022	Statybos darbus leidžiančiam dokumentui , remonto darbų vykdymui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis				
Kultūros paveldo objektas: SKUODO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA (U. K. KVR 1596) , VYTAUTO G. 1, SKUODAS						
Atestato Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų 11A, 91247 Klaipėda			Projekto pavadinimas: KULTŪROS PASKIRTIS PASTATO - INFORMACINIO CENTRO VYTAUTO G. 1, SKUODAS, KAPITALINIO REMONTO IR INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS		
A1572, 0555	PV	A.KINDERIENĖ			LAIDA	
33149	PDV	M. STONKUS			MONTAŽINĖ SCHEMA, GEDIMŲ KONTROLĖS SCHEMA, PJŪVIS 1-1	0
LT	Statytojas: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ			KP 2022-0414 KR TP LŠT.B -2	LAPAS 1	LAPŲ 1



0	2022	Statybos darbus leidžiančiam dokumentui , remonto darbų vykdymui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis				
Kultūros paveldo objektas: SKUODO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA (U. K. KVR 1596) , VYTAUTO G. 1, SKUODAS						
Atestato Nr.	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS" Kepėjų 11A, 91247 Klaipėda			Projekto pavadinimas: KULTŪROS PASKIRTIS PASTATO - INFORMACINIO CENTRO VYTAUTO G. 1, SKUODAS, KAPITALINIO REMONTO IR INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS		
A1572, 0555	PV	A.KINDERIENĖ		IŠILGINIS PROFILIS		
33149	PDV	M. STONKUS				
LT	Statytojas: SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ			KP 2022-0414 KR TP LŠT.B -3	LAPAS 1	LAPŲ 1



Atestato Nr.	UAB "Klaipėdos projektas" Kepėjų 11A, 91247, Klaipėda tel.: 8 (46) 311460, 311461			Projekto pavadinimas KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO - INFORMACINIO CENTRO VYTAUTO G. 1, SKUODAS, KAPITALINIO REMONTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS				
	A1572, 0555	PV, NKPA special.	A. KINDERIENĖ		Brėžinys			LAIDA
	A1572, 0555	SP PDV	A. KINDERIENĖ		SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M1:500			0
	A483	ARCHITEKTĖ	L. NEMEIKŠYTĖ					
LT	Statytojas : SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			Kompl. Nr. KP 22-0414	Stadija KR TP	Brėžinys SP.B - 4	LAPAS 1	LAPŲ 1



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
 Lviso g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-01-13 09:46:12

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2809040**
 Registro tipas: **Žemės sklypas**
 Sudarymo data: **2022-11-25**
 Adresas: **Skuodas, Vytauto g. 1**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-5968-3308**
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **7550/0004:430 Skuodo m. k.v.**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Konservacinė**
 Žemės sklypo naudojimo būdas: **Kultūros paveldo objektų žemės sklypai**
 Žemės sklypo plotas: **0.1792 ha**
 Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **0.1250 ha**
 iš jo: sodų plotas: **0.1250 ha**
 Užstatyta teritorija: **0.0542 ha**
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **34.1**
 Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
 Vidutinė rinkos vertė: **1190 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-11-25**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-06-07**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5968-3308, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2022-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-884-(14.15.110 E.)**
 Įrašas galioja: **Nuo 2022-11-28**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
 Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5968-3308, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2022-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-884-(14.15.110 E.)**
 Įrašas galioja: **Nuo 2022-11-28**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
 Nuomininkas: **SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104649**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5968-3308, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2022-12-22 Panaudos sutartis Nr. 15SUN-35-(14.15.56 E.)**
 Plotas: **0.1792 ha**
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-05**
 Terminas: **Nuo 2022-12-22 iki 2121-12-22**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5968-3308, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2022-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-884-(14.15.110 E.)**
 Plotas: **1792.00 kv. m**
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5968-3308, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2022-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-884-(14.15.110 E.)**
 Plotas: **1268.00 kv. m**
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5968-3308, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2022-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-884-(14.15.110 E.)**
 Plotas: **1792.00 kv. m**
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5968-3308, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2022-06-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2022-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 15SK-884-(14.15.110 E.)**
 Įrašas galioja: **Nuo 2022-11-25**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
STANISLOVAS JUCEVIČIUS
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5968-3308, aprašytas p. 2.1.**

KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė

[registravimo pagrindas: **2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1565**
2022-06-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: **Nuo 2022-11-25**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 97/41405

13. Kita informacija: įrašų nėra


14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino


LOLITA NEMEIKŠYTĖ

KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė 



Žemės sklypo plotas 1792 m²



Plane neužrašyti linijų ilgiai	
Linija	Ilgis, m
2-3	10.28
4-5	10.35
5-6	11.26
6-7	13.20
7-8	9.81
8-9	3.84
9-10	4.81
12-13	3.53
13-14	0.90
15-16	1.03
16-1	3.46

Kadastra vietovės pavadinimas:				Skuodas											
Žemės sklypo kadastro numeris:				kadas				biokas				sklypas			
				7	5	5	0	0	0	0	0	4			
Savivaldybė				Skuoda r.											
Seniūnija				Skuoda miesto											
Gyvenamoji vietovė				Skuoda m.											
Gatvė, namo Nr.				Vytauto g.											
Gretimybė		Gretimų žemės sklypo kadastro Nr.		Pastabas											
1-4				juridškai neteisinga											
4-8				Proj. Nr. 3											
8-11		7550/0004:328		kadastriniai matavimai											
11-12		7550/0004:15		kadastriniai matavimai											
12-15		7550/0004:388		kadastriniai matavimai											
15-1		7550/0004:252													

Su pagal 2022 m. birželio mėn. 07 d. atliktą žemės sklypo ribų paženklimą-parodymą parengtame žemės sklypo plane išbraižytais ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku.

Žemės sklypo savininkas (esamasis arba būsimasis):

Ind.	Vardas ir pavardė (pavadinimas)	Parašas	Data
	Lietuvos Respublika		2023.06.01

KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė

geolinija

II "GEOLINIJA", įm. k. 300053493
Aukštoji g. 3 Telšiai LT-87334,
el. p. info@geolinija.lt, tel. 8-650-85571

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	Data
Savininkas A.V.		Stanislovas Jucevičius	2022-06-07
Matirinkas G.V.			
Matirinko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1565			

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo plotas 1792 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas			
	7	5	5	0	0	0	0	4				

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

[illegible]

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:
112 straipsnis. Nuolatinių žemėnaudos riboženklų sunaikinimas arba sugadinimas
užtraukia baudą nuo septyniadesimti iki vieno šimto keturiadesimti eurų.



Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Eilės Nr.	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pavadinimas	Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos plotas, m ²
1	102	Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)	1268
2	119	Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)	1792
3	120	Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	1792

Duomenys apie žemės sklypo servitutus

Eilės Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m²
-	-	-	-

KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

UAB „Klaipėdos projektas“

2023-01-

Nr. (4.1.20)-R2-

DĖL PRITARIMO SPRENDIMAMS

Skuodo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188751834, atstovaujama Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Roko Rozgos, veikiančio pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos nuostatus, pritaria projektuotojo UAB „Klaipėdos projektas“ pateiktiems kultūros paskirties pastato – informacinio centro, Vytauto g. 1, Skuodas, kapitalinio remonto ir inžinerinių statinių statybos projekto sprendiniams ir projekto sudėčiai.

Administracijos direktorius

Rokas Rozga

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

Inga Jablonskė, tel. (8 440) 45 551, el. p. inga.jablonske@skuodas.lt



Pagrindinis

Paslaugos

ADOC dokumentai



[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: DĖL PRITARIMO SPRENDIMAMS
Rinkmena: klaipėdos projektas.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

SIGNABLE METADATA

Metadata for describing content of e-document

	Title of e-document	Document sort	Signatures
	DĖL PRITARIMO SPRENDIMAMS	RAŠTAS	

Authors

	Status	Author	Code	Address	Signatures
	Legal entity	Skuodo rajono savivaldybės administracija	188751834	Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas	

Document creation

	Date of creation	Signatures
	16/01/2023 09:11:07	

Recipients

	Status	Recipient	Code	Address	Signatures
	Legal entity	Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS PROJEKTAS	141805727	Klaipėda, Kepėjų g. 11A	

Registrations of a document

	Date of registration	Document registration No.	Code of the entity	Signatures
	16/01/2023 09:11:07	R2-138	188751834	
Employee who registered the document				
	First name and last name	Position	Structural subdivision	
	Monika Beniušytė	Vyriausiasis specialistas	Teisės, personalo ir	

Registrations of a document

Date of registration	Document registration No.	Code of the entity	Signatures
Employee who registered the document			
First name and last name	Position	Structural subdivision	dokumentų valdymo skyrius

UNSIGNABLE METADATA

Metadata for e-document usage

Technical information

ID of the e-document specification	Group of the electronic document	Name and version of DMS	Signatures
ADOC-V1.0	GeDOC	DBSIS, versija 3.5.71	

Location of e-document

Storage location	Signatures
Indexes of the case (volume)	
Index of the case (volume)	
4.1.20 Mr	

Persons

Responsibilities

Responsibility area				Signatures
	Creation			
	 Responsible employee			
		First name and last name	Position	
	Inga Jablonskė	Vedėjo pavaduotojas	Kultūros ir turizmo skyrius	

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

[Pagrindinis](#) [Paslaugos](#)[ADOC dokumentai](#)**[] ADOC dokumentas**

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: DĖL PRITARIMO SPRENDIMAMS
Rinkmena: klaipėdos projektas.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento parašai**Parašai**

 Rokas Rozga,
Administracijos
direktorius
(13/01...
DBSIS
(16/01/2023
09:11:07)

Parašo informacija

Signature details

This signature is valid.

Signature

Signing time: 13/01/2023 15:42:16
Purpose: signature
Format: Long term validity (XAdES-X-L) 
Timestamp: 13/01/2023 15:42:26

Signer

Name: Rokas Rozga
Position: Administracijos direktorius
Subdivision:

Certificate


Owner: ROKAS ROZGA
Issuer: EID-SK 2016
Valid from 02/06/2018 to 01/06/2023 

Entries signed with signature "Rokas Rozga"

-  **CONTENT**
 -  klaipėdos projektas.docx
-  **METADATA**
 -  Document title: DĖL PRITARIMO SPRENDIMAMS
 -  Authors
 -  Skuodo rajono savivaldybės administracija. Code...
 -  Recipients
 -  Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS PROJEKTAS. C...
 -  Signatures
 -  Signing time: 2023-01-13, Signature purpose: si...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)


2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba



29/68 - 0389



VĖJŲ ROŽĖ



Įžeminimo juosta ir jos
montavimas numatyta tvarkybos
projekto sąmatose

Žemės sklypo Dariausir Girėno g.5
savininkai:

SUTINKU
INGA KAREIVIENĖ

Sutinku
Gintarė KAREIVIA

EKSPLIKACIJA:

- 1 Remontuojamas pastatas
- 2 Kiemo aikštelė
- 3 Požeminiai naftos dujų rezervuarai (3 x 2,5 m³)
- 4 Gretimi pastatai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymėjimas	Pavadinimas
---	Kultūros paveldo objekto teritorijos ribos
---	Sklypų ribos (kadastriniai matavimai)
---	Sklypų ribos (preliminarūs matavimai)
---	Požeminių naftos dujų rezervuarų (3vnt. po 2.5m ³) apsaugos zonos - 1,5 m nuo požeminio rezervuaro išorinės sienutės, 3 m - nuo uždarymo, reguliavimo armatūros (t.y. nuo antžeminio gaubto)
---	Bordiuos iš gamtinio akmens
---	Betoninis kelio bordiuos h 30 cm
---	Betoninis nuleistas kelio bordiuos h 22 cm
□ = ○	Šiukšliadėžė Suoliukas Gėlinė
□	Dviračių stovai 6 vietų
XXXX	Antžeminiai atliekų konteineriai

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI:

		AZ plotis*
---	Projektuojami vandentiekio tinklai	2,5 m
---	Projektuojami buitinių nuotekų tinklai	2,5 m
F1-1 ○	Projektuojami buitinių nuotekų šuliniai	
	Projektuojami lietaus nuotekų tinklai	
L1-1	Projektuojami lietaus nuotekų šuliniai	
LŠ-1	Projektuojami lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai	
---	Projektuojami bekanaliai šilumos tinklai iš plieninių iš anksto poliuretano izoliuotų šilumos tiekimo vamzdžių	5,0 m
E2 --- E2	Projektuojami teritorijos apšvietimo tinklai	1,0 m
⊕	Retro stiliaus lauko šviestuvai h 4,5 m	
⊙	Prožektoriai bendram bokšto apšvietimui	
●	Grindiniai šviestuvai fasado apšvietimui	
////	Projektuojamų tinklų apsaugos zona	

*Apsaugos zonos plotis metrais į abi puses
išilgai inžinerinio tinklo ašies


10 7,5 5 2,5 0 5 10 15 20 25m

PASTABOS:

1. VISA TVARKOMA TERITORIJA PATENKA Į SAUGOMOS VIETOVĖS - SKUODO (U.K. 17108, UV40) TERITORIJĄ, ŠIAURINĖ TVARKOMOS TERITORIJOS DALIS RIBOJASI SU ANTRJO PASAULINIO KARO SOVIETŲ SĄJUNGOS KARIŲ PALAIDŲJIMO VIETA (U.K. 11159). ŽEMĖS DARBAI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUOSE, ŠIŲ OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO VIETŲ TERITORIJOSE, KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI KULTŪROS PAVELDO VIETŲ APSAUGOS ZONOSE GALIMI TIK ATLIKUS ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS.
2. ŽEMĖS JUDINIMO METU ĮTAMPA ĮVADINIAM KABELYJE IŠ KABELINĖS SPINTOS SKS 19-11-1 Į SKUODO EVANGELIKŲ LITERONŲ BAŽNYČIĄ TURI BŪTI ATJUNGTA.

Užsakymo Nr.	TIIS2-20220518-025264	Obj.adresas:	Vytauto g.1, Skuodas	Mastelis
Užsakovas:	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"	Plano tipas	topografinis planas su inžineriniais tinklais	Lapo Nr. 1 Lapų sk. 1 M 1:500
Obj. Nr. 46-22T-8317	KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07	Pagrindinis objekto tikslumas, cm	
			Horizontalus 3 Vertikalus 4	
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-872 IŠDUOTAS 2013 01 10				
VARDAS IR PAVARDĖ				
PARAŠAS				
DATA				
Direktorius				
Aloyzas Každalevičius				
2022 05 26				
Asistentas				
A. Kiudys				
2021 05 26				

0	2022	Statybos darbus leidžiančiam dokumentui , statybos darbų vykdymui						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis						
Kultūros paveldo objektas:								
SKUODO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA (U. K. KVR 1596) , VYTAUTO G. 1, SKUODAS								
Atestato Nr.	UAB "Klaipėdos projektas" Kepėjų 11A, 91247, Klaipėda tel.: 8 (46) 311460, 311461			Projekto pavadinimas				
				KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO - INFORMACINIO CENTRO VYTAUTO G. 1, SKUODAS, KAPITALINIO REMONTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS				
				Brėžinys				
				SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M1:500				
A1572, 0555	PV, NKPA special.	A. KINDERIENĖ		Brėžinys		LAIŠKAS		
A1572, 0555	SP PDV	A. KINDERIENĖ						
A483	ARCHITEKTĖ	L. NEMEIKŠYTĖ						
LT	Statytojas : SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			Kompl. Nr. KP 22-0414	Stadija KR TP	Brėžinys SP.B - 4	LAPAS 1	LAPŲ 1



EKSPLIKACIJA:

- 1 Remontuojamas pastatas
 2 Kiemo aikštelė
 3 Požeminiai naftos dujų rezervuarai (2 x 4,2m²)
 4 Gretimi pastatai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymėjimas	Pavadinimas
	Kultūros paveldo objekto teritorijos ribos
	Registruotų gretimų sklypų ribos
	Suformuotos neregistruotos sklypo ribos
	Požeminių naftos dujų rezervuarų (2vnt. po 4.2m³) apsaugos zona
	Bordžiūras iš gamtinio akmens
	Betoninis kelio bordžiūras h 30 cm
	Betoninis nuleistas kelio bordžiūras h 22 cm
	Šiukšliadėžė Suoliukas Gėlinė
	Dviračių stovai 4 vietų
	Atliekų konteineriai

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI:

	Projektuojami vandentiekio tinklai
	Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
F1-1	Projektuojami buitinių nuotekų šuliniai
	Projektuojami lietaus nuotekų tinklai
L1-1	Projektuojami lietaus nuotekų šuliniai
LŠ-1	Projektuojami lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai
	Projektuojami bekanaliai šilumos tinklai
	Projektuojami teritorijos apšvietimo tinklai
	Retro stiliaus lauko šviestuvai h 4,5 m
	Prožektoriai bendram bokšto apšvietimui
	Grindiniai šviestuvai fasado apšvietimui

UAB „SKUODO ŠILUMA“
 SUDERINTA

Vyr. inžinierius
 Kostas Sodiš

2022-11-03

10 7,5 5 2,5 0 5 10 15 20 25m

PASTABOS:

- VISA TVARKOMA TERITORIJA PATENKA Į SAUGOMOS VIETOVES - SKUODAS (U.K. 17108. UV40) TERITORIJĄ, ŠIAURINĘ TVARKOMOS TERITORIJOS DALIS RIBOJASI SU ANTRJOJO PASAULINIO KARO SOVIETŲ SĄJUNGOS KARIŲ PALAIDŲIMO VIETA (U.K. 11159). ŽEMĖS DARBAI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTOSE, ŠIŲ OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO VIETŲ TERITORIJOSE, KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI KULTŪROS PAVELDO VIETŲ APSAUGOS ZONOSE GALIMI TIK ATLIKUS ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS.
- ŠIO PROJEKTO RENGIMO METU, LYGIAGREČIAI RENGIAMAS KITAS PROJEKTAS - ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO PROJEKTAS, KURIO SPRENDINIŲSE NUMATOMA PRIE PASTATŲ VYTAUTO G. NR. 1, 3 IR 5, SKUODAS, SUFORMUOTI SKLYPUS.
- ŽEMĖS JUDINIMO METU ĮTAMPA ĮVADINIAM KABELYJE IŠ KABELINĖS SPINTOS SKS 19-11-1 Į SKUODO EVANGELIKŲ LITERONŲ BAŽNYČIA TURI BŪTI ATJUNGTA.

Užsakymo Nr.	THHS2-20220518-025264	Obj. adresas:	Vytauto g.1, Skuodas	Mastelis
Užsakovas:	UAB "KLAIPĖDOS PROJEKTAS"	Plano tipas	topografinis planas su inžineriniais tinklais	Lapo Nr. 1 Lapų sk. 1 M 1:500
Obj. Nr. 46-22T-8317	KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07	Pagrindinis objekto tikslumas, cm	Horizontalus 3 Vertikalus 4
 UAB "KLAIPĖDOS INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Tabinas 10-2401150 tel. 79 774 96 67 info@kltirai.lt	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-872 ĮSDUOTAS 2013 01 10			
	VARDAS IR PAVARDE	PARAŠAS	DATA	
	Direktorius	Aloyzas Každalevičius	2022 05 26	
	Asistentas	A. Kiudys	2021 05 26	

0	2022	Statybos darbus leidžiančiam dokumentui, statybos darbų vykdymui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis					
Kultūros paveldo objektas: SKUODO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA (U. K. KVR 1596), VYTAUTO G. 1, SKUODAS							
Atestato Nr.	UAB "Klaipėdos projektas" Kepėjų 11A, 91247, Klaipėda tel.: 8 (46) 311460, 311461		Projekto pavadinimas KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO - INFORMACINIO CENTRO VYTAUTO G. 1, SKUODAS, KAPITALINIO REMONTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS				
	A1572. 0555	PV, NKPA special.	A. KINDERIENĖ	Brėžinys	LAIDA		
	A1572. 0555	SP PDV	A. KINDERIENĖ				
	A483	ARCHITEKTE	L. NEMEIKŠYTĖ				
LT	Statytojas:	SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	Kompl. Nr. KP 22-0414	Stadija KR TP	Brėžinys SP.B - 3	LAPAS 1	LAPŲ 1



Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai



[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: SUTIKIMAS STATYTI LAIKINUOSIUS IR NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFO...

Rinkmena: 15ST-iki+baznycios++.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento turinys

Pagrindinis dokumentas

15ST-iki baznycios++.docx



Dokumento priedai

PRIEDAS PRIE PRAŠYMO NŽT.pdf



[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė



KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė

**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
SKUODO SKYRIUS**

Skuodo rajono savivaldybei
savivaldybe@skuodas.lt

I 2023-01-09 Nr. R2-81

**SUTIKIMAS
STATYTI LAIKINUOSIUS IR NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS
VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI**

2023-01- Nr. 15ST- -(14.15.5 E.)
Skuodas

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Skuodo skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, neprieštarauja dėl inžinerinių statinių statybos nesuformuotame valstybinės žemės plote, esančiame tarp pastato Dariaus ir Girėno g. 3, Skuodo mieste ir privataus žemės sklypo kadastro Nr. 7550/0004:252 iki valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 7550/0004:430, naudojamo Skuodo rajono savivaldybės neatlygintinai.

Šis sutikimas galioja pridedamame plane pažymėtiems laikiniams ir nesudėtingiesiems statiniams statyti. Laikinojo ir nesudėtingojo statinio planas yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Pagal Sutikimą leidžiama statyti ir naudoti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius ir (ar) įrenginius 6 metus nuo paramos paraiškos įregistravimo datos ir kad tuo atveju, jeigu teritoriją, kurioje išduotas Sutikimas, po Sutikimo galiojimo pabaigos numatoma ir toliau naudoti viešiesiems poreikiams, Sutikimo galiojimo laikotarpiu šioje teritorijoje turi būti suformuotas žemės sklypas.

Asmuo pagal išduotą sutikimą privalo pradėti statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius per 1 metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus statyti laikinųjų ir nesudėtingųjų statinių per 1 metus, sutikimas nustoja galioti ir turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą pastatyti laikinieji ir nesudėtingieji statiniai neregistruojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Asmenys, pagal sutikimą pastatę laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, tiek galiojant Sutikimui, tiek jam pasibaigus, neįgyja teisės be aukciono įsigyti ar išsinuomoti valstybinės žemės, kurioje pastatyti pagal Sutikimą nurodyti statiniai.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau, nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą pastatyti statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti jų savininko lėšomis ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų ne blogesnės nei iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės, išskyrus atvejus, kai asmeniui yra išduotas naujas sutikimas. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Skuodo skyrių.

Kai valstybinės žemės plotas, kuriame planuojama statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, Sutikimo galiojimo laikotarpiu yra suprojektuojamas rengiamame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte kaip grąžinamas natūra, perduodamas neatlygintinai naudotis, patikėjimo teise valdyti ar numatomas panaudoti visuomenės poreikiams, nurodytiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnyje arba Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatyme, Sutikimas galioja iki tol, kol bus priimti sprendimai dėl valstybinės žemės ploto, kuriame planuojama statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, grąžinimo natūra, perdavimo neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, panaudoti visuomenės poreikiams arba kol šio žemės sklypo prireiks kitoms reikmėms arba jeigu valstybinė žemė naudojama ne pagal sutikime nurodytas sąlygas.

Apie sutikimo galiojimo nutraukimą Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Skuodo skyrius informuos raštu ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Skyriaus vedėjas

Laimutis Luožys

Jolanta Juškienė, 8 706 85 816, el. p. Jolanta.Juskiene@nzt.lt



KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė



647050
6240150

647050
6240100



Gaisrinių automobilių
apsisukimo aikštelė 12,0x12,0 m

EKSPLIKACIJA :

- Remontuojamas esamas pastatas
- Remontuojamas esamas pėsčiųjų takas
- Projektuojamas pėsčiųjų takas
- Projektuojama automobilių statymo aikštelė
- Projektuojamas įvažiavimas
- Remontuojamas esamas įvažiavimas
- Esami požeminiai dujų rezervuarai (3 x 2,5 m³)
- Esami gretimi pastatai

BENDRŲJŲ STATINIŲ RODIKLIŲ PALYGINAMOJI LENTELĖ :

RODIKLIS	ESAMAS	PROJEKTUOJAMAS
SKLYPO RODIKLIAI :		
SKLYPO PLOTAS	—	0,1792 ha
SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	—	9%
SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	—	9%
APŽELDINTA SKLYPO DALIS	—	60%

REMONTUOJAMO PASTATO RODIKLIAI :

BENDRAS PLOTAS	155,80 M2	164,02 M2
NAUDINGAS PLOTAS	155,80 M2	164,02 M2
PAGRINDINIO TŪRIO / BOKŠTO AUKŠTŲ SKAIČIUS	1 / 3	1 / 3
PAGRINDINIO TŪRIO / BOKŠTO AUKŠTIS IKI KRAIGO	9,76 / 21,0	9,76 / 21,0
PASTATO TŪRIS	1218 M3	1218 M3

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI SKLYPO RIBOSE:

		ESAMAS	PROJEKTUOJAMAS
AUTOMOBILIŲ STATYMO AIKŠTELĖ	plotas m²	—	220
PĖSČIŲJŲ TAKAS (SU SUOLIUKAIS)	plotis m / ilgis m	2,7 / 25,5	3,6 / 25,5
PĖSČIŲJŲ TAKAS (SU SUOLIUKAIS)	plotis m / ilgis m	—	2,7 / 26,6
PĖSČIŲJŲ TAKAS	plotis m / ilgis m	—	3,0 / 17,5
PĖSČIŲJŲ TAKAS (ŠALIA GĖLYNO)	plotis m / ilgis m	—	0,7 / 12,0

KITI INŽINERINIAI STATINIAI UŽ SKLYPO RIBŲ :

PĖSČIŲJŲ TAKAS	plotis m / ilgis m	2,7 / 3,5	2,6 / 25,5
PĖSČIŲJŲ TAKAS	plotis m / ilgis m	1,5 / 15,3	2,6 / 25,5
ĮVAŽIAVIMAS	plotis m / ilgis m	3,5 / 19,3	3,5 / 19,3
ĮVAŽIAVIMAS	plotis m / ilgis m	5,0 / 10,0	5,0 / 10,0
ĮVAŽIAVIMAS	plotis m / ilgis m	—	3,5 / 10,4

Žymėjimas	SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
---	Kultūros paveldo objekto teritorijos ribos
---	Registruotų sklypų ribos
---	Požeminių naftos dujų rezervuarų (3vnt. po 2,5m³) apsaugos zonos (žiūr. pastabą Nr. 3)
---	Bordžiūras iš gamtinio akmens
---	Betoninis kelio bordžiūras h 30 cm
---	Betoninis nuleistas kelio bordžiūras h 22 cm
---	Betoninių trinkelų danga takams
---	Sustiprinta betoninių trinkelų danga
---	Atnaujinama esama bet. plytelių danga
---	Granito trinkelų danga

Žymėjimas	SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
---	Vedimo linijos silpnaregiams
---	Nuogrinda - lauko akmenų grindinys (įtraukta į tvarkybos darbų projekto samatą)
---	Šiukšliadėžė Suoliukas Gėlinė
---	Dviračių stovai 6 vietų
---	Atliekų konteineris
---	Retro stiliaus lauko šviestuvai h 4,5 m
---	Prožektoriai bendram bokšto apšvietimui
---	Grindiniai šviestuvai fasado apšvietimui
---	Atnaujinama veja
---	Gėlynas

PASTABOS :

- VISA TVARKOMA TERITORIJA PATENKA Į SAUGOMOS VIETOVĖS - SKUODO (U.K. 17108, UV40) TERITORIJĄ, ŠIAURINĖ TVARKOMOS TERITORIJOS DALIS RIBOJASI SU ANTOJO PASAULINIO KARO SOVIETŲ SĄJUNGOS KARIŲ PALAIDOJIMO VIETA (U.K. 11159). ŽEMĖS DARBAI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUOSE, ŠIŲ OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO VIETŲ TERITORIJOSE, KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI KULTŪROS PAVELDO VIETŲ APSAUGOS ZONOSE GALIMI TIK ATLIKUS ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS.
- ŽEMĖS JUDINIMO METU ĮTAMPA ĮVADINIAM KABELYJE IŠ KABELINĖS SPINTOS SKS 19-11-1 Į SKUODO EVANGELIKŲ LITERONŲ BAŽNYČIĄ TURI BŪTI ATJUNGTA.
- GRETIMYBĖJE ESANČIŲ POŽEMINIŲ SUSKYSTINTŲ DUJŲ REZERVUARŲ APSAUGOS ZONOS PLOTIS - 1,5 M NUO IŠORINĖS REZERVUARŲ SIENUTĖS IR 3 M NUO REGULIAVIMO IR UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS (T.Y. NUO ANTŽEMINIŲ GAUBTŲ).


Užsakymo Nr.	TIHS2-20220518-025264	Obj.adresas:	Vytauto g.1,Skuodas	Mastelis
Užsakovas:	UAB"KLAIPĖDOS PROJEKTAS"	Plano tipas	topografinis planas su inžineriniais tinklais	Lapo Nr. 1 Lapo sk. 1 M 1:500
Obj. Nr. 46-22T-8317	COORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07	Pagrindinis objekto tikslumas, cm Horizontalus 3 Vertikalus 4	
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-872 IŠDUOTAS 2013 01 10				
VARDAS IR PAVARDĖ		PARAŠAS	DATA	
Direktorius		Aloyzas Každailėvičius	2022 05 26	
Asistentas		A.Kiudys	2021 05 26	

KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė

10 7,5 5 2,5 0 5 10 15 20 25m

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Ižeminimo juosta ir jos montavimas numatyta tvarkybos projekto sąmatose

EKSPLIKACIJA:

- 1 Remontuojamas pastatas
- 2 Kiemo aikštelė
- 3 Požeminiai naftos dujų rezervuarai (3 x 2,5 m³)
- 4 Gretimi pastatai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymėjimas	Pavadinimas
---	Kultūros paveldo objekto teritorijos ribos
---	Registruotų gretimų sklypų ribos
---	Požeminių naftos dujų rezervuarų (3vnt. po 2.5m³) apsaugos zonos - 1,5 m nuo požeminio rezervuaro išorinės sienutės, 3 m - nuo uždarymo, reguliavimo armatūros (t.y. nuo antžeminio gaubto)
---	Bordžiūras iš gamtinio akmens
---	Betoninis kelio bordžiūras h 30 cm
---	Betoninis nuleistas kelio bordžiūras h 22 cm
□ □ □	Šiukšliadėžė Suoliukas Gėlinė
□	Dviračių stovai 6 vietų
XXXX	Atliekų konteineriai

PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI:

---	Projektuojami vandentiekio tinklai
---	Projektuojami buitinių nuotekų tinklai
F1-1 ○	Projektuojami buitinių nuotekų šuliniai
---	Projektuojami lietaus nuotekų tinklai
L1-1 ○	Projektuojami lietaus nuotekų šuliniai
LŠ-1 ●	Projektuojami lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai
---	Projektuojami bekanaliai šilumos tinklai
E2 --- E2	Projektuojami teritorijos apšvietimo tinklai
⊕	Retro stiliaus lauko šviestuvai h 4,5 m
⊗	Prožektoriai bendram bokšto apšvietimui
⊙	Grindiniai šviestuvai fasado apšvietimui

KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė

PASTABOS:

- VISA TVARKOMA TERITORIJA PATENKA Į SAUGOMOS VIETOVĖS - SKUODO (U.K. 17108, UV40) TERITORIJĄ, ŠIAURINĖ TVARKOMOS TERITORIJOS DALIS RIBOJASI SU ANTRJO PASAULINIO KARO SOVIETŲ SAJUNGOS KARIŲ PALAIDOJIMO VIETA (U.K. 11159). ŽEMĖS DARBAI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUOSE, ŠIŲ OBJEKTŲ IR KULTŪROS PAVELDO VIETŲ TERITORIJOSE, KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BEI KULTŪROS PAVELDO VIETŲ APSAUGOS ZONOSE GALIMI TIK ATLIKUS ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS.
- ŽEMĖS JUDINIMO METU ĮTAMPA ĮVADINAME KABELYJE IŠ KABELINĖS SPINTOS SKS 19-11-1 Į SKUODO EVANGELIKŲ LITERONŲ BAŽNYČIĄ TURI BŪTI ATJUNGTA.

Užsakymo Nr.	TIHS2-20220518-025264	Obj.adresas:	Vytauto g.1,Skuodas			Mastelis
Užsakovas:	UAB"KLAIPĖDOS PROJEKTAS"	Plano tipas	topografinis planas su inžineriniais tinklais	Lapo Nr.	1	Lapų sk. 1
Obj. Nr. 46-22T-8317	COORDINACIŲ SISTEMA: LKS - 94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07	Pagrindinis objekto tikslumas, cm	Horizontalus	3	Vertikalus 4
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-872 IŠDUOTAS 2013 01 10						
VARDAS IR PAVARDĖ			PARAŠAS		DATA	
Direktorius			Aloyzas Každailėvičius		2022 05 26	
Asistentas			A.Kiudys		2021 05 26	

UAB "KLAIPĖDOS INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"

Taikos pr. 24-234, Klaipėda
tel. 380 778, 383 474
info@tyrinėjimai.lt



0	2022	Statybos darbus leidžiančiam dokumentui , statybos darbų vykdymui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis					
Kultūros paveldo objektas: SKUODO EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA (U. K. KVR 1596) , VYTAUTO G. 1, SKUODAS							
Atestato Nr.	UAB "Klaipėdos projektas" Kepėjų 11A, 91247, Klaipėda tel.: 8 (46) 311460, 311461	Projekto pavadinimas KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO - INFORMACINIO CENTRO VYTAUTO G. 1, SKUODAS, KAPITALINIO REMONTO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS PROJEKTAS					
A1572, 0555	PV, NKPA special.	A. KINDERIENĖ	Brėžinys SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M1:500	LAIDA			
A1572, 0555	SP PDV	A. KINDERIENĖ		0			
A483	ARCHITEKTĖ	L. NEMEIKŠYTĖ					
LT	Statytojas : SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Kompl. Nr. KP 22-0414	Stadija KR TP	Brėžinys SP.B - 4	LAPAS 1	LAPŲ 1

[Pagrindinis](#) [Paslaugos](#)[ADOC dokumentai](#)**[] ADOC dokumentas**

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: SUTIKIMAS STATYTI LAIKINUOSIUS IR NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFO...

Rinkmena: 15ST-iki+baznycios++.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys**SIGNABLE METADATA****Metadata for describing content of e-document**

	Title of e-document	Document sort	Signatures
	SUTIKIMAS STATYTI LAIKINUOSIUS IR NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI	Sutikimas juridiniams asmenims	

Authors

	Status	Author	Code	Address	Signatures
	Legal entity	Nacionalinė žemės tarnyba	188704927	Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius	

Document creation

	Date of creation	Signatures
	16/01/2023 13:59:25	

Recipients

	Status	Recipient	Code	Address	Signatures
	Legal entity	E_Skuodo rajono savivaldybės administracija	188751834	Skuodas, Vilniaus g. 13	

Registrations of a document

	Date of registration	Document registration No.	Code of the entity	Signatures
	16/01/2023 13:59:25	15ST-2-(14.15.5 E.)	188704927	

KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė

Registrations of a document

Date of registration	Document registration No.	Code of the entity	Signatures
Employee who registered the document			
	First name and last name	Position	
	Aušra Bertienė	Skuodo skyriaus vyresnioji specialistė	

Registrations of a received document

	Reception date	Registration No. of the reception			Signatures
	17/01/2023 08:36:19	R3-191			
 Employee who registered the document					
	First name and last name	Position	Structural subdivision		
	Monika Beniušytė	Vyriausiasis specialistas	Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius		
 Receiver of the document					
	Status	Receiver	Code	Address	
	Legal entity	Skuodo rajono savivaldybės administracija	188751834	Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas	

UNSIGNABLE METADATA

Metadata for e-document usage

Technical information

ID of the e-document specification	Group of the electronic document	Name and version of DMS	Signatures
ADOC-V1.0	GeDOC	Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS, versija 3.5.69	

Location of e-document

Storage location	Signatures
Indexes of the case (volume)	
Index of the case (volume)	
4.1.33 Mr	

Persons

KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė

Responsibilities

Responsibility area			Signatures	
Creation	Responsible employee			
	First name and last name	Position		Structural subdivision
	Jolanta Juškienė	Skuodo skyriaus vyriausioji specialistė		Skuodo skyrius

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

KOPIJA TIKRA:
PV A.Kinderienė 

[Pagrindinis](#) [Paslaugos](#)[ADOC dokumentai](#)**ADOC dokumentas**

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: SUTIKIMAS STATYTI LAIKINUOSIUS IR NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFO...

Rinkmena: 15ST-iki+baznycios++.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento parašai**Parašai**

Laimutis Luožys,
Skuodo skyriaus vedėjas
(16/01/2023 11:17:06)
Dokumentų valdymo sistema NŽT DVS
(16/01/2023 11:17:20)
DBSIS
(17/01/2023 08:36:19)

Parašo informacija

Signature details

This signature is valid.

Signature

Signing time: 16/01/2023 11:17:06

Purpose: signature

Format: Short term validity (XAdES-T) ?

Timestamp: 16/01/2023 11:17:20

Signer

Name: Laimutis Luožys

Position: Skuodo skyriaus vedėjas

Subdivision: Skuodo skyrius

Certificate

Owner: LAIMUTIS LUOŽYS

Issuer: ADIC CA-A

Valid from 06/01/2023 to 05/01/2026

Entries signed with signature "Laimutis Luožys"

CONTENT

15ST-iki baznycios++.docx

Appendixes

PRIEDAS PRIE PRAŠYMO NŽT.pdf

METADATA

Document title: SUTIKIMAS STATYTI LAIKINUOSIUS ...

Authors

Nacionalinė žemės tarnyba. Code: 188704927. Add...

Recipients

E_Skuodo rajono savivaldybės administracija. Co...

Signatures

Signing time: 2023-01-16, Signature purpose: si...

KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė
Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

KOPIJA TIKRA:

PV A.Kinderienė 