

DANGOS:

- Parko takas
Ilgis - 115 m, plotis 2-4 m, plotas - 313 m²
Upiniai akmenukai fr.8-16 mm, fr.30-60 mm
- Aikštelė vandens stotelei
Ilgis 1 m, plotis 1 m, plotas 1 m²
Upiniai akmenukai fr.8-16 mm, fr.30-60 mm
- Dviračių įkrovos aikštelė
Ilgis 9 m, plotis 6 m, plotas 54 m²
Upin. akmen. fr.8-16 mm, fr.30-60 mm
- Vaikų žaidimo aikštelė
Ilgis 20 m, plotis 15 m, plotas 300 m²
Smėlis fr. 0-2 mm

RELJEFO SPRENDINIAI:

Reikalingas žemės kiekis - 40 m³

Ant esančio šlaito užpilama 30cm storio žemės sluoksnis, vietomis taip sustiprinant ir padidinant vietos kalvuotumą. Tačiau prie esamų medžių kamienų 1 m spindulio išlaikomas neliestas plotas.

Šioje parko dalyje esantiems reljefo įdubimams suvienodinti su bendru sklybo lygiu naudojama tako įrengimo metu iškastas gruntas ir amfiteatro pakopų šlaito formavimo metu atlikusios žemės.

Parko dangų įrengimui reikia:

- 37 m³ upinių akmenukų
12 m³ fr.30-60 mm
25 m³ fr. 8-16 mm

Takai ir aikštelės yra įrengiami sutankintant skirtingų frakcijų upinius akmenukus ir surišant atsijų ir cemento mišiniu

Vibro plokštė sutankintas akmenukų sluoksnis (fr.8-16 - 70 proc. ir fr.30-60mm - 30 proc.) medžiagos surišamos atsijų (70 proc) ir sauso cemento (30 proc) mišiniu
Vibro plokštė sutankintas smulkaus žvyro sluoksnis (fr.0-4 mm)

SKLYPO (Paplentės g. 2A, Dacijonai) KRAŠTOVAIZDŽIO PROJEKTAS IR NAUJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA			
RELJEFO IR DANGŲ PLANAS			
Krašt. arch.	Laura Fukumoto	In.veikl.nr. 027620	
Užsakovas	Dacijonų kaimo bendruomenė	Lapo Nr.	Lapų sk.
M 1:350		3	10