

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-05-22 Nr.
į 2025-05-20 Nr. 205173,
204586, 205352

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 2

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl atviro konkurso vykdomo supaprastintu būdu pirkimo (CVP IS ID 2693973) „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimas, sutvarkant ir įrengiant takus**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Pateikite suoliukų vizualizaciją	Reikalavimai suoliukams yra pateikti susisiekimui dalies techninėse specifikacijose. Vizualizacija projekto apimtyje nebuvo parengta.
2.	Ar reikia, įrengus asfalto dangą iš asfalto mišinio AC 11 VS, atlikti dangos šiurkštinimą?	Dangos šiurkštinimas atliekamas vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24. DKŽ papildytas ir pateikiamas.
3.	Pateiktame DKŽ nurodyta skersinių ir išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70, Patvirtinkite, ar galima pagruntavimui naudoti kitas, analogiškas medžiagas: bituminę emulsiją, bituminę mastiką?	Patiksliname, kad gali būti naudojamos ir kitos analogiškos bituminio rišiklio medžiagos, jeigu šio produkto gamintojas yra nurodęs galimą naudojimą skersinėms ir išilginėms siūlėms. Atsižvelgiant į pateiktą patikslinimą iš DKŽ pašalinta karšto bitumo rūšis.
4.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimas, sutvarkant ir įrengiant takus konkursinio Lietaus nuotekų tinklų dalies žiniaraščio (byla SPS priedas Nr. 16 DKZ) 1.7 pozicijoje nurodytas d600 skersmens šulinių kiekis – 38 vnt. Techniam darbo projekte, vandentiekio ir nuotekų dalyje, išilginiuose profiliuose randama 32 vnt. d600 skersmens šulinių ir 6 vnt. d1000 šulinių. Prašome patikslinti, kokį šulinių diametrą ir kiekį vertintis, bei patikslinti žiniaraštį.	Vertinti šiuos kiekius: 32 vnt. – d600 skersmens šulinių 6 vnt. – d1000 skersmens šulinių. DKŽ patikslintas ir pridedamas.
5.	Prašome patvirtinti, kad d1000 šulinių medžiagiškumas gali būti gelžbetonis.	Gelžbetoniniai d1000 šuliniai yra numatyti šiame projekte.
6.	Prašome patikslinti, ar reikia įsivertinti dėklus lietaus nuotekų vamzdžiams, kertantiems rajoninį kelią? Jeigu taip, prašome pakoreguoti žiniaraštį, įtraukiant pozicijas, kuriose nurodytas dėklų diametras ir kiekis.	Įsivertinti dėklų lietaus nuotekų tinklams nereikia.

**Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.
Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.*