

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato, vnt.	Kiekis	Žymuo
1	2	3	4	5
1. Paruošiamieji darbai				
1.1.	Trasos nužymėjimas	km	0,264	2
1.2.	Esamų krūmų šalinimas su kelmų rovimu	m ²	35	2
1.3.	Esamų medžių šalinimas su kelmų rovimu	vnt.	30	2
2. Žemės darbai				
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas į seniūnijos nurodytą vietą	m ² / m ³	2168/325	3
2.2.	II grupės kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į seniūnijos nurodytą vietą	m ³	1602	3
2.3.	Dirvožemio kasimas 0,65 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir sandeliavimas	m ² / m ³	600/90	3
2.4.	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	m ²	1442	3
2.5.	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	m ²	618	3
2.6.	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotai	m ³	433	3
2.7.	Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu	m ³	185	3
3. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos įrengimas				
3.1.	Asfalto dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC11VS, h=0,04	m ²	1534	5
3.2.	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC22PN, h=0,08	m ²	1534	5
3.3.	Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,20 m	m ²	1534	4
3.4.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h min=0,33 m	m ³	658	4
3.5.	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo (C12/15)	m	413	6

0	2025	Statybos leidimui, konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. nr.	 INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS			Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Taikos g. Rokiškio m. Rokiškio raj. sav. ir inžinerinių tinklų nauja statyba
36475	SPV	K. Mickevičius	Sąnaudų kiekių žiniaraštis	LAIDA
36477	SPDV	K. Mickevičius		0
LT	Rokiškio rajono savivaldybės administracija		SR2024-082(16)-TDP- SD-SZ	LAPAS LAPŲ
				1 3

3.6.	Nužemintų gatvės bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo (C12/15)	m	19	6
3.7.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	m ²	1534	5
3.8.	Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai)	m ²	26	5
3.9.	Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas kai h=6cm, b=1,5cm	m	432	5
3.10.	Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 70/100 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)	m ²	42	5
3.11.	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC22PN, h=0,10	m ²	43	5

4. Pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimas

4.1	Betoninių trinkelų 200x100x80 dangos įrengimas	m ²	286	6
4.2	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų, h=0,03 m	m ²	286	4
4.3	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,15 m	m ²	286	4
4.4	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,19 m	m ³	60	4
4.5	Asfalto dangos įrengimas iš mišinio AC16PD, h=0,08	m ²	215	5
4.6	Skaldos pagrindo įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,20 m	m ²	215	4
4.7	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,17 m	m ³	48	4
4.8	Gruntavimas prieš sandarinimo juostos įrengimą (gruntas tinkantis juostai)	m ²	17	5
4.9	Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas kai h=6cm, b=1,5cm	m	279	5
4.10	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	m	462	6
4.11	Betoninių reljefinių plytelių dangos skirtos silpnaregiams įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m	m ²	22	6
4.12	Betoninių reljefinių plytelių dangos skirtos silpnaregiams įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m	m ²	3	6
4.13	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų, h=0,03 m	m ²	25	4
4.14	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,15 m	m ²	25	4
4.15	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=0,19 m	m ³	5	4

5. Baigiamieji darbai

5.1	Kelio ženklų skydai su montavimu prie atramų	vnt./m ²	5/1	7
5.2	Kelio ženklų viens tiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	vnt.	5	7
5.3	Horizontalusis ženklinimas Nr.1.1	m/m ²	4/0	7
5.4	Horizontalusis ženklinimas Nr.1.5	m/m ²	200/6	7
5.5	Horizontalusis ženklinimas Nr.1.6	m/m ²	20/1	7
5.6	Horizontalusis ženklinimas Nr.1.12	m ²	2	7
5.7	Horizontalusis ženklinimas Nr.1.21	vnt./m ²	3/5	7
5.8	Horizontalusis ženklinimas Nr.1.15	m ²	40	7
5.9	Horizontalusis ženklinimas Nr.1.23	vnt./m ²	4/4	7

5.10	Esamų šulinių liukų aukščių suregulavimas g/b žiedais ir jų keitimas naujais plaukiojančiais 40t ketiniais liukais	vnt.	6	3
5.11	Esamų šulinių liukų aukščių suregulavimas g/b žiedais ir jų keitimas naujais plaukiojančiais 25t ketiniais liukais	vnt.	6	3
5.12	Šulinių žymėjimo ženklų atstatymas	vnt	13	3
5.13	Suoliukų įrengimas	vnt.	1	8
5.14	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	3	8
5.15	Medžių sodinimas	vnt.	37	9
5.16	Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 6 cm)	m ² / m ³	1324/79	9

Pastabos:

- 1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;
- 2) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;
- 3) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais;
- 4) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatyta paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.
- 5) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtinės dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.

SR2024-082(16)-TDP- SD-SZ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	3	0