



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Visiems pirkime ketinantiems dalyvauti tiekėjams
Siųsti CVP IS

2025-05-22 Nr. (7.35 Mr) S-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Kelmės rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus dėl viešojo pirkimo „Kelio Kea-81 „Uosių g.“ kapitalinis remontas ir vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimas Pagojo k. Kelmės r. įgyvendinant projektą „Kelmės rajono pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas“ dokumentų. Pirkimo ID 2667582.

Klausimų kalba, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyta. Atsakymus pateikė Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas Antanas Narkus, tel. +370 685 65 586, el. p. antanas.narkus@kelme.lt.

1. Klausimas. *Atsakant į šį raštą dėl vamzdžių užpylimo taip pat lieka neaišku. Jūs rašote, kad užpylimas nevertintas atskirai, nes numatyta betoninės dangos įrengimas. Tai mes suprantame, bet klausimas yra apie tranšėjos užpylimą iki betoninės dangos pagrindų. Nėra numatytas net pagal vamzdžių klojimo taisykles numatytas vamzdžio apsauginis sluoksnis. Sekantis klausimas buvo, ar tikrai iki betoninės dangos pagrindų užpylimas numatomas esamu gruntu? nes jau kaip ir minėjome, siekiant kokybės ir ilgesnio dangos eksploatavimo, kai yra sujudintas gruntas, tinklai dažnai užpilami nauju geros kokybės gruntu. Ar jūs galite patvirtinti, kad esamas gruntas yra tinkamos kokybės užpylimui? Kadangi pateikti darbo projektai, vadovaujantis jais, tiekėjui turi likti kuo mažiau neaiškumų ir rizikos.*

Atsakymas. Rengiant VN dalies projektą nebuvo vertinta visos kelios kelio sankasos užpylimas geros kokybės gruntu, kuris yra reikalingas kelio sankasai. Vandentiekio ir nuotekų vamzdynų užpylimui numatytas esamas gruntas, kuris yra tinkamas vamzdynų tranšėjų užpylimui. Rangovas turėjo įsivertinti, kad klojant vamzdynus bus sujudinti esami gruntai ir kad reikės visai sankasai geros kokybės grunto užpylimui. Projekte numatyta – nuotekų vamzdžiui, tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas – 4760 m³, vandentiekio vamzdynui tranšėjų vamzdžiams užpylimas ir sutankinimas – 1980 m³.

Komisijos pirmininkas

Mantas Ralys

Sigita Maziliauskienė, tel. (0 427) 691 54, el. p. sigita.maziliauskiene@kelme.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-22 Nr. (7.35. Mr) S-1717
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-22 16:10
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-22 16:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-22 17:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-23 nuorašą suformavo Sigita Maziliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-