

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-05-08

Kurtuvėnai

UŽSAKOVAS	Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija
DARBŲ PAVADINIMAS	Parko g., esančios Kurtuvėnuose, Šiaulių r. sav. paprastasis remontas.
DARBŲ VIETA	Šiaulių raj., Bubių sen., Kurtuvėnai, Parko g.
PIRKIMO OBJEKTAS	Darbų įkainiai – 1 m ² Parko g., esančios Kurtuvėnuose, Šiaulių r. sav. (Toliau – Gatvė) paprastajam remontui, nuprofiluojant ir pastiprinant esamą dangos sluoksnį įrengiant žvyro-skaldos mišinį (0-16 skalda(50%), (žvyras (0-16, 0-32 DSB 50%)).
STATYBOS RŪŠIS	Paprastasis remontas (priežiūros darbai)
LĖŠŲ ŠALTINIS	Finansavimo lėšos, skirtos valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės kelių tiesimui, rekonstravimui ir taisymui (remontui).
DARBŲ APRAŠYMAS	Pagal Žemaitijos saugomų teritorijos direkcijos ar jos įgalioto atstovo nurodymą (toliau - Direkcija) Rangovas turi nuprofiluoti ir pastiprinti esamą Gatvės konstrukciją įrengiant žvyro-skaldos mišinį (0-16 skalda(50%), žvyras (0-16, 0-32 DSB 50%)) dangos sluoksnį. Profiliuojant susidariusį senos dangos perteklinį gruntą nuvežti į Direkcijos ar jos įgalioto atstovo nurodytą vietą 1,5 km spinduliu ir paskleisti. Dangos sluoksnį įrengti sutankinant. Dangos mišiniui naudojamos medžiagos turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Visi darbai turi būti atliekami griežtai laikantis darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkosauginių reikalavimų. Rangovas asmeniškai atsako už darbo saugos ir sveikatos reikalavimų bei instrukcijų laikymąsi, užtikrina, kad jo personalas supažindintas su darbo saugos ir sveikatos reikalavimais bei instrukcijomis ir vadovaujasi jais atliekant numatytus darbus. Perkamiems darbams taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti/aprašyti Aplinkos ministro įsakyme 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 (galiojanti redakcija nuo 2021-04 -01) „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4 papunktyje nustatytais aplinkosauginiais principais Šalys susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų, dokumentai pateikiami

	elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos.											
DARBŲ KIEKIS IR APIMTYS	Orientacinis remontuojamos Gatvės atkarpos ilgis apie 1 km. Orientacinis remontuojamos Gatvės plotis skiriasi ir svyruoja nuo 2 iki 5 metrų, vietomis įrengiamas sluoksnis bus nemažiau 5 cm, kitur nemažiau 10 cm. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti konkretaus darbų kiekio. Užsakovas turi teisę užsakyti mažesnę arba didesnę darbų kiekį nei nurodyta, tačiau negali viršyti 21000 Eur su PVM pradinės sutarties vertės. Preliminarūs atliekamų darbų kiekiai: <table><tr><th>Darbų pavadinimas</th><th>Mato vnt.</th><th>Preliminarūs darbų kiekiai</th></tr><tr><td>Nuprofiluoti ir pastiprinti esamą gatvės konstrukciją įrengiant nemažiau kaip 10 cm storio žvyro-skaldos mišinio (0-16 skalda(50%), žvyras (0-32 DSBR 50%)) dangos sluoksnį. Dangos sluoksnį įrengti naudojant savaeigį greiderį ir sutankinti.</td><td rowspan="2">m²</td><td>4000</td></tr><tr><td>Nuprofiluoti ir pastiprinti esamą gatvės konstrukciją įrengiant nemažiau kaip 5 cm storio žvyro-skaldos mišinio (0-16 skalda(50%), žvyras (0-16 DSBR 50%)) dangos sluoksnį. Dangos sluoksnį įrengti naudojant savaeigį greiderį ir sutankinti.</td><td>1200</td></tr><tr><td>Perteklinio grunto nuėmimas ir išvežimas 1 km spinduliu.</td><td>m³</td><td>5</td></tr></table>	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs darbų kiekiai	Nuprofiluoti ir pastiprinti esamą gatvės konstrukciją įrengiant nemažiau kaip 10 cm storio žvyro-skaldos mišinio (0-16 skalda(50%), žvyras (0-32 DSBR 50%)) dangos sluoksnį. Dangos sluoksnį įrengti naudojant savaeigį greiderį ir sutankinti.	m ²	4000	Nuprofiluoti ir pastiprinti esamą gatvės konstrukciją įrengiant nemažiau kaip 5 cm storio žvyro-skaldos mišinio (0-16 skalda(50%), žvyras (0-16 DSBR 50%)) dangos sluoksnį. Dangos sluoksnį įrengti naudojant savaeigį greiderį ir sutankinti.	1200	Perteklinio grunto nuėmimas ir išvežimas 1 km spinduliu.	m ³	5
Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs darbų kiekiai										
Nuprofiluoti ir pastiprinti esamą gatvės konstrukciją įrengiant nemažiau kaip 10 cm storio žvyro-skaldos mišinio (0-16 skalda(50%), žvyras (0-32 DSBR 50%)) dangos sluoksnį. Dangos sluoksnį įrengti naudojant savaeigį greiderį ir sutankinti.	m ²	4000										
Nuprofiluoti ir pastiprinti esamą gatvės konstrukciją įrengiant nemažiau kaip 5 cm storio žvyro-skaldos mišinio (0-16 skalda(50%), žvyras (0-16 DSBR 50%)) dangos sluoksnį. Dangos sluoksnį įrengti naudojant savaeigį greiderį ir sutankinti.		1200										
Perteklinio grunto nuėmimas ir išvežimas 1 km spinduliu.	m ³	5										
DARBŲ PABAIGA	Ne mažiau kaip 80 % darbų apimčių (atsižvelgiant į Direkcijos poreikį ir skirtą KPPP finansavimą) turi būti atlikta iki einamųjų metų spalio 1 d.											
REIKALAVIMAI ATLIEKANT PAPRASTOJO REMONTO DARBUS	Rangovas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Kelių priežiūros vadovo „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ II dalimi ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu.											

Parengė:

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus
vyr. specialistas

Karolis Kairys