

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė

262 Aukuro pagrindinė mokykla

Statinys

1 2 etapo II dalies remonto darbai

Žiniaraštis

1 2 etapo II dalie 2 aukšto patalpų remonto darbai

2025.05.12

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

2 Pertvarų įrengimo darbai

1		Sąramų, kurių masė iki 0,3 t, montavimas vnt. autokranu		1.0				
2		Silikatinių plytų pertvarų mūras(durų angų užmūrijimui) k8=1.12, k9=1.15	m3	2.0				

Skyriuje 2

3 Vidaus apdaila(lubos)

1		Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	3.59				
2		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3.59				
3		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3.59				
4		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	3.59				
5		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	3.59				
6		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	3.59				

Skyriuje 3

4 Vidaus apdaila(sienos)

1		Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm),(užmūrytų durų angų muzikos kabinete ir patalpoje 203) k8=1.17	100m2	0.1				
2		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	8.614				
3		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	8.614				
4		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	8.614				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	8.614				
6		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais(užsakovo pasirinkta spalva) vienu sluoksniu voleliu	100m2	8.614				
7		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	8.614				
Skyriuje 4								
5 Pakabinamų lubų įrengimo darbai								
1		Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas (muzikos kabinetas)	100m2	0.62				
2		Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas (vestibiulyje)	m2	98.26				
3		Akustinių pakabinamų lubų (medžio plaušo) su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	62.19				
Skyriuje 5								
6 Grindų įrengimas GR-05(akmens masės plytelių)								
1		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50 mm	100m2	0.98				
2		Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklįjuojant siūles k8=1.14	m2	98.26				
3		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.2				
4		Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0.98				
5		Keraminių plytelių grindų dangos(pasirinktos pagal užsakovo pageidavimą) įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0,012m2	m2	98.26				
6		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	49.9				

Skyriuje 6

7 PVC grindų dangos GR-04 įrengimas								
1		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50 mm	100m2	1.57				
2		Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklįjuojant siūles k8=1.14	m2	157.06				
3		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.31				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

k8=1.12

4		Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	1.5706				
5		Linoleumo grindų dangos(pasirinktos pagal užsakovo pageidavimą) įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m2	157.06				
6		Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	135.62				

Skyriuje 7

8 Aktų salės parketinių grindų ir scenos medinių grindų remontas

1		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.976				
2		Parketinių grindų skutimas - šlifavimas (aktų salės ir scenos) mechanizuotu būdu	m2	264.36				
3		Parketo grindų(aktų salės) lakavimas šepečiu 2 kartus	m2	208.44				
4		Gerasis medinių grindų (scenos) aliejinis dažymas	100m2	0.5592				
5		Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos	m	97.6				

Skyriuje 8

9 Vidaus durų įrengimo darbai

1		Medinių durų blokų keitimas metaliniais durų blokais (vidinės durys, blokai daugiau 2 m2 iki 3 m2). Durys D-10	m2	17.7				
2		Dvivėrių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2) (aktų salėje, durys D-14)	m2	4.2				
3		Metallinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (aktų salė, durys D-10)	m2	2.1				
4		Medinių durų blokų keitimas metaliniais durų blokais (vidinės durys, blokai iki 2 m2) (prie scenos, durys D-15)	m2	1.89				
5		Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (priešgaisrinės durys V-10)	m2	8.46				

Skyriuje 9

10 Kiti (ardymo, remonto, apdailos) darbai

1		Metallinių paviršių valymas ir dažymas(vestibiulyje) pentaftalio emale	10m2	0.5				
2		Lovelių vandens kondensatui surinkti nuo stoglangių įrengimas	m	24.0				
3		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.66				
4		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.27				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5		Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	3.2				
6		Lentinių grindų ardymas(muzikos kabinetas)	m2	62.19				
7		Gulekšnių ardymas	m2	62.19				
8		25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	2.55				
9		Seno linoleumo nuėmimas	m2	193.13				
10		Apkaltų lentomis ventiliacijos dėžių ardymas (patalpoje Nr. 208)	10m2	1.2				
11		Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (kolonų remontas: kampai, angokraščiai)	m2	10.0				
12		Medinių laiptų su turėklais ir aikštelėmis įrengimas , gaminant elementus iš tašų ir lentų	m2	6.0				
13		Laiptų maršų ir aikštelių šoninių paviršių dažymas aliejjiniais dažais(Aparatūrinėje ir prie scenos)	m2	20.0				
14		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	30.0				
15		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=40.0	t	30.0				
16		Stiklinių pertvarų matinimas (klijavimas-tamsinimas) plėvele	m2	7.6				
17		Scenos meninio apšvietimo LED prožektoriais įrengimas(pagal komercinį pasiūlymą) su darbais, įranga ir medžiagomis	kompl.	1.0				
18		Scenos užuolaidų užtraukimo elektrinio mechanizmo įrengimas su darbais ir medžiagomis	kompl.	1.0				

Skysriuje 10

11 Elektros, telekomunikacijos tinklai								
1		Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis)	100m	0.25				
2		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	9.3				
3		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	9.3				
4		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	9.3				
5		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas metaliniais kanalais (kopėčiomis)	100m	0.25				
6		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais mūro sienose k8=1.17	100vnt	0.55				
7		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.14				
8		Rozečių montavimas, kai instaliacija	100vnt	0.14				

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9		paslėptoji Interjerinių kompaktinių liuminescencinių lempų (pakabinamų) šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos-dviejų lempų)	vnt	70.0				
10		Šviestuvai LED 32 W IP 20	vnt	40.0				
11		Šviestuvai LED 20W IP20	vnt	14.0				
12		Dviejų lempų paviršiniai šviestuvai 2x28 W IP20	vnt.	6.0				
13		Šviestuvai LED 35W IP65	vnt	4.0				
14		Evakuaciniai šviestuvai LED 100 lm	vnt	2.0				
15		Pakabinamas šviestuvai lentos apšvietimui 1x49W IP20	vnt	2.0				
16		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.04				
17		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.04				
18		Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt.	1.0				
19		Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	1.0				
20		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų (HDMI kabeliui)	100m	0.3				
21		Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius. (HDMI kabeliai)	100m	0.3				
22		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose k8=1.17	100m	3.3				
23		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	3.3				
24		Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	3.3				
25		Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 16 mm2 iki 35 mm2	100m	3.3				
26		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose (vestibiulyje sienų apšvietimui)	100m	0.5				
27		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose(vestibiulyje)	100m	0.5				
28		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) vestibulyje	100m	0.5				
29		Interjerinių kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas (vestibiulyje)	vnt	9.0				

Skyriuje 11

12 Priešgaisrinė sauga, apsauginė signalizacija

1	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai	100m	5.4
---	---	------	-----

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2		vagotuvu tinkuotose sienose k8=1.17 Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	5.4				
3		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	5.4				
4		Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	11.0				
5		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos vnt jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	15.0				
6		Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1.0				
7		Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt	2.0				
8		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	4.8				
9		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	4.8				
10		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	4.8				
11		Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1.0				
12		Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai	vnt.	6.0				

Skyriuje 12

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Sezoniniai darbai
Specifiniai darbai
Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos
Statinio statybos išlaidos
Statybvietės išlaidos
Iš viso tiesioginės išlaidos
Pridėtinės išlaidos
Pelnas
Iš viso netiesioginės išlaidos

Viso:

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Irmantas Kasparas