

LK Karinių oro pajėgų štabas

TVIRTINU
Karinių oro pajėgų štabo
viršininko pavaduotojas
logistikai (A4)

plk. lt. A. Medeikis
2025 m. vasario 20 d.

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS NR. 52

2025 m. vasario 20 d.
Kaunas

LK KOP vado 2025 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl LK Karinių oro pajėgų Vadovybės standartinių veiklos procedūrų aprašo tvirtinimo“ 16 priede patvirtinta KOP Štabo statinių paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščių sudarymo komisija, susidedanti iš pirmininko – kpt. Renatos Pukinskienės, A4 Logistikos planavimo skyriaus infrastruktūros vyresn. karininkė, narių – Arvydo Strazdausko, A4 Logistikos planavimo skyriaus statybos inžinieriaus, vyr. srž. Renaldo Liužino, KOP Vadovybės štabo Aptarnavimo tarnybos intendanto ir vyr. srž. Lino Šapausko, KOP Vadovybės Aptarnavimo tarnybos Aprūpinimo skyriaus viršininko, nustatė, kad:

1. LK Karinių oro pajėgų štabo teritorijos aikštelėje b1, esančioje Gedimino g. 25, Kaune, reikia atlikti šiuos remonto darbus, nes daugelyje vietų susidėvėjo asfalto danga, atsirado duobių.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninių specifikacijų žymuo	Pastabos
	Aikštelė Nr.1				
1.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas	m ²	1650	TS-01	
2.	Tinklinės tvoros išardymas	m	22	TS-02	
3.	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	m ³	46	TS-03	
4.	Nufrezuotos dangos lyginimas	m ²	1650	TS-01	
5.	12 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos	m ²	1720	TS-04	
6.	Šulinių angos paaukštėjimas	vnt.	2	TS-05	
7.	Ketinių liukų montavimas	vnt.	2	TS-05	
8.	Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	22	TS-06	
9.	6 cm storio viensl. dangos iš asfaltbetonio mišinio įrengimas	m ²	1720	TS-07	
10.	Siūlės įrengimas asfalto dangoje	m	30	TS-08	
11.	Liuko pakėlimas asfaltuojant	vnt.	2	TS-05	
12.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	0,2	TS-09	
	Aikštelė Nr. 2				
13.	Gelžbetoninės sienelės išardymas	m ³	4,86	TS-02	
14.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas	m ²	256	TS-01	
15.	Grunto kasimas ekskavatoriais su pakrovimu į autosavivarčius	m ³	128	TS-03	
16.	Žemės paviršiaus planiravimas	m ²	256	TS-04	

17.	Grunto tankinimas	m ³	76,95	TS-10	
18.	Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	28	TS-07	
19.	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m ³	76,95	TS-11	
20.	12 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas	m ²	256	TS-05	
21.	6 cm storio viensl. dangos iš asfaltbetonio įrengimas	m ²	256	TS-08	
22.	Vejos plotų atnaujinimas	m ²	50	TS-12	
23.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	9,9	TS-09	
Vidaus kelias					
24.	Betoninės dangos iš plokščių išardymas	m ³	3,2	TS-02	
25.	Grunto kasimas ekskavatoriais su pakrovimu į autosavivarčius	m ³	55	TS-03	
26.	Žemės paviršiaus planiravimas	m ²	110	TS-04	
27.	Betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	49	TS-07	
28.	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m ³	33	TS-12	
29.	12 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas	m ²	110	TS-05	
30.	6 cm storio viensl. dangos iš asfaltbetonio įrengimas	m ²	110	TS-08	
31.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	8	TS-09	



2. Įvertinus papildomą užsakovo išlaidų poreikį, kuris gali atsirasti dėl statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio, projekto arba aprašo sprendinių tikslinimo, dėl kiekio žiniaraštyje, projekte arba apraše papildomų ar apskaičiuojant kainą neįtrauktų, tačiau statiniui suremontuoti būtinų darbų, siūlo numatyti 0 proc. nuo remonto (tvarkybos) darbų kainos lėšų papildomiems remonto darbams finansuoti.

PRIDEDAMA:

1. Bendri duomenys apie planuojamą remontuoti statinį, 1 lapas.
2. Šamata, 3 lapai.
3. Techninės specifikacijos, 1 lapas.
4. Objekto planai (schemos), 1 lapas.

Komisijos pirmininkas

Nariai:

 kpt. Renata Pukinskienė
 Arvydas Strazdas
vyr. srž. Renaldas Liužinas
vyr. srž. Linas Šapauskas