

## SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr.                       | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                                                        | Žymuo | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| <b>1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI</b> |                                                                                                                                  |       |               |        |          |
| 1.01                           | Geodezinis trasos nužymėjimas                                                                                                    | TS-1  | km            | 0.552  |          |
| 1.02                           | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas                                                                                | TS-1  | m2            | 7      |          |
| 1.03                           | Esamo pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu                             | TS-1  | m3            | 5      |          |
| 1.04                           | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą                                                     | TS-1  | vnt.          | 4      |          |
| 1.05                           | Esamų viensiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą | TS-1  | vnt.          | 4      |          |

| Eil. Nr.                               | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                                                                   | Žymuo | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| <b>2. ŽEMĖS SANKASA (ŽEMĖS DARBAI)</b> |                                                                                                                                             |       |               |        |          |
| 2.01                                   | Dirvožemio pašalinimas, išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu ir atvežimas šlaitų, griovio dugno tvirtinimui | TS-2  | m3            | 150    |          |
| 2.02                                   | Dirvožemio pašalinimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio)                                                                | TS-2  | m3            | 120    |          |
| 2.03                                   | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio)                                                            | TS-2  | m3            | 2600   |          |

|                                           |                                            |                                                    |                 |         |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|--|
| 0                                         | 2023-07                                    | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI             |                 |         |  |
| LAIDA                                     | IŠLEIDIMO DATA                             | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS ( JEI TAIKOMA) |                 |         |  |
| PROJEKTUOTOJAS                            | KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO NR. | PAREIGOS                                           | VARDAS, PAVARDĖ | PARAŠAS |  |
| MB "Kompiuterinio projektavimo ekspertai" | 36216                                      | PDV                                                | Jonas Gražys    |         |  |
|                                           |                                            | Inžinierius                                        | Jonas Gražys    |         |  |

Dokumento žymuo

Laida

252090–T.2.25–TDP-S.SSKŽ-01

1 / 5

0

**MB "Kompiuterinio projektavimo  
ekspertai"**

Savanorių g. 1-122, Vilnius  
info@complete-cad.com  
Įm. kodas: 304740403  
Tel.: +370 616-52128

TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS UŽLIEKNĖS K. LIEPŲ G. NR.  
T-2-25 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS  
Susisiekimo dalis

|      |                                                                                  |      |    |      |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|--|
| 2.04 | Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas,<br>žole apželdinantis dirvožemio sluoksnį | TS-2 | m2 | 1200 |  |
| 2.05 | Iškaskų ir pylimų viršaus (Sankasos<br>viršus) planavimas                        | TS-2 | m2 | 4700 |  |
| 2.06 | Iškaskų ir pylimų viršaus (Sankasos<br>viršus) sutankinimas                      | TS-2 | m3 | 1410 |  |

| Eil.<br>Nr.                                       | Pavadinimas ir techninės<br>charakteristikos                                              | Žymuo | Mato<br>vienetas | Kiekis   | Pastabos |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------|----------|
| <b>3. KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA (I VARIANTAS)</b> |                                                                                           |       |                  |          |          |
| 4.01                                              | 37 cm min. storio šalčiui nejautraus<br>sluoksnio (ŠNS) įrengimas                         | TS-2  | m3               | 1800     |          |
| 4.02                                              | 24 cm min. storio šalčiui nejautraus<br>sluoksnio (ŠNS) įrengimas                         | TS-3  | m3               | 60       |          |
| 4.03                                              | 25 cm min. storio skaldos pagrindo<br>sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio<br>įrengimas | TS-2  | m2/m3            | 3700/900 |          |
| 4.04                                              | 15 cm min. storio skaldos pagrindo<br>sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio<br>įrengimas | TS-2  | m2/m3            | 140/25   |          |
| 4.05                                              | 20 cm min. storio žvyro pagrindo<br>sluoksnio (ŽPS) iš nesurištojo mišinio<br>įrengimas   | TS-2  | m2/m3            | 125/30   |          |
| 4.06                                              | 30 cm min. apsauginio šalčiui atsparaus<br>sluoksnio (AŠAS) įrengimas                     | TS-2  | m3               | 50       |          |
| 4.07                                              | 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos<br>sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio<br>AC 16 PD | TS-2  | m2               | 3000     |          |
| 4.08                                              | 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos<br>sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio<br>AC 16 PD | TS-2  | m2               | 105      |          |

*Dokumento žymuo*

*Laida*

**252090–T.2.25–TDP-S.SSKŽ-01**

**2 / 5**

**0**

**MB "Kompiuterinio projektavimo  
ekspertai"**

Savanorių g. 1-122, Vilnius  
info@complete-cad.com  
Įm. kodas: 304740403  
Tel.: +370 616-52128

TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS UŽLIEKNĖS K. LIEPŲ G. NR.  
T-2-25 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS  
Susisiekimo dalis

|      |                                                                                         |      |    |     |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|----------------|
| 4.09 | 6 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės mišinio            | TS-2 | m2 | 720 |                |
| 4.10 | Kintamo aukščio apatinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš gruntų pagal LST 1331        | TS-2 | m3 | 50  |                |
| 4.11 | Betoninių gatvės bordiūru 100.30.15 cm įrengimas                                        | TS-2 | m  | 85  |                |
| 4.12 | Betoninių vejos bordiūrų 100.20.8 cm įrengimas                                          | TS-2 | m  | 112 |                |
| 4.13 | Granitinių pažemintų gatvės bordiūrų su apvalia viršutine dalimi 100.22.15 cm įrengimas | TS-2 | m  | 12  |                |
| 4.14 | Sandarinimo juostos įrengimas (tarp borto ir asfalto dangos)                            | TS-2 | m  | 95  |                |
| 4.15 | 3 cm storio pasluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas             | TS-2 | m2 | 151 |                |
| 4.16 | Nesurištosios trinkelio dangos iš 8 cm storio betoninių trinkelio įrengimas             | TS-2 | m2 | 145 | Pilka spalva   |
| 4.17 | Nesurištosios trinkelio dangos iš 8 cm storio betoninių trinkelio įrengimas             | TS-2 | m2 | 6   | Raudona spalva |
| 4.18 | Taktilinio dėmesio atkreipiančio paviršiaus įrengimas                                   | TS-2 | m2 | 4   |                |
| 4.19 | Taktilinio nukreipiančio paviršiaus įrengimas                                           | TS-2 | m2 | 3   |                |

| Eil. Nr.           | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                              | Žymuo | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| <b>4. NUOVAŽOS</b> |                                                                        |       |               |        |          |
| 4.01               | 30 cm min. storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) įrengimas | TS-6  | m3            | 100    |          |

Dokumento žymuo

Laida



**MB "Kompiuterinio projektavimo  
ekspertai"**

Savanorių g. 1-122, Vilnius  
info@complete-cad.com  
Įm. kodas: 304740403  
Tel.: +370 616-52128

TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS UŽLIEKNĖS K. LIEPŲ G. NR.  
T-2-25 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS  
Susisiekimo dalis

|      |                                                                                                                    |      |    |     |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|--|
| 4.02 | 20 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio (ŽPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas                                       | TS-6 | m2 | 294 |  |
| 4.03 | 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas                                | TS-6 | m2 | 214 |  |
| 4.04 | 4 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio                                       | TS-6 | m2 | 32  |  |
| 4.05 | Nuovažų dangos ir kelkraščių suvedimas į esamą dangą ar landšaftą pažvyruojant žvyro sluoksnio storio Hvid. – 20cm | TS-6 | m2 | 50  |  |

| Eil. Nr.                               | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                                                     | Žymuo | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| <b>5. EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS</b> |                                                                                                                               |       |               |        |          |
| 10.01                                  | Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų iš plieninių vamzdinių stulpelių 76.1/2.0 ant B tipo pamato (0.30 x 0.75) pastatymas |       | vnt./m        | 9/37.5 |          |
| 10.02                                  | Horizontalaus ženklinimo įrengimas                                                                                            |       | m2            | 23     |          |
| 10.03                                  | Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų                                                                          |       | vnt./m2       | 16/6.5 |          |
| 10.04                                  | A grupės signalinių stulpelių įrengimas                                                                                       |       | vnt           | 6      |          |

| Eil. Nr.                     | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| <b>6. VANDENS NULEIDIMAS</b> |                                           |       |               |        |          |
| 6.01                         | Drenažo vamzdžio Ø113 mm įrengimas        |       | m             | 490    |          |
| 6.02                         | Drenažo apžiūros šulinėlių Ø315 mm su     |       | vnt.          | 2      |          |

Dokumento žymuo

Laida

252090-T.2.25-TDP-S.SSKŽ-01

4 / 5

0

**MB "Kompiuterinio projektavimo  
ekspertai"**

Savanorių g. 1-122, Vilnius  
info@complete-cad.com  
Įm. kodas: 304740403  
Tel.: +370 616-52128

TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS UŽLIEKNĖS K. LIEPŲ G. NR.  
T-2-25 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS  
Susisiekimo dalis

|      |                                                           |  |      |     |  |
|------|-----------------------------------------------------------|--|------|-----|--|
|      | uždaru dugnu įrengimas vid 1.1 m gyliu                    |  |      |     |  |
| 6.03 | Infiltracinių šulinių Ø1000 mm su įrengimas vid 4 m gyliu |  | vnt. | 3   |  |
| 6.04 | Filtruojamųjų geosintetinių medžiagų įrengimas            |  | m2   | 833 |  |
| 6.05 | Stambiagrūdė užpilo medžiaga                              |  | m3   | 80  |  |

| Eil. Nr.                       | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                    | Žymuo | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| <b>7. INŽINERINIAI TINKLAI</b> |                                                              |       |               |        |          |
| 7.01                           | Apsauginio dėklo Ø110 mm įrengimas apsaugant esamus kabelius |       | m             | 52     |          |

| Eil. Nr.              | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                               | Žymuo | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|----------|
| <b>8. KITI DARBAI</b> |                                                                                                         |       |               |        |          |
| 8.01                  | Kelio dangos ir kelkraščių suvedimas į esamą dangą pažvyruojant žvyro sluoksnio storis vid 20 cm storis |       | m2            | 135    |          |

Dokumento žymuo

Laida