


SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI					
1.01	Geodezinis trasos nužymėjimas	TS-1	km	0.552	
1.02	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas	TS-1	m2	7	
1.03	Esamo pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-1	m3	5	
1.04	Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-1	vnt.	4	
1.05	Esamų viensiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	TS-1	vnt.	4	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2. ŽEMĖS SANKASA (ŽEMĖS DARBAI)					
2.01	Dirvožemio pašalinimas, išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę rangovo pasirinktu atstumu ir atvežimas šlaitų, griovio dugno tvirtinimui	TS-2	m3	150	
2.02	Dirvožemio pašalinimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio)	TS-2	m3	120	
2.03	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio)	TS-2	m3	2600	

0	2023-07	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
PROJEKTUOTOJAS	KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO NR.	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	
MB "Kompiuterinio projektavimo ekspertai"	36216	PDV	Jonas Gražys		
		Inžinierius	Jonas Gražys		

Dokumento žymuo

Laida

252090-T.2.25-TDP-S.SSKŽ-02

1 / 5

0

**MB "Kompiuterinio projektavimo
ekspertai"**

Savanorių g. 1-122, Vilnius
info@complete-cad.com
Įm. kodas: 304740403
Tel.: +370 616-52128

TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS UŽLIEKNĖS K. LIEPŲ G. NR.
T-2-25 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Susisiekimo dalis

2.04	Šlaitų ir griovio dugno sutvirtinimas, žole apželdiniant dirvožemio sluoksnį	TS-2	m2	1200	
2.05	Iškasų ir pylimų viršaus (Sankasos viršus) planiravimas	TS-2	m2	4700	
2.06	Iškasų ir pylimų viršaus (Sankasos viršus) sutankinimas	TS-2	m3	1410	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3. KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA (II VARIANTAS)					
4.01	32 cm min. storio šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) įrengimas	TS-2	m3	1450	
4.02	24 cm min. storio šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) įrengimas	TS-3	m3	60	
4.03	30 cm min. storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas	TS-2	m2/m3	3600/1100	
4.04	15 cm min. storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas	TS-2	m2/m3	140/25	
4.05	20 cm min. storio žvyro pagrindo sluoksnio (ŽPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas	TS-2	m2/m3	125/30	
4.06	30 cm min. apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas	TS-2	m3	50	
4.07	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD	TS-2	m2	3000	
4.08	6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD	TS-2	m2	105	

Dokumento žymuo

Laida

MB "Kompiuterinio projektavimo ekspertai"

Savanorių g. 1-122, Vilnius

info@complete-cad.com

Įm. kodas: 304740403

Tel.: +370 616-52128

TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS UŽLIEKNĖS K. LIEPŲ G. NR.
T-2-25 TECHNINIS DARBO PROJEKTASSusisiekimo dalis

4.09	6 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės mišinio	TS-2	m2	720	
4.10	Kintamo aukščio apatinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš gruntų pagal LST 1331	TS-2	m3	50	
4.11	Betoninių gatvės bordiūrų 100.30.15 cm įrengimas	TS-2	m	85	
4.12	Betoninių vejų bordiūrų 100.20.8 cm įrengimas	TS-2	m	112	
4.13	Granitinių pažemintų gatvės bordiūrų su apvalia viršutine dalimi 100.22.15 cm įrengimas	TS-2	m	12	
4.14	Sandarinimo juostos įrengimas (tarp borto ir asfalto dangos)	TS-2	m	95	
4.15	3 cm storio pasluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	TS-2	m2	151	
4.16	Nesurištosios trinkelės dangos iš 8 cm storio betoninių trinkelės įrengimas	TS-2	m2	145	Pilka spalva
4.17	Nesurištosios trinkelės dangos iš 8 cm storio betoninių trinkelės įrengimas	TS-2	m2	6	Raudona spalva
4.18	Taktilinio dėmesio atkreipiančio paviršiaus įrengimas	TS-2	m2	4	
4.19	Taktilinio nukreipiančio paviršiaus įrengimas	TS-2	m2	3	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4. NUOVAŽOS					
4.01	30 cm min. storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio (ŠNS) įrengimas	TS-6	m3	100	

Dokumento žymuo

Laida

252090-T.2.25-TDP-S.SSKŽ-02

3 / 5

0

MB "Kompiuterinio projektavimo ekspertai"

Savanorių g. 1-122, Vilnius
info@complete-cad.com
Įm. kodas: 304740403
Tel.: +370 616-52128

TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS UŽLIEKNĖS K. LIEPŲ G. NR.
T-2-25 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Susisiekimo dalis

4.02	20 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio (ŽPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas	TS-6	m2	294	
4.03	6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas	TS-6	m2	214	
4.04	4 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio	TS-6	m2	32	
4.05	Nuovažų dangos ir kelkraščių suvedimas į esamą dangą ar landšaftą pažvyruojant žvyro sluoksnio storį Hvid. – 20cm	TS-6	m2	50	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
5. EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS					
10.01	Kelio ženklų vienetinių metalinių atramų iš plieninių vamzdinių stulpelių 76.1/2.0 ant B tipo pamato (0.30 x 0.75) pastatymas		vnt./m	9/37.5	
10.02	Horizontalaus ženklinimo įrengimas		m2	23	
10.03	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienetinių atramų		vnt./m2	16/6.5	
10.04	A grupės signalinių stulpelių įrengimas		vnt	6	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
6. VANDENS NULEIDIMAS					
6.01	Drenažo vamzdžio Ø113 mm įrengimas		m	490	
6.02	Drenažo apžiūros šulinėlių Ø315 mm su		vnt.	2	

Dokumento žymuo

Laida

252090–T.2.25–TDP-S.SSKŽ-02

4 / 5

0

**MB "Kompiuterinio projektavimo
ekspertai"**

Savanorių g. 1-122, Vilnius
info@complete-cad.com
Įm. kodas: 304740403
Tel.: +370 616-52128

TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS UŽLIEKNĖS K. LIEPŲ G. NR.
T-2-25 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Susisiekimo dalis

	uždaru dugnu įrengimas vid 1.1 m gyliu				
6.03	Infiltracinių šulinių Ø1000 mm su įrengimas vid 4 m gyliu		vnt.	3	
6.04	Filtruojamųjų geosintetinių medžiagų įrengimas		m2	833	
6.05	Stambiagrūdė užpilo medžiaga		m3	80	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
7. INŽINERINIAI TINKLAI					
7.01	Apsauginio dėklo Ø110 mm įrengimas apsaugant esamus kabelius		m	52	

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
8. KITI DARBAI					
8.01	Kelio dangos ir kelkraščių suvedimas į esamą dangą pažvyruojant žvyro sluoksnio storį vid 20 cm storį		m2	135	

Dokumento žymuo

Laida

252090-T.2.25-TDP-S.SSKŽ-02

5 / 5

0