

<b>PROJEKTUOTOJAS</b>	UAB " <b>ABU</b> architektai" Į.K. 304449999 mob. tel. 8-610-13424, e-paštas: bycenkovas@gmail.com
-----------------------	--

<b>KOMPLEKSO NR.</b>	2047
<b>STATYTOJAS</b>	Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija Į.K. 290452950
<b>PROJEKTO PAVADINIMAS</b>	Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. S. Dariaus ir S. Girėno g. 7, Marijampolė. Kiemo aikštelės (4400-4895-6874) paprastojo remonto projektas.
<b>STATYBOS ADRESAS</b>	Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė
<b>STATINIO PASKIRTIS</b>	Kitos paskirties inžineriniai statiniai
<b>STATINIO KATEGORIJA</b>	Nesudėtingas statinys (II gr.)
<b>STATYBOS RŪŠIS</b>	Paprastasis remontas
<b>STATINIO PROJEKTO ETAPAS</b>	Paprastojo remonto aprašas
<b>DALIS</b>	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)
<b>TOMAS NR.</b>	II

TVIRTINU: Gražina Jakovickienė .....

	<b>Atestato Nr.</b>	<b>Vardas, pavardė</b>	<b>Parašas</b>
<b>Direktorius</b>		Andrius Byčėnkovas	
<b>SPV / ARCH.</b>	A 1863	Andrius Byčėnkovas	
<b>KONSTR.</b>		Dainius Botyrius	

Marijampolė. 2024 m. lapkričio mėn.

## PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Tomas	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1	2047 – PRA – SP – BD 2047 – PRA – SP – BD	Bendrieji duomenys Sklypo plano dalis	
2	2047 – PRA – KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

0	2024-11	Statybos kainos nustatymui. Statybai. Statybos pridavimui				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
ATESTATO NR.	UAB " <b>ABU</b> architektai" e-paštas: bycenkovas@gmail.com, tel.: 8 610 13424			STATINYS:		
A1863	PV	A. Byčenkovas	2024-11	Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė. Kiemo aikštelės (4400-4895-6874) paprastojo remonto projektas		
A1863	PDV / Arch.	A. Byčenkovas	2024-11			
	Konstr.	D. Botyrius	2024-11			
ETAPAS		STATYTOJAS:		OBJEKTO NR.:	LAPAS	LAPŲ
PRA	Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija		2047 – PRA – KS – AR		1	2

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. S. Dariaus ir S. Girėno g. 7, Marijampolė. Kieno aikštelės (4400-4895-6874) paprastojo remonto projekto kaina yra skaičiuojamoji (orientacinė).

Statybos skaičiuojamoji (orientacinė) kaina nustatyta pagal STR 1.04.04: 2017. „Statinio projektavimas. projekto ekspertizė“ patvirtintus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus. Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos suderintos su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija įregistruotos statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre-2016-10-28 Nr.B-16-020. Registro tvarkytojas- VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (pagrindas aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymas Nr.D1-492).

Statybos resursu skaičiuojamosios rinkos kainos suderintos su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2024m. spalio mėn. Užsakovo pageidavimu projektavimo ir inžinerinės paslaugos, rezervas neskaičiuotos.

Sudarė

D. Botyrius

OBJEKTO NR:	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
2047 – PRA – KS	0	2	2

# OBJEKTINĖ ŠAMATA

Forma OS1

Sudaryta pagal 2024-10 kainas

**Statinių grupė** Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. Dariaus ir girėno g. 7, Marijampolė. Kiemo aikštelės (4400-4895-6874) paprasto remonto projektas.  
**Statinys** Mokykla

2024-11-24

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso be PVM	Viso su PVM
SAM-1	Sąmata	158217,28	0,00	158217,28	191442,95
Iš viso:		158217,28	0	158217,28	191442,95

## LOKALINĖ SĄMATA

Forma LS5

Sudaryta pagal 2024-10 kainas

Statinių grupė: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. Dariaus ir girėno g. 7, Marijampolė. Kiemo aikštelės (4400-4895-6874) paprasto remonto projektas.  
Statinys: Mokykla  
Žiniaraštis: Sąmata

2024-11-24

Suma žiniaraščiui: be PVM 158217.28EUR, su PVM 191442.95EUR

Skyriaus kodas	Skyriaus pavadinimas	Kaina EUR			Iš viso
		Tiesioginės išlaidos	Netiesioginės išlaidos	Nedetalizuota kainos dalis	
SK-1	Demontavimo darbai	8255,38	1523,16	0,00	9778,54
SK-2	Inžineriniai tinklai	16927,07	1687,94	0,00	18615,01
SK-3	Gumutos dangos įrengimas	56195,24	3914,27	0,00	60109,51
SK-4	Želdiniai	7096,54	781,93	0,00	7878,47
SK-5	Mažoji architektūra	56125,26	4763,59	0,00	60888,85
SK-6	Cokolio hidroizoliacijos atstatymas	810,39	136,51	0,00	946,9
<b>Viso žiniaraštyje SAM-1</b>		<b>145409,88</b>	<b>12807,40</b>	<b>0,00</b>	<b>158217,28</b>
<b>Statybos kaina be PVM</b>					<b>158217,28</b>
Statybos kainos PVM 21%					33225,67
<b>Statybos kaina su PVM</b>					<b>191442,95</b>
<b>Bendra vertė be PVM</b>					<b>158217,28</b>
Pridėtinės vertės mokestis 21%					33225,67
<b>Bendra vertė su PVM</b>					<b>191442,95</b>

# LOKALINĖ ŠAMATA

Forma LS4

Sudaryta pagal 2024-10 kainas

**Statinių grupė** Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. Dariaus ir girėno g. 7, Marijampolė. Kiemo aikstelės (4400-4895-6874) paprasto remonto projektas.

**Statiny** Mokykla

**Žiniaraštis** SAM-1 Šamata

2024-11-24

**Suma žiniaraščiui: be PVM 158217.28EUR, su PVM 191442.95EUR**

Eil. Nr.	Šam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vnt.	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	<b>SK-1</b>	<b>Demontavimo darbai</b>					
1	R16-97	Tašytų akmenų, betoninių trinkelinių grindinio ardymas pneumoplaktuku K8=4% K9=15%	100 m2		7,88	816,73	6435,84
	DS2.00	Darbo sąn. kateg.2.00	žm.val	38	299,44	10,16	3042,31
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	11,2	88,256	9,83	867,56
	R16-97	Darbo užm. 3042,31 Soc. draudimas 69,99 Medžiagos 0,00 Mechanizmai 867,56 Iš viso 3979,86					
2	R16-52	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas K8=8% K9=15%	m		117	11,64	1362,23
	DS2.50	Darbo sąn. kateg.2.50	žm.val	0,325812	38,12	10,94	417,03
	310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	0,12	14,04	9,83	138,01
	450003	Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5 t	maš.val	0,08	9,36	38,64	361,67
	R16-52	Darbo užm. 417,03 Soc. draudimas 10,00 Medžiagos 0,00 Mechanizmai 499,68 Iš viso 926,71					
3	N20-996	Senų trinkelinių padėklų iškėlimas kranu iš vidinio kiemo 51 vnt, šiukšlių dėžių 2vnt, gėlių vazonų 20vnt, suolų 14vnt.	vnt.		87	14,39	1251,84
	DS4.00	Darbo sąn. kateg.4.00	žm.val	0,313725	27,2941	13,46	367,38
	489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,156863	13,6471	43,67	595,97
	N20-996	Darbo užm. 367,38 Soc. draudimas 7,10 Medžiagos 0,00 Mechanizmai 595,97 Iš viso 970,45					
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t		14	52,05	728,63
	DS1.60	Darbo sąn. kateg.1.60	žm.val	1,33	18,62	9,68	180,24
	450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,72	10,08	38,64	389,49
	R23-62	Darbo užm. 180,24 Soc. draudimas 3,48 Medžiagos 0,00 Mechanizmai 389,49 Iš viso 573,21					
<b>Iš viso skyriuje SK-1: Darbo užm. 4006,96 Soc. draudimas 90,57 Medžiagos 0,00 Mechanizmai 2352,70 Iš viso 6450,23</b>							
	<b>SK-2</b>	<b>Inžineriniai tinklai</b>					
1	MN1P-0506#2	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose kai kasimo gylis iki 1 m tranšėjos plotis daugiau 2 m K9=15%	100 kub.m		0,17	4037,41	686,36
	DS3.00	Darbo sąn. kateg.3.00	žm.val	196	33,32	11,98	399,17
	MN1P-0506#2	Darbo užm. 399,17 Soc. draudimas 8,87 Medžiagos 0,00 Mechanizmai 0,00 Iš viso 408,04					
2	N24P-0911#1	Pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais iš birių medžiagų įrengimas pagrindai smėlio K9=15%	kub.m		6	60,55	363,28
	DS2.80	Darbo sąn. kateg.2.80	žm.val	2,2	13,2	11,52	152,06
	573022	Gamtinis smėlis	kub.m	1,05	6,3	13,71	86,37
	N24P-0911#1	Darbo užm. 152,06 Soc. draudimas 3,38 Medžiagos 86,37 Mechanizmai 0,00 Iš viso 241,81					
3	N23P-0201#3	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas kai vamzdžių skersmuo 200 mm K9=15%	m		90	12,96	1166,04
	DS3.50	Darbo sąn. kateg.3.50	žm.val	0,19	17,1	12,57	214,95
	489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,01	0,9	43,67	39,30
	260923	Plastikiniai vamzdžiai	m	1,01	90,9	7	636,30
	N23P-0201#3	Darbo užm. 214,95 Soc. draudimas 4,78 Medžiagos 636,30 Mechanizmai 39,30 Iš viso 895,33					

4	N23P-0604#2	<b>Nuotekų paskirstymo ir kontrolės šulinių montavimas</b> <b>Nuotekų kontrolės šulinių montavimas(Kinetės)</b> K9=15%	vnt.			4	118,51	474,03
	DS4.00	Darbo sąn. kateg.4.00	žm.val	4	16		13,46	215,36
	261381	Kontrolės šulinys	vnt.	1	4		22	88,00
	N23P-0604#2	Darbo užm. 215,36 Soc. draudimas 4,79 Medžiagos 88,00 Mechanizmai 0,00 Iš viso 308,15						
5	N23P-0306#2	<b>Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas kai</b> <b>šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm</b> K9=15%	vnt.			6	333,18	1999,07
	DS4.00	Darbo sąn. kateg.4.00	žm.val	3,8	22,8		13,46	306,89
	260244	Ketiniai liukai	vnt.	1	6		186,03	1116,18
	260732	Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai	kompl.	1	6		22	132,00
	N23P-0306#2	Darbo užm. 306,89 Soc. draudimas 6,82 Medžiagos 1248,18 Mechanizmai 0,00 Iš viso 1561,89						
6	N17-14-1	<b>Plastikinio trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas</b>	kompl.			4	137,07	548,27
	DS4.00	Darbo sąn. kateg.4.00	žm.val	0,71	2,84		13,46	38,23
	260130	Trapai	kompl.	1	4		104,15	416,60
	N17-14-1	Darbo užm. 38,23 Soc. draudimas 0,74 Medžiagos 416,60 Mechanizmai 0,00 Iš viso 455,57						
7	N17-8	<b>Neužšalantis lauko čiaupas, DN20 montavimas,</b> <b>gręžiant sienoje skyles</b>	kompl.			1	217,95	217,95
	DS4.33	Darbo sąn. kateg.4.33	žm.val	2,9	2,9		13,73	39,82
	120063	Medsraigčiai (ivairūs)	kg	0,11	0,11		2,69	0,30
	230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	0,011	0,011		2,14	0,02
	230111	Pokostas	kg	0,005	0,005		2,93	0,01
	260126	Neužšalantis lauko čiaupas, DN20	kompl.	1	1		134	134,00
	810006	Šukuoti linai	kg	0,004	0,004		10,15	0,04
	N17-8	Darbo užm. 39,82 Soc. draudimas 0,77 Medžiagos 134,37 Mechanizmai 0,00 Iš viso 174,96						
8	N16P-0202#1	<b>Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš</b> <b>plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose vamzdžio</b> <b>išorinis skersmuo iki 32 mm</b>	m			32	5,25	167,89
	DS4.00	Darbo sąn. kateg.4.00	žm.val	0,46	14,72		5,76	84,79
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,03	0,96		0,58	0,56
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	0,75	24		0,16	3,84
	260923	Plastikiniai vamzdžiai	m	0,25	8		1,2	9,60
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	0,75	24		0,87	20,88
	N16P-0202#1	Darbo užm. 84,79 Soc. draudimas 1,64 Medžiagos 34,32 Mechanizmai 0,56 Iš viso 121,31						
9	R19-18	<b>Lauko geriamojo vandens fontanėlis</b>	vnt.			1	2957,36	2957,36
	DS3.56	Darbo sąn. kateg.3.56	žm.val	6	6		70	420,00
	2034-5	Lauko geriamojo vandens fontanėlis	vnt.	1	1		1976	1976,00
	R19-18	Darbo užm. 420,00 Soc. draudimas 8,12 Medžiagos 1976,00 Mechanizmai 0,00 Iš viso 2404,12						
10	N17-14	<b>Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas</b>	kompl.			4	340,14	1360,55
	DS4.08	Darbo sąn. kateg.4.08	žm.val	1,67	6,68		13,46	89,91
	1045-213	Trapai ( 300x300 su ketinėmis grotelėmis (polimerbetonis)	vnt.	1	4		260,03	1040,12
	N17-14	Darbo užm. 89,91 Soc. draudimas 1,74 Medžiagos 1040,12 Mechanizmai 0,00 Iš viso 1131,77						
11	N19-72	<b>Skydo, kurio matmenys 400x300mm, montavimas</b>	vnt.			1	72,44	72,44
	DS4.08	Darbo sąn. kateg.4.08	žm.val	2,7	2,7		13,46	36,34
	120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	0,000065	0,0001		1707,68	0,17
	210004	Dujinis deguonis (techninis)	kub.m	0,19	0,19		2,4	0,46
	490672	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	kg	3,42	3,42		3,16	10,81
	520311	Skydai kontrol. matavimo prietaisams	kg	1,06	1,06		3,16	3,35
	600010	Cementinis skiedinys S10	kub.m	0,007	0,007		81,15	0,57
	N19-72	Darbo užm. 36,34 Soc. draudimas 0,70 Medžiagos 15,36 Mechanizmai 0,00 Iš viso 52,40						
12	N21-4	<b>Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas</b> <b>vienas kabelis</b> K9=15%	100 m			0,85	202,55	172,17

	DS2.50	Darbo sąn. kateg.2.50	žm.val	6,4	5,44	10,94	59,51
	570751	Smėlis statybos darbams	kub.m	3,7	3,145	18,84	59,25
	N21-4	Darbo užm. 59,51 Soc. draudimas 1,32 Medžiagos 59,25 Mechanizmai 0,00 Iš viso 120,08					
13	N34-89	<b>PE d=20mm vamzdis (atsparus UV ir skirtas kloti žemėje) K9=15%</b>	100 m		1,5	342,63	513,95
	DS3.00	Darbo sąn. kateg.3.00	žm.val	17,4	26,1	10,94	285,53
	1023-300	Techninis vamzdis D16 po 50m	m	100	150	0,13	19,50
	N34-89	Darbo užm. 285,53 Soc. draudimas 6,35 Medžiagos 19,50 Mechanizmai 0,00 Iš viso 311,38					
14	N21-23	<b>Kabelis 3x2,5 (atsparus UV ir tinkamas kloti žemėje)</b>	100 m		0,6	291,12	174,67
	DS3.56	Darbo sąn. kateg.3.56	žm.val	13,2	7,92	12,73	100,82
	170043	Lydmetalis	kg	0,1	0,06	51,41	3,08
	20073	Solidolas	t	0,008	0,0048	3368,19	16,17
	3555-80	1kV galios kabelis su vario gysla XPK 3G2,5 1kV T500 (deg.kl.Eca)	m	1	0,6	1,71	1,03
	N21-23	Darbo užm. 100,82 Soc. draudimas 1,95 Medžiagos 20,28 Mechanizmai 0,00 Iš viso 123,05					
15	N21-23	<b>Kabelis 3x1,5 (atsparus UV ir tinkamas kloti žemėje)</b>	100 m		1,15	403,3	463,80
	DS3.56	Darbo sąn. kateg.3.56	žm.val	13,2	15,18	12,73	193,24
	170043	Lydmetalis	kg	0,1	0,115	51,41	5,91
	20073	Solidolas	t	0,008	0,0092	3368,19	30,99
	260384	Kabelis	m	102	117,3	0,95	111,43
	N21-23	Darbo užm. 193,24 Soc. draudimas 3,74 Medžiagos 148,33 Mechanizmai 0,00 Iš viso 345,31					
16	N21P-0704#2	<b>Vidaus apšvietimo kompaktinių liuminescensinių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose su žeminančiais transformatoriais</b>	vnt.		1	144,4	144,40
	DS3.50	Darbo sąn. kateg.3.50	žm.val	0,7	0,7	12,57	8,80
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,14	0,14	0,58	0,08
	260440	Žeminimo transformatoriai	vnt.	1	1	111,25	111,25
	N21P-0704#2	Darbo užm. 8,80 Soc. draudimas 0,17 Medžiagos 111,25 Mechanizmai 0,08 Iš viso 120,30					
17	N21P-0208#1	<b>Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medstraigčiais, kai skydelyje modulių 12vnt</b>	vnt.		1	263,81	263,81
	DS4.00	Darbo sąn. kateg.4.00	žm.val	4,3	4,3	13,46	57,88
	390049	Elektrinis gražtas	maš.val	0,25	0,25	0,58	0,14
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4	4	0,16	0,64
	260348	Kabeliai,el.laidai	m	3	3	3,2	9,60
	260811	Modulinis skydelis	vnt.	1	1	140	140,00
	N21P-0208#1	Darbo užm. 57,88 Soc. draudimas 1,12 Medžiagos 150,24 Mechanizmai 0,14 Iš viso 209,38					
18	N21-27	<b>Kabelio tiesimas lauke, tvirtinant prie lyno kabėmis, kai 1m kabelio masė iki 2kg</b>	100 m		0,7	1020,23	714,16
	DS3.56	Darbo sąn. kateg.3.56	žm.val	14,7	10,29	12,73	130,99
	120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0,0023	0,0016	1177,68	1,88
	120021	Plieniniai lynai, d 4-12,5mm	m	105	73,5	3,19	234,47
	120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	10,8	7,56	2,69	20,34
	260384	Kabelis	m	102	71,4	1,6	114,24
	260387	Apkabos su lynais, įt.movom. ir kabliais	vnt.	4	2,8	12	33,60
	260388	Kabliai papild. lyno tvirtinimui	vnt.	17	11,9	1	11,90
	260389	Kabės	vnt.	110	77	0,2	15,40
	260390	Gnybtai	vnt.	16	11,2	0,7	7,84
	N21-27	Darbo užm. 130,99 Soc. draudimas 2,53 Medžiagos 439,67 Mechanizmai 0,00 Iš viso 573,19					
19	N21P-0703	<b>Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas į gruntą</b>	vnt.		8	236,93	1895,45
	DS4.00	Darbo sąn. kateg.4.00	žm.val	1,5	12	13,46	161,52
	2508-23	Lauko šviestuvai su galios reguliavimu	vnt.	1	8	175,38	1403,04
	N21P-0703	Darbo užm. 161,52 Soc. draudimas 3,12 Medžiagos 1403,04 Mechanizmai 0,00 Iš viso 1567,68					

20	N21P-0703	Lauko šviestuvų parkų apšvietimui montavimas prie esamo medžio(beržas)	vnt.		1	4259,36	4259,36
	DS4.00	Darbo sąn. kateg.4.00	žm.val	1,5	1,5	206,67	310,00
	320029	Šviestuvai esamo medžio (beržo) apšvietimui (kompl.)	vnt.	1	1	3220	3220,00
	N21P-0703	Darbo užm. 310,00 Soc. draudimas 5,99 Medžiagos 3220,00 Mechanizmai 0,00 Iš viso 3535,99					
<b>Iš viso skyruije SK-2: Darbo užm. 3305,81 Soc. draudimas 68,64 Medžiagos 11247,18 Mechanizmai 40,08 Iš viso 14661,71</b>							
	<b>SK-3</b>	<b>Gumuotos dangos įrengimas</b>					
1	F27-17-3	Apvalių taktilinių įspėjimo indikatorių įrengimas neregių vedančiuosiuose takuose, įstatant į lizdus prikljuojant	kv.m		3,6	338,95	1220,22
	DS4.00	Darbo sąn. kateg.4.00	žm.val	6,4	23,04	13,46	310,12
	48381	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais	maš.val	4,4	15,84	2,45	38,81
	830-95	Epoksidiniai klizai epoksidinės dervos pagrindu	kg	0,29	1,044	17,54	18,31
	919-42	Nerūdijančio plieno apvalūs indikatoriai	vnt.	290	1044	0,56	584,64
	F27-17-3	Darbo užm. 310,12 Soc. draudimas 6,00 Medžiagos 602,95 Mechanizmai 38,81 Iš viso 957,88					
2	F27-17-4	Kryptinių taktilinių įspėjimo indikatorių įrengimas neregių vedančiuosiuose takuose, įstatant į lizdus prikljuojant	kv.m		4,2	192,75	809,55
	DS4.00	Darbo sąn. kateg.4.00	žm.val	2,2	9,24	13,46	124,37
	48381	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais	maš.val	1,54	6,468	2,45	15,85
	830-95	Epoksidiniai klizai epoksidinės dervos pagrindu	kg	0,09	0,378	17,54	6,63
	919-43	Nerūdijančio plieno kryptiniai indikatoriai	vnt.	30	126	4,02	506,52
	F27-17-4	Darbo užm. 124,37 Soc. draudimas 2,40 Medžiagos 513,15 Mechanizmai 15,85 Iš viso 655,77					
3	N27P-8-1#2	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas smėlio žvyro mišinio	100 kub.m		0,6	2208,22	1324,93
	489126	Laistymo mašina	maš.val	1	0,6	53	31,80
	571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	kub.m	122	73,2	14,92	1092,14
	N27P-8-1#2	Darbo užm. 0,00 Soc. draudimas 0,00 Medžiagos 1092,14 Mechanizmai 31,80 Iš viso 1123,94					
4	N27P-8-1#2	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas smėlio žvyro mišinio K9=15%	100 kub.m		0,7	4282,16	2997,51
	DS2.80	Darbo sąn. kateg.2.80	žm.val	85	59,5	11,52	685,44
	489093	Vibroplokštė	maš.val	3,2	2,24	120	268,80
	571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	kub.m	122	85,4	14,92	1274,17
	N27P-8-1#2	Darbo užm. 685,44 Soc. draudimas 15,24 Medžiagos 1274,17 Mechanizmai 268,80 Iš viso 2243,65					
5	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas K9=15%	100 m2		8,42	154,66	1302,21
	DS2.50	Darbo sąn. kateg.2.50	žm.val	2,5	21,05	10,94	230,29
	220720	Geotekstilė	kv.m	110	926,2	0,83	768,75
	N27P-66-1	Darbo užm. 230,29 Soc. draudimas 5,12 Medžiagos 768,75 Mechanizmai 0,00 Iš viso 1004,16					
6	N11P-1508#2	Betoninių grindų armavimas tinklais 4mm 100x100 K8=12%	t		1	3910,63	3910,63
	DS3.00	Darbo sąn. kateg.3.00	žm.val	12	12	11,98	143,76
	120341	Plieninė viela	kg	1,5	1,5	1,18	1,77
	572318	Fiksatoriai armatūros tinklams	vnt.	600	600	0,5	300,00
	93389	Armatūrinis tinklas	t	1,7	1,7	1653,76	2811,39
	N11P-1508#2	Darbo užm. 143,76 Soc. draudimas 3,11 Medžiagos 3113,16 Mechanizmai 0,00 Iš viso 3260,03					
7	N11P-0104#2	Betono posluksnių įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100mm	100 m2		8,42	1712	14415,06
	DS3.00	Darbo sąn. kateg.3.00	žm.val	13,7	115,354	11,98	1381,94
	489092	Betono siurblys	maš.val	1,5	12,63	68,76	868,44
	489220	Vibrosija	maš.val	2,8	23,576	3,38	79,69
	534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	kub.m	0,007	0,0589	268,22	15,80
	600043	Betono mišiniai	kub.m	10,03135	84,464	112,61	9511,49
	N11P-0104#2	Darbo užm. 1381,94 Soc. draudimas 26,72 Medžiagos 9527,29 Mechanizmai 948,13 Iš viso 11884,08					

8	N57P-3705	Grindinio apdaila-liejama dvisuoksnė gumos granulių danga sporto aikštelei, 7mm sbr granulės, 7mm epdm raudonos granulės, bendras storis 14mm. K8=17% K9=15%	100 m2		8,42	3434,33	28917,05
	DS3.00	Darbo sąn. kateg.3.00	žm.val	10,3	86,726	11,98	1038,98
	20048	Epdm granulės 7mm	m3	0,73753	6,21	1950	12109,50
	12345	SBR Granulės 7mm	m3	0,73753	6,21	1720	10681,20
N57P-3705		Darbo užm. 1038,98 Soc. draudimas 26,51 Medžiagos 22790,70 Mechanizmai 0,00 Iš viso 23856,19					
9	N7-142	Liejamos guminės dangos paveikslėlis (Kompasas) K8=4%	vnt.		1	1045,07	1045,07
	DS3.78	Darbo sąn. kateg.3.78	žm.val	3,8	3,8	13,07	49,67
	260027	Liejamos guminės dangos paveikslėlis (Kompasas)	vnt.	1	1	821	821,00
N7-142		Darbo užm. 49,67 Soc. draudimas 1,00 Medžiagos 821,00 Mechanizmai 0,00 Iš viso 871,67					
10	N7-142	Liejamos guminės dangos elementai (Taikynys) K8=4%	vnt.		1	750,35	750,35
	DS3.78	Darbo sąn. kateg.3.78	žm.val	3,8	3,8	13,07	49,67
	260027	Liejamos guminės dangos elementai (Taikynys)	vnt.	1	1	571	571,00
N7-142		Darbo užm. 49,67 Soc. draudimas 1,00 Medžiagos 571,00 Mechanizmai 0,00 Iš viso 621,67					
11	N7-142	Liejamos guminės dangos paveikslėlis (Šuolis) K8=4%	vnt.		1	397,89	397,89
	DS3.78	Darbo sąn. kateg.3.78	žm.val	3,8	3,8	13,07	49,67
	260027	Liejamos guminės dangos paveikslėlis (Šuolis)	vnt.	1	1	272	272,00
N7-142		Darbo užm. 49,67 Soc. draudimas 1,00 Medžiagos 272,00 Mechanizmai 0,00 Iš viso 322,67					
12	N7-142	Liejamos guminės dangos paveikslėlis (Klasė) K8=4%	vnt.		1	842,3	842,30
	DS3.78	Darbo sąn. kateg.3.78	žm.val	3,8	3,8	13,07	49,67
	260027	Liejamos guminės dangos paveikslėlis (Klasė)	vnt.	1	1	649	649,00
N7-142		Darbo užm. 49,67 Soc. draudimas 1,00 Medžiagos 649,00 Mechanizmai 0,00 Iš viso 699,67					
13	N7-142	Liejamos guminės dangos paveikslėlis (Sraigė) K8=4%	vnt.		1	2176,74	2176,74
	DS3.78	Darbo sąn. kateg.3.78	žm.val	3,8	3,8	13,07	49,67
	260027	Liejamos guminės dangos paveikslėlis (Sraigė)	vnt.	1	1	1781	1781,00
N7-142		Darbo užm. 49,67 Soc. draudimas 1,00 Medžiagos 1781,00 Mechanizmai 0,00 Iš viso 1831,67					
<b>Iš viso skyriuje SK-3: Darbo užm. 4163,25 Soc. draudimas 90,10 Medžiagos 43776,31 Mechanizmai 1303,39 Iš viso 49333,05</b>							
	SK-4	Želdiniai					
1	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio K9=15%	100 m2		1,48	1372,49	2031,29
	DS2.17	Darbo sąn. kateg.2.17	žm.val	46	68,08	10,27	699,18
	573019	Augalinis gruntas	kub.m	15	22,2	31,68	703,30
N48-263		Darbo užm. 699,18 Soc. draudimas 15,54 Medžiagos 703,30 Mechanizmai 0,00 Iš viso 1418,02					
2	R16-115	Ruloninės vejos įrengimas K9=15%	100 m2		1,48	1477,03	2186,01
	DS1.60	Darbo sąn. kateg.1.60	žm.val	35,2	52,096	15	781,44
	573019	Ruloninė veja	kub.m	14,18919	21	31,68	665,28
	970004	Trąšos	kg	6	8,88	5,55	49,28
R16-115		Darbo užm. 781,44 Soc. draudimas 17,37 Medžiagos 714,56 Mechanizmai 0,00 Iš viso 1513,37					
3	N48-288	Lapuočių medžių-sodinių sodinimas į 0,7x0,7m duobes K9=15%	10 vnt.		0,8	1840,76	1472,61
	DS4.25	Darbo sąn. kateg.4.25	žm.val	5,4	4,32	20	86,40
	260353	Rojaus obelis 3,5 m	vnt.	10	8	140	1120,00
	534011	Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių)	kub.m	0,052	0,0416	70,58	2,94
	810025	Špagatas	kg	0,05	0,04	6	0,24
N48-288		Darbo užm. 86,40 Soc. draudimas 1,92 Medžiagos 1123,18 Mechanizmai 0,00 Iš viso 1211,50					
4	MN4P-0125#1	Rieduliai su atvežimu ir sukėlimu.	vnt		14	156,33	2188,56

	365032	Verstuvinė kelmarovė su traktoriais 96 kW (130AG)	maš.val	0,27451	3,8431	69,74	268,02
	6070	Lauko akmenys	vnt	1	14	79,18	1108,52
	48146	Krovininės automašinos su kranais iki 10 t	maš.val	0,571429	8	60	480,00
	<i>MN4P-0125#1</i>	<i>Darbo užm. 0,00 Soc. draudimas 0,00 Medžiagos 1108,52 Mechanizmai 748,02 Iš viso 1856,54</i>					
<b>Iš viso skyriuje SK-4: Darbo užm. 1567,02 Soc. draudimas 34,83 Medžiagos 3649,56 Mechanizmai 748,02 Iš viso 5999,43</b>							
	<b>SK-5</b>	<b>Mažoji architektūra</b>					
<b>1</b>	<b>N10P-0901#3</b>	<b>Amfiteatrinė terasa</b>	<b>kv.m</b>		<b>105</b>	<b>182,83</b>	<b>19197,57</b>
	DS3.50	Darbo sąn. kateg.3.50	žm.val	1,52	159,6	31,57	5038,57
	940-8	Savisriegiai varžtai į medį TB 48-35 (cinkuoti ir dažyti)	vnt.	35,71429	3750	0,04	150,00
	534038	Termo medis	kv.m	1,142857	120	32	3840,00
	70-801	Mediniai, impregnuoti tašai	kub.m	0,03	3,15	434,86	1369,81
	109-5	Nerūdijančio plieno profiliai, strypai, lakštai atsparūs rūgštims (AISI 316)	kg	4,428571	465	6,27	2915,55
	72	Plieniniai porankiai	vnt	0,041667	4,375	370,08	1619,10
	<i>N10P-0901#3</i>	<i>Darbo užm. 5038,57 Soc. draudimas 97,41 Medžiagos 9894,46 Mechanizmai 0,00 Iš viso 15030,44</i>					
<b>2</b>	<b>R27P-28-2</b>	<b>Medinio suolo įrengimas</b>	<b>kv.m</b>		<b>20</b>	<b>146,3</b>	<b>2925,99</b>
	DS3.00	Darbo sąn. kateg.3.00	žm.val	1,3	26	11,98	311,48
	940-8	Savisriegiai varžtai į medį TB 48-35 (cinkuoti ir dažyti)	vnt.	40	800	0,04	32,00
	260695	Termo medis	kv.m	1,25	25	32	800,00
	70-801	Mediniai, impregnuoti tašai	kub.m	0,06	1,2	434,86	521,83
	109-5	Nerūdijančio plieno profiliai, strypai, lakštai atsparūs rūgštims (AISI 316)	kg	6	120	6,11	733,20
	<i>R27P-28-2</i>	<i>Darbo užm. 311,48 Soc. draudimas 6,02 Medžiagos 2087,03 Mechanizmai 0,00 Iš viso 2404,53</i>					
<b>3</b>	<b>H24K-7</b>	<b>Liejamos guminės dangos elementas</b>	<b>vnt.</b>		<b>4</b>	<b>462,63</b>	<b>1850,51</b>
	DS3.06	Darbo sąn. kateg.3.06	žm.val	1	4	65	260,00
	2507-44	Liejamos guminės dangos elementas	vnt.	1	4	310	1240,00
	<i>H24K-7</i>	<i>Darbo užm. 260,00 Soc. draudimas 5,03 Medžiagos 1240,00 Mechanizmai 0,00 Iš viso 1505,03</i>					
<b>4</b>	<b>H24K-7</b>	<b>Liejamos guminės dangos elementas</b>	<b>vnt.</b>		<b>3</b>	<b>621,25</b>	<b>1863,76</b>
	DS3.06	Darbo sąn. kateg.3.06	žm.val	1	3	65	195,00
	2507-44	Liejamos guminės dangos elementas	vnt.	1	3	444,56	1333,68
	<i>H24K-7</i>	<i>Darbo užm. 195,00 Soc. draudimas 3,77 Medžiagos 1333,68 Mechanizmai 0,00 Iš viso 1532,45</i>					
<b>5</b>	<b>H24K-7</b>	<b>Liejamos guminės dangos elementas</b>	<b>vnt.</b>		<b>3</b>	<b>1231,15</b>	<b>3693,44</b>
	DS3.06	Darbo sąn. kateg.3.06	žm.val	1	3	65	195,00
	2507-44	Liejamos guminės dangos elementas	vnt.	1	3	961,93	2885,79
	<i>H24K-7</i>	<i>Darbo užm. 195,00 Soc. draudimas 3,77 Medžiagos 2885,79 Mechanizmai 0,00 Iš viso 3084,56</i>					
<b>6</b>	<b>H24K-7</b>	<b>Liejamos guminės dangos elementas</b>	<b>vnt.</b>		<b>2</b>	<b>2857,61</b>	<b>5715,23</b>
	DS3.06	Darbo sąn. kateg.3.06	žm.val	1	2	60	120,00
	2507-44	Liejamos guminės dangos elementas	vnt.	1	2	2348	4696,00
	<i>H24K-7</i>	<i>Darbo užm. 120,00 Soc. draudimas 2,32 Medžiagos 4696,00 Mechanizmai 0,00 Iš viso 4818,32</i>					
<b>7</b>	<b>R27P-28-2</b>	<b>Suolai prie obelių</b>	<b>vnt.</b>		<b>6</b>	<b>1382,05</b>	<b>8292,32</b>
	DS3.00	Darbo sąn. kateg.3.00	žm.val	2	12	11,98	143,76
	450003	Kranas, keliamoji galia 4,5 t	maš.val	0,5	3	60	180,00
	260695	Suolas (komplekte)	vnt.	1	6	1112	6672,00
	<i>R27P-28-2</i>	<i>Darbo užm. 143,76 Soc. draudimas 2,78 Medžiagos 6672,00 Mechanizmai 180,00 Iš viso 6998,54</i>					
<b>8</b>	<b>R16-130</b>	<b>Suolai prie beržų</b>	<b>vnt.</b>		<b>8</b>	<b>653,81</b>	<b>5230,51</b>
	DS3.00	Darbo sąn. kateg.3.00	žm.val	9	72	11,98	862,56
	450003	Kranas, keliamoji galia 4,5 t	maš.val	0,5	4	60	240,00
	260695	Suolas (komplekte)	vnt.	1	8	380	3040,00
	600045	Betono mišiniai C8/10	kub.m	0,08	0,64	98,4	62,98
	<i>R16-130</i>	<i>Darbo užm. 862,56 Soc. draudimas 16,67 Medžiagos 3102,98 Mechanizmai 240,00 Iš viso 4222,21</i>					
<b>9</b>	<b>R27P-28-2</b>	<b>Stalai 5vnt(Lauko klasė)</b>	<b>vnt.</b>		<b>5</b>	<b>1257,76</b>	<b>6288,82</b>
	DS3.00	Darbo sąn. kateg.3.00	žm.val	4,9	24,5	11,98	293,51

	450003	Kranas, keliamoji galia 4,5 t	maš.val	0,5	2,5	65	162,50
	260695	Stalas (komplekte)	vnt.	1	5	960	4800,00
	R27P-28-2	Darbo užm. 293,51 Soc. draudimas 5,67 Medžiagos 4800,00 Mechanizmai 162,50 Iš viso 5261,68					
10	R27P-28-2	Suolai 10vnt (Lauko klasė)	vnt.		10	583,07	5830,70
	DS3.00	Darbo sąn. kateg.3.00	žm.val	7	70	11,98	838,60
	450003	Kranas, keliamoji galia 4,5 t	maš.val	0,45	4,5	65	292,50
	260695	Suolas (komplekte)	vnt.	1	10	359	3590,00
	R27P-28-2	Darbo užm. 838,60 Soc. draudimas 16,21 Medžiagos 3590,00 Mechanizmai 292,50 Iš viso 4737,31					
<b>Iš viso skyriuje SK-5: Darbo užm. 8258,48 Soc. draudimas 159,65 Medžiagos 40301,94 Mechanizmai 875,00 Iš viso 49595,07</b>							
	SK-6	<b>Cokolio hidroizoliacijos atstatymas</b>					
1	R62P-0406#3	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūšio sienas tepant mineraliniu mišiniu 3 kartus K9=15%	kv.m		70	13,53	946,90
	DS3.00	Darbo sąn. kateg.3.00	žm.val	0,42	29,4	11,98	352,21
	489231	Mikseris	maš.val	0,03	2,1	0,58	1,22
	572349	Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai	kg	2,657143	186	1,55	288,30
	R62P-0406#3	Darbo užm. 352,21 Soc. draudimas 7,83 Medžiagos 288,30 Mechanizmai 1,22 Iš viso 649,56					
<b>Iš viso skyriuje SK-6: Darbo užm. 352,21 Soc. draudimas 7,83 Medžiagos 288,30 Mechanizmai 1,22 Iš viso 649,56</b>							
<b>Viso žiniaraštyje SAM-1: Darbo užm. 21653,73 Soc. draudimas 451,62 Medžiagos 99263,29 Mechanizmai 5320,41 Iš viso 126689,05</b>							
Papildomų medžiagų vertė 3%						2977,90	
Papildomų mechanizmų vertė 3%						159,61	
Specifiniai darbai						363,05	
Sezoniniai darbai						1345,02	
Papildomas darbo užmokestis 8%						1868,93	
Soc.draudimo išlaidos 1.79%						451,62	
<b>Statinio statybos išlaidos</b>						<b>133403,56</b>	
Statybvietės išlaidos 9%						12006,32	
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						<b>145409,88</b>	
Pridėtinės išlaidos 20.9%						5273,23	
Pelnas 5%						7534,17	
<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						<b>12807,40</b>	
<b>Nedetalizuota kainos dalis</b>						<b>0,00</b>	
<b>Bendra vertė be PVM</b>						<b>158217,28</b>	
Pridėtinės vertės mokestis 21%						33225,67	
<b>Bendra vertė su PVM</b>						<b>191442,95</b>	