

TVIRTINU:
 SJ „Kretingos komunalininkas“
 direktorius Paulius Ruškus

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė:		Savivaldybės įmonė „Kretingos komunalininkas“		
Statinys:		Kiemo aikštelė		
Žiniaraštis:		Kiemo aikštelės asfaltavimas		
				Suma žiniaraščiui
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
		1 Paprastojo remonto darbai		
1		Paprastojo remonto aprašo parengimas	kompl.	1,0
2	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m ²	22,0
3	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	105,0
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais, utilizavimas	t	121,0
5	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	100m	1,25
6	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	100m	1,25
7	H16K-186B	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 AN, kai h 2-5 cm)	100m ²	28,0
8	H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	28,0
9	H16K-151B	Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas AC11VS 45/80-65, h-4 cm	100 m ²	28,0
10	N57P-6113	Kelio dangos horizontalusis ženklavimas (termoplastu)	m ²	185,0

Parengė:

Vyr. vadybininkas Nerijus Paškevičius