



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

**DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO**

Vadovaudamiesi pripučiamo futbolo maniežo su buitinėmis patalpomis, Sportininkų g. 46, Klaipėdoje, supaprastinto projekto parengimo paslaugų ir rangos darbų su eksploatacine priežiūra pirkimo (ID 2772571) supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 54 p., atsakome į gautus klausimus:

**1. Klausimas:**

Konkurso sąlygų Priede Nr.2 pateiktame dokumente: „**AIKŠTELĖS REMONTO SPORTININKŲ G. 46, KLAIPĖDA PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**“ viename iš priedų: „**FUTBOLIO STADIONO DANGŲ Ir NUOGRINDOS PRINCIPINĖS DETALĖS**“ prie „**D-3 FUTBOLIO STADIONO dirbtinės dangos įrengimas - DIRBTINĖS VEJOS**“ detalės brėžinio rašoma: „**Domo Vario Slide S Pro 40 Sintetinės žolės danga (TIEKIA STATYTOJAS)**“ – ar teisingai suprantam, jog Statytojas pateikia tik pačią sintetinę dangą, o visas kitas medžiagas reikalingas dangos įrengimui (kvarcinį smėlį, gumos granulių užpildą, klijus ir juostas) teikia Tiekėjas bei yra atsakingas už Sintetinės žolės įrengimo darbus?

**Atsakymas:**

Dirbtinės vejės dangos kaip medžiagos įsivertinti nereikia. Dirbtinė vejės danga bus pateikta Perkančiosios organizacijos. Pasiūlyme tiekėjas turi įsivertinti dirbtinės vejės dangos įrengimą bei visas kitas medžiagas, kurios reikalingos vejės įrengimui.

**2. Klausimas:**

Konkurso sąlygų Priede Nr.2 pateiktame dokumente: „**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)**“ rašoma: „**Rengiant Projektą besąlygiškai vadovautis parengtais projektiniais pasiūlymais**“, tačiau projektiniuose pasiūlymuose yra prieštaravimų, projektinių projektų Priede Nr.1: „**ORO KULO SPECIFIKACIJOS**“ skyriuje „**Pamatų projektavimas ir valdžios patvirtinimai**“, rašoma, jog „**Visų pamatų projektą rengia oro kupolo tiekėjas**“, kai tuo tarpu projektinių pasiūlymų prieduose/brėžiniuose nurodyta „**PRINCIPINĖ ATRAMINĖS SIENELĖS SCHEMA**“ su atraminės sienutės pjūviu ir betono kiekiu. Ar teisingai suprantame, jog Tiekėjas laimėjęs konkursą pagal pasirinkto Oro Kupolo gamintojo užduotį bei galiojančius Statybos reglamentus parengs pamatų projektą, kuris galimai neatitiks principinio Projektiniuose pasiūlymuose nurodyto mazgo ir tai nebus laikoma neatitikimu Projektiniams pasiūlymams.

**Atsakymas:**

Tiekėjas, laimėjęs konkursą, rengs supaprastintą projektą, kuriame turės atsispindėti ir detalūs pamatų konstrukciniai sprendiniai. Projektiniuose pasiūlymuose nurodyti sprendiniai yra orientaciniai ir galės būti tikslinami ir/ar koreguojami supaprastinto projekto rengimo metu.

**3. Klausimas:**

Konkurso sąlygų Priede Nr.2 pateiktame dokumente: „**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)**“ Priede Nr.1: „**ORO KULO SPECIFIKACIJOS**“ skyriuje „**Oro kupolo vokas – membrana – 1 kompl**“, rašoma, jog:

- „ - Spalva balta. <.....>
- Audinio skaidrumas turi būti 4,2% ar daugiau.
- RAL 7035“

Prašome panaikinti reikalavimą **RAL 7035**, kuris nežinia kodėl nurodytas, ir kam taikomas, kadangi jis prieštarauja specifikacijos nurodytai spalvai.

**Atsakymas:**

Prieš oro kupolo gamybą tiekėjas turės susiderinti oro kupolo audinio (membranos) spalvą. Perkančioji organizacija prašo vadovautis projektinių pasiūlymų brėžiniais.

**4. Klausimas:**

Konkurso sąlygų Priede Nr.3 **PASIŪLYMŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO KRITERIJAI** prie G1 punkto rašoma: „**Vertinama tiekėjo pasiūlyme pasiūlyta papildoma kupolo technologinės įrangos (apšvietimo įrenginiai, destratifikavimo (oro maišymo) sistemos įrenginiai....>**“ Prašome panaikinti reikalavimą „**destratifikavimo (oro maišymo) sistemos įrenginiai**“, kadangi Priede Nr.2 pateiktame dokumente: „**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)**“ apie šią technologiją neužsiminama ir ji nėra perkama. Taip pat ši technologija naudojama Pneumokarkasiniams kupolams, o šiuo pirkimu perkamas Slėginis/ Vakuuminis kupolas, kuriam ši technologija nereikalinga.

**Atsakymas:**

Destratifikavimo (oro maišymo) sistemos įrenginiai reikalingi, nes pripučiamo futbolo maniežo patalpoje susidaro itin didelis oro kiekis ir jį viduje reikia maišyti, norint palaikyti tinkamą mikroklimatą. Atsižvelgiant į tai, reikalavimas nebus naikinamas.

**5. Klausimas:**

Prašome patikslinti paslaugų apimtį, kurios turi būti įtrauktos į pasiūlymo eilutę: „**Eksploatacinė pripučiamo futbolo maniežo priežiūra po rangos darbų užbaigimo (36 mėn.)**“. Niekur neradome detalizuotos informacijos, kas priskiriama prie eksploatacinės priežiūros, išskyrus sutartyje nurodytą pastraipą: „**Eksploatacinę pripučiamo futbolo maniežo priežiūrą Rangovas turi vykdyti 36 mėn. po rangos darbų užbaigimo, atsižvelgiant į slėginio oro kupolo ir technologinių įrenginių gamintojų instrukcijas ir nurodymus. Rangovas iki pripučiamo futbolo maniežo perdavimo statytojui dienos turi parengti ir pateikti su Užsakovu suderintą eksploatacinės priežiūros planą.**“ Iš kurios sunku nustatyti darbų apimtį, kaip pavyzdžiui,

ar kupolas bus išrenkamas vasarą ir vėl surenkamas žiemos sezonui? Ar Priežiūroje turi būti numatyti ir eksploatavimui reikalingi energijos ištekliai, elektra dujos ir kita? Ar tik bendra priežiūra, tokia kaip filtrų keitimas ir įrenginių veikimo tinkamas užtikrinimas?

**Atsakymas:**

Tiekėjas, laimėjęs konkursą, privalės po rangos darbų iki pripučiamo futbolo maniežo perdavimo statytojui dienos parengti detalią eksploatacinę pripučiamo futbolo maniežo priežiūros dokumentaciją.

Pripučiamas oro kupolas bus eksploatuojamas visus metus, t. y. vasaros sezono metu jis išrenkamas nebus. Eksploatacinėje priežiūroje eksploatavimui reikalingi energijos ištekliai neturi būti vertinami, visi kiti įrenginiai ir/ar medžiagos, kurios reikalingos eksploatuoti pripučiamą oro kupolą, turi būti įskaičiuotos į eksploatacinės priežiūros kainą.

**6. Klausimas:**

Konkurso sąlygų Priede Nr.2 pateiktame dokumente: „**AIKŠTELĖS REMONTO SPORTININKŲ G. 46, KLAIPĖDA PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**“, Techninėje specifikacijoje rašoma: „*Kupolo dangą pagaminta pagal dviejų sluoksnių membranos technologiją, o tai reiškia, kad į tarpą tarp dviejų labai tvirtų membranų nuolat pučiamas oras, kuris sukuria storą oro pagalvę (beveik 50 cm tarp membranų).*“ Tuo tarpu pateiktame dokumente: „**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)**“ Priede Nr.1: „**ORO KULO SPECIFIKACIJOS**“ skyriuje **Bendras dizainas** rašoma: „*Dvigubos membranos sistema su specialia aukštos kokybės izoliacija. Membranų sistemą sudaro išorinis audinys, visiškai atskirtas nuo vidinio audinio su min. 100 cm oro kišenė – dvigubas tvirtinimas be šilumos tiltelių.*“ Prašome patikslinti, kuo vadovautis.

**Atsakymas:**

Vadovautis parengtų projektinių pasiūlymų techninėmis specifikacijomis.

**7. Klausimas:**

Konkurso sąlygų Priede Nr.2 pateiktame dokumente: „**AIKŠTELĖS REMONTO SPORTININKŲ G. 46, KLAIPĖDA PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**“, Techninėje specifikacijoje rašoma: „*Kupolo dangą pagaminta pagal dviejų sluoksnių membranos technologiją, o tai reiškia, kad į tarpą tarp dviejų labai tvirtų membranų nuolat pučiamas oras, kuris sukuria storą oro pagalvę (beveik 50 cm tarp membranų).*“ Tuo tarpu pateiktame dokumente: „**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)**“ Priede Nr.2: „**Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų programos**“ rašoma: „*Pripučiamas kupolas privalo atlaikyti ne mažiau kaip 24 m/s siekiančius vėjo gūsius.*“ Tuo tarpu pateiktame dokumente: „**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)**“ Priede Nr.1: „**ORO KULO SPECIFIKACIJOS**“ skyriuje **Bendras dizainas** rašoma: isa konstrukcija turėtų būti skaičiuojama pagal 32 m/s pagrindinį vėjo greitį. Prašome patikslinti, kuo vadovautis.

**Atsakymas:**

Vertinti, kad konstrukcijos skaičiuojamasis vėjo greitis turi būti 32 m/s.

**8. Klausimas:**

Konkurso sąlygų Priede Nr.2 pateiktame dokumente: „**AIKŠTELĖS REMONTO SPORTININKŲ G. 46, KLAIPĖDA PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**“ Priede Nr.2: „**Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežių programos**“ rašoma: „*Kitiems pripučiama kupolo įrenginiams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija*“ Tuo tarpu pateiktame dokumente: „**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)**“ Priede Nr.1: „**ORO KULO SPECIFIKACIJOS**“ skyriuje **Nuorodos ir garantija bei kitos sąlygos:** rašoma:“ *Garantinis laikotarpis kitoms oro kupolo dalims ir jai priklausančiam įrangai, pvz., avarinėms durims, prieinamoms durims, transporto priemonės įėjimo durims (durims + rėmui), tvirtinimo sistemai (dalis tiekiamas DUOL), apšvietimo valdymo skydams ir plieniniams kintamosios srovės blokų rėmams, yra vieneri metai. (išskyrus visas eksploatacines medžiagas, tokias kaip diržai, filtrai (oras, alyva, kuras), saugikliai, alyva, guoliai, akumuliatoriai).*“ Prašome patikslinti, kuo vadovautis.

**Atsakymas:**

Vadovautis projektinių pasiūlymų techninėmis specifikacijomis, t. y. „*Kitiems pripučiama kupolo įrenginiams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija*“ .

**9. Klausimas:**

Konkurso sąlygų Priede Nr.2 pateiktame dokumente: „**AIKŠTELĖS REMONTO SPORTININKŲ G. 46, KLAIPĖDA PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**“ Priede Nr.1: „**ORO KULO SPECIFIKACIJOS**“ skyriuje **Oro kupolo vokas – membrana – 1 kompl:** rašoma:“ *Išorinis audinys – pagal kupolo plotį: - IV tipo oro kupolas, permatomas, svoris 1350gr/m<sup>2</sup> ±30g/m<sup>2</sup>“.* Norime atkreipti perkančiosios organizacijos dėmesį, jog po konsultacijos su Oro kupolo gamintoju gavome informaciją, jog remiantis statine analize nurodyto svorio išorinio audinio (1350gr/m<sup>2</sup>) 25 metrų aukščio kupolui prie numatyto 32 m/s vėjo greičio statomoje zonoje nepavyks suprojektuoti ir įrengti. Pagal skaičiavimus tokio aukščio ir kupolui pagaminti, kuris atlaikytų nurodytą vėjo apkrovą reikalingas bent 1550 gr/m<sup>2</sup> svorio audinys, kuris jau atitinka V tipo oro kupolą. Prašome Perkančiosios organizacijos atsakingai įvertinti mūsų pateikiamą informaciją ir pakoreguoti prie pirkimo pridėtą Oro kupolo specifikaciją taip, kad ji tenkintų bent minimalius reikalavimus, atsižvelgiant vietovės sąlygotus techninius parametrus.

**Atsakymas:**

Svoris 1350gr/m<sup>2</sup> ±30g/m<sup>2</sup> yra pakankamas Klaipėdos regionui ir gamintojas turi pagaminti tokį kupolą, kuris pritaikytas eksploatuoti Klaipėdos regionui. Atsižvelgiant į tai, oro kupolo specifikacija nebus koreguojama.

**10. Klausimas:**

Informuojame, kad mūsų atstovaujamas gamintojas šiuo metu dar ruošia dokumentus pasiūlymo teikimui. Norėdami pateikti konkurencingą pasiūlymą, prašome pratęsti pasiūlymo teikimo terminą bent iki 2025-06-04.

**Atsakymas:**

Vadovaujantis konkurso sąlygų aprašo 58 p., 2025-05-27 CVP IS pranešimu pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas iki 2025-06-06, 13.00 val., su pasiūlymais bus

susipažįstama 2025-06-06, 13.30 val. Pasiūlymas ir garantija ar laidavimas turi galioti 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. 3 mėn. nuo 2025-06-06.

*Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.*

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Artūras Andriejauskas, tel. +370 669 46955, el. p. arturas.andriejauskas@klaipeda.lt  
Gileta Vilkaitė, tel. (0 46) 39 61 78, el. p. gileta.vilkaite@klaipeda.lt

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-05-30 Nr. (14.24E)-VP3-490
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS BETINGIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-05-30 15:36:24 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-05-30 15:36:42 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-30 15:37:30)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-05-30 15:37:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys