

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas**

Statiny **1 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas, tipinio projekto pritaikymas skylyje.**

Žiniaraštis **1 Skylo plano darbai**

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Žemės darbai						
1		I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0.102		
2		Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas II grupės) k9=1.15	t. m3	0.080		
3		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	1.300		
4		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės	100m3	1.300		
5		Gamtinis smėlis	m3	130.000		
6		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas II grupės) k9=1.15	100m3	3.120		
7		Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k8= 1.14,k9=1.15	100m3	3.120		
8		Pirminis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia iki 55kW(75AJ) k9=1.15	t.m2	2.500		
9		Galutinis plotų planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 55kW(75AJ) k9=1.15	t.m2	2.500		
Skyriuje 1						
2 Laiptai						
1		Betoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu k8= 1.03,k9= 1.15	m3	0.700		
2		Betono mišiniai C30/37	m3	0.700		
3		Betoninio posluksnio po pamatais armavimas tinklais k8=1.17,k9=1.15	t	0.0607		
4		Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant cemento skiediniu k9=1.15	10m2	0.352		
Skyriuje 2						
3 Atraminė sienutė						
1		Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis , kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m k9=1.15	100vnt	0.150		
2		Gręžtinių polių betonavimas , kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k9=1.15	m3	2.100		
3		Betono mišiniai C25/30	m3	2.100		
4		Armatūrinis karkasas	t	0.4314		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5		Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04,k9=1.15	m3	8.400		
6		Betono mišiniai C30/37	m3	8.400		
7		Armatūrinis tinklas	t	0.415		
Skyriuje 3					
4 Trinkelių danga pėstiesiems						
1		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 42 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.6546		
2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.6546		
3		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0.6546		
4		Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0.6546		
5		Betono trinkelės 1.010000	m3	5.760		
6		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	0.543		
7		Bordiūrai	m3	0.960		
Skyriuje 4					
5 Kiemo aikštelė/trinkelių danga automobiliams.						
1		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 49 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.365		
2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	2.365		
3		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	2.365		
4		Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	2.365		
5		Betono trinkelės 1.010000	m3	20.120		
6		Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2	8.620		
7		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	0.2082		
8		Bordiūrai	m3	0.3664		
9		Kelio dangos ženklimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklų plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	51.060		
10		Surenkamų betoninių išilginių vandens nutekėjimo latakų įrengimas k9=1.15	m3	0.4374		
11		Aco Drain V100S (C250) latakai su grotelėmis (polimerbetonis)	m	21.600		
Skyriuje 5					
6 Asfalto dangos įvažiavimas/nuovaža.						
1		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 52 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.400		
2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16	100m2	0.400		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15				
3		0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0.400		
4		Asfalto armavimo tinklo sudėjimas*pritaikytas k9=1.15	100m2	0.070		
5		Asfaltbetonio armavimo geotinklai HaTelit G 100	m2	7.000		
6		Kelkraščio sustiprinimas 10 cm storio grunto su skaldos mišinio sluoksniu k9=1.15	100m2	0.1172		
7		Smėlio-žvyro mišinys	m3	2.300		
		Skyriuje 6			
		7 Segmentinė tvora				
1		Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis , kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m k9=1.15	100vnt	0.820		
2		Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai k8=1.03	m	220.000		
3		Tvorų stulpeliai 40x60, h-2,3m	vnt.	91.000		
4		Tvoros segmentas, 2.5x1.73m	vnt.	91.000		
5		Vartų įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	1.000		
6		vartai, segmento užpildu, dvivėriai, 4m	vnt	1.000		
		Skyriuje 7			
		8 Kiti darbai				
1		Stovų dviračiams statyti montavimas	vnt.	3.000		
3		Ratų atmušėjų montavimas*pritaikytas	vnt.	5.000		
4		Guminiai ratų atmušėjai	vnt	5.000		
5		Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis k9=1.15	vnt	2.000		
6		Magistralinių kelių stulpeliai	vnt	2.000		
7		Lentelės kelių ir signalizac.ženklams	100vnt	0.020		
8		Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	3.140		
9		Suolų įrengimas	vnt	3.000		
10		Suoliukas su atlošu	vnt	3.000		
11		šiukšliadėžės įrengimas*pritaikytas	vnt	3.000		
12		Šiukšliadėžė	vnt.	3.000		
		Skyriuje 8			
		9 Želdiniai				
1		.Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	25.000		
2		Sodinimo vietų lapuočių medžių sodinukams paruoš. rank. būdu II gr. grunte, pridedant iki 25% aug. dirv. k9=1.15	10 vnt.	0.600		
3		Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,3x0,3m sodinimas k9=1.15	10 vnt.	0.600		
4		Medeliai-sodinukai	vnt.	6.000		
		Skyriuje 9			
		žiniaraštyje 1			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 1			

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŪMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas**

Statiny **1 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas, tipinio projekto pritaikymas skylyje.**

Žiniaraštis **2 Lauko vandentiekio ir nuotekų darbai**

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Buitinės kanalizacijos įrengimo darbai						
1		I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0.011		
2		Sampilų išlyginimas, perstūmiant I-II grupės gruntą iki 10m atstumu 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0.011		
3		II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3	0.040		
4		Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	1.300		
5		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	27.000		
6		PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	27.000		
7		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	7.000		
8		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	0.160		
9		Tranšėjų, iškasų po atstatomomis dangomis užpylimas ekskavatoriais	m3	16.000		
10		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15	vnt.	2.000		
11		PP d400/315 šulinėlis 2m su teleskop.0,6m,ket.dangč.ar trapu ir dugn.t.d315	vnt	2.000		
12		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0.230		
13		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.000	100m3	0.230		
14		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0.270		
15		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0.300		
Skyriuje 1						
2 Vandentiekio įrengimas						
1		I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki	t. m3	0.050		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15				
2		Sampilų išlyginimas, perstūmiant I-II grupės gruntą iki 10m atstumu 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0.050		
3		.II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3	5.000		
4		Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	3.000		
5		Vamzdynai iš polietileninių D nuo 125mm iki 200mm vamzdžių k9=1.15	m	124.000		
6		PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 160x9.5mm (vand.)	m	124.000		
7		El. aklės PE100, SDR 11, d 160mm PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)	vnt	1.000		
8		Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15	m	27.000		
9		PE100 PN10 d32 vamzdis		27.000		
10		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	95.000		
11		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15	100m3	4.000		
12		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.980		
13		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000	100m3	0.980		
14		Flanšinės uždarnosios armatūros iki 400 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt.	5.000		
15		Flanšinis trišakis 150x150	vnt.	1.000		
16		Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 150 (išor. vamzdžių d 159.2-181.8)	vnt	3.000		
17		Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 150 (trumpos)	vnt	1.000		
18		Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas k9=1.15	vnt.	1.000		
19		El. balnai LU PE100, SDR 11, 160/32mm PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)	vnt	1.000		
20		El. movos LU PE100, SDR 11, d 32mm PN 16-vandent.,PN 10-dujot. (Monoline)	vnt	1.000		
21		Priežiūros sklendė suvirinama d32	vnt.	1.000		
22		Prailginimo velenas	vnt.	1.000		
23		Vamzdžių jungčių betoninių atramų įrengimas , kai atramos tūris iki 0,25 m3 k8=1.09,k9=1.15	m3	0.100		
24		Kapa	vnt	1.000		
25		Raktas įvadinių sklendžių atidarymui	vnt.	1.000		
26		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1.240		
27		Priešgaisrinių hidrantų montavimas k9=1.15	vnt.	1.000		
28		Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių	100m	1.510		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
29		skersmuo 200 mm k9=1.15 Vamzdynų D 200mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0.151		
30		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	3.000		
		Skyriuje 2			
		žiniaraštyje 2			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 2			

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5		Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5m iki 10m gylio I-II gr. grunte	m	1.000		
6		Cinkuotas įžeminimo strypas 20x1500 mm	vnt	6.000		
7		Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm	vnt	1.000		
8		20 mm strypo antgalis	vnt	1.000		
9		Strypų sujungimo mova Ø17,2 mm	vnt	5.000		
10		Antikorozinė pasta (įžeminimo sist. darbams)	kg	0.500		
11		Kryžminis sujungimas Zn (viela/strypas/juosta) 4xM8x30-40 mm	vnt	1.000		
12		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1.000		
		Skyriuje 2			
		3 Elektros linijų įrengimo, vartotojo prijungimas				
1		Elektros paskirstymo spintų montavimas	vnt	1.000		
2		Kabelių tranz. skirst. spintos korpusas KS-1,1000x600x300mm (lauko sąl.)	vnt	1.000		
3		RBK 00 pro-M 160A horizontalus saugiklių kirtiklių blokas 10kA 690V	vnt	1.000		
4		Elektromobilių krovimo stotelės montavimas*pritaikytas	vnt.	1.000		
		Skyriuje 3			
		žiniaraštyje 3			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 3			

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas

Statiny 2 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas (159-TP)

Žiniaraštis 1 Satatinio architektūra

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pamatai						
1		Vertikali klijuota dviem sluoksniais ruloninių medžiagų hidroiziacija k8=1.14,k9=1.15	100m2	0.450		
2		Papildomas stogo tvirtinimas profiliais (PVC profiliai, pagrindas betonas)	100m	0.700		
3		Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	70.000		
Skyriuje 1						
2 Stogas						
1		Ventiliuojamų parapetų šiltinamosios izoliacijos įrengimas, tvirtinant prie pagrindo smeigėmis,kai plokštės storis 50.00 mm*pritaikyta/kaminai	100m2	0.300		
2		Papildomas stogo tvirtinimas profiliais (lengvi profiliai, pagrindas betonas)	100m	0.750		
3		Kaminų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis dvigubas falcas)* pritaikyta	100m2	0.300		
4		Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	15.000		
5		Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	67.000		
6		Lygios skardos dangos, jungiant dvigubu falcu ir įrengiant grebėstus*pritaikytas	100m2	0.450		
7		Lygi skarda* pritaikyta/skardos lankstinys	m2	45.000		
8		Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	0.650		
9		Plastikinių lauko stogelių įrengimas virš durų, kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m	m2	2.000		
10		Plastikinis stogelis (komplekte)		1.000		
Skyriuje 2						
3 Cokolis						
1		Cokolio 2-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis* pritikyta/mozaikinio tinko apdaila k8=1.15,k9=1.15	100m2	0.028		
Skyriuje 3						
4 Nuogrinda						
1		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0.375		
2		Dolomito skaldos pagrindo įrengimas (storis 10 cm) k9=1.15	100m2	0.375		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3		Granito skaldos pagrindo įrengimas (storis 10 cm) k9=1.15	100m2	0.375		
4		Vejų bordiūrų įrengimas k9=1.15	100m	0.750		
5		Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	0.750		
Skyriuje 4					
5 Langai, lauko durys, vitrinos						
1		Plastiko langai varstomi su palangėmis (m2 bloko)	m2	27.000		
2		Plastiko langai nevarstomi su palangėmis (m2 bloko)* / pritaikyta, vitrinos	m2	12.500		
3		Plastiko langai U>1W/(m2 K), dviejų dalių, su viena varstoma	m2	12.500		
4		Laminuotos MDP ir PVC palangės	m	20.000		
5		Lauko durys	vnt.	2.000		
Skyriuje 5					
6 Vidaus sienos ir pertvaros						
1		Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 150mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	3.800		
2		Gipskartonio plokštės Norgips GKPI 12.5 (atsparios drėgmei)	m2	1596.000		
Skyriuje 6					
7 Vidaus durys						
1		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	21.000		
2		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	19.000		
3		Dužu durys* pritaikyta/ wc, katilines	vnt	9.000		
Skyriuje 7					
8 Grindys						
1		8.1) PVC heterogeninė danga		0.000		
2		Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 250 mm	100m2	2.100		
3		Smėlio-žvyro mišinys	m3	58.800		
4		Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai skaldos sluoksnio storis 100 mm	100m2	2.100		
5		Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14	m2	210.000		
6		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 300 mm	100m2	2.100		
7		Polistireninis putplastis EPS 100	m3	64.890		
8		Armuotų betoninių grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm (be armavimo darbų) k8=1.06	100m2	2.100		
9		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.630		
10		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	2.100		
11		Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, kai danga vienos spalvos	m2	210.000		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
12		Heterogeninė PVC lentelių danga	m2	210.000		
13		8.2) A/M plytelių danga 30,0m2		0.000		
14		Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 250 mm	100m2	0.300		
15		Smėlio-žvyro mišinys	m3	8.400		
16		Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai skaldos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.300		
17		Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14	m2	30.000		
18		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 300 mm	100m2	0.300		
19		Polistireninis putplastis EPS 100	m3	9.270		
20		Armuotų betoninių grindų įrengimas, vakuumuojant, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm (be armavimo darbų) k8=1.06	100m2	0.300		
21		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.090		
22		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių dangą be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	30.000		
23		Hidroizoliacinis mišinys Hydroflex	kg	45.000		
24		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,10m2	m2	30.000		
25		Akmens masės plytelės	m2	30.000		
Skyriuje 8					
9 Lubos						
1		Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	2.300		
2		Gipskartonio plokštės	m2	420.000		
3		Gipskartonio plokštės (impregnuotos)	m2	63.000		
4		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija * mineralinės surenkamų lubų plokštės k8=1.03	m2	12.000		
5		Mineralinės surenkamų lubų plokštės 600x600 (su k-jomis)	m2	12.000		
Skyriuje 9					
10 Vidaus sienų apdaila						
1		Vidaus paviršių pagerintas tinkavimas mechanizuotai cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm, vidinės sienos) k8=1.09	100m2	1.650		
2		Mašininis gipsinis tinkas "Maschinen Gipsputz 651"	kg	495.000		
3		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.650		
4		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.650		
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	1.650		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6		voleliu Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu * lengvai valomi dažai	100m2	1.650		
7		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu* lengvai valomi dažai	100m2	1.650		
8		Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 sienos ploto)	100m2	6.000		
9		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6.000		
10		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6.000		
11		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	6.000		
12		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	6.000		
13		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	6.000		
14		Tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2kartus k9=1.15	m2	170.000		
15		Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	1.700		
16		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,1 m2	m2	170.000		
17		Akmens masės plytelės	m2	170.000		
18		Sienų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0.700		
19		PVC apdailos lentelės vidaus apdailai *heterogeninės	m2	70.000		
20		Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų)	m2	15.000		
21		Veidrodis (skaidrus) 4mm	m2	15.000		
22		Paviršių aptaisymas plastikine dailylente	100m2	0.050		
23		PVC apdailos lentelės vidaus apdailai *heterogeninės	m2	5.000		
24		Metalinų laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0.200		
25		Metalinis sieninis porankis	m	20.000		

Skyriuje 10

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....

.....

.....

.....

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas**

Statiny **2 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas (159-TP)**

Žiniaraštis **2 Fasadai (Fibrocementinės dailylentės) 3-ias varijantas**

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Fasadai (Fibrocementinės dailylentės)						
1		Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.)	100m2	1.990		
2		Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais k9=1.15	100m2	1.500		
3		Giluminis gruntas Sakret TGW	l	24.900		
4		Pastatų sienų aptaisymas *profiliais	100m2	1.500		
5		Lengvi L aliuminijaus profiliai	m	250.000		
6		Omega montavimo profiliai	m	375.000		
7		Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas* nerūdijančio plieno kronšteinai	vnt.	300.000		
8		Sienų aptaisymas medinėmis dailylentėmis	100m2	1.500		
9		Fasadinės fibrocementinės dailylentės	m2	154.500		
10		Sienų vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę	100m2	0.450		
11		Sienų šiltinimas, klijuojant,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 180 mm	100m2	1.500		
12		PIR putplastis	m3	27.810		
13		Vertikalių siūlių tarp gelžbetoninių išorinių sienų plokščių užtaisymas ir hermetizavimas iš išorės, kai siūlės uždaro tipo	100m	0.680		
14		Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0.500		
15		Lygi skarda (poliesteris), 0.50mm	m2	50.000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 2			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 2			

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas

Statyns 2 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas (159-TP)

Žiniaraštis 3 Vidaus santechnikos darbai

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Įrengimai						
1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3.000		
2		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3.000		
3		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių * ŽN	kompl.	2.000		
4		Kombinuoti klozetai * ŽN	vnt.	2.000		
5		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4.000		
6		Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių * ŽN	kompl.	2.000		
7		Kombinuoti praustuvai * ŽN	vnt.	2.000		
8		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4.000		
9		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2.000		
10		Maišytuvai (su dušo kompl.,žarna	vnt.	2.000		
11		6) Žmonių su negalia dušas (1		0.000		
12		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1.000		
13		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1.000		
14		Maišytuvai (su dušo kompl.,žarna	vnt.	1.000		
15		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	2.000		
16		Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1.000		
17		7) Ž/N dušas (1 kompl.)		0.000		
18		Vand.nutekėjimui piltuvo, kurio D 150mm, prijung.	vnt	1.000		
19		Dušo latakas su sandarinimo tarpine (kompl)	vnt.	1.000		
20		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1.000		
21		Maišytuvai (su dušo kompl. ir žarna)	vnt.	1.000		
22		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	2.000		
23		8) Komplektas dušui (1 kompl.)		0.000		
24		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1.000		
25		Maišytuvai (su dušo kompl. ir žarna)	vnt.	1.000		
26		Trapo, kurio skersmuo 50mm,	kompl.	1.000		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		montavimas				
27		Dušu durelių montavimas , kai durelės stiklinės	vnt.	1.000		
28		Stiklinės durelės	vnt	1.000		
29		9) Komplektas dušui (2 kompl.)		0.000		
30		Vand.nutekėjimui piltuvo, kurio D 150mm, prijung.	vnt	2.000		
31		Dušo latakas su sandarinimo tarpine (kompl)	vnt.	2.000		
32		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2.000		
33		Maišytuvai (su dušo kompl. ir žarna)	vnt.	2.000		
34		Dušu durelių montavimas , kai durelės stiklinės	vnt.	2.000		
35		Stiklinės durelės	vnt	2.000		
36		Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2.000		
37		Plautuvės 78x47.5cm (nerūd. plieno, blizgiu paviršiumi)	vnt	2.000		
38		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	4.000		

Skyriuje 1

.....

2 Šaltas, karštas ir cirkuliacinis pastato buitinis vandentiekis V1, T3 ir T4

1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	139.000
2	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 16x2.0mm	m	70.000
3	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm	m	26.000
4	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm	m	9.000
5	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 32x3.0mm	m	34.000
6	Fitingai/ fasoninės dalys	vnt	70.000
7	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2.000
8	FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 25mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	2.000
9	Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt	1.000
10	Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt	1.000
11	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.800
12	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX KFlex EC 18/6 (antikondensacinė)	m	39.000
13	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX KFlex EC 22/6 (antikondensacinė)	m	15.000
14	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX KFlex EC 25/6 (antikondensacinė)	m	3.000
15	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX KFlex EC 35/6 (antikondensacinė)	m	23.000
16	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.650
17	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 25mm	m	33.000

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
18		Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 25mm	m	12.000		
19		Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 25mm	m	8.000		
20		Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	12.000		
21		Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0.139		
22		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1.390		
23		Šalto vandens apskaitos mazgas su apvedimo linija, kai įvado DN 60mm ir skaitiklio DN 15mm	vnt.	1.000		
Skyriuje 2					
3 Pastato vidaus buitinės nuotekos F1						
1		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	19.000		
2		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	63.000		
3		.FV-plast vamzdžiai PN 16, 110x10.0 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	64.260		
4		FV-plast vamzdžiai PN 20, 50x6.9 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	19.380		
5		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	46.000		
6		Plastikinės fasoninės dalys	kompl.	41.000		
7		PVC revizija d100	vnt	4.000		
8		PVC revizija d50	vnt.	1.000		
9		Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (perdangose)	vnt.	4.000		
10		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0.820		
Skyriuje 3					
žiniaraštyje 3					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 3					

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas

Statiny 2 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas (159-TP)

Žiniaraštis 4 Šildymas (oras-vanduo)

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šildymas						
1		Siurblių su valdymo blokais ir temperatūros davikliais montavimas* pritaikyta k8=1.02	kompl.	2.000		
3		Elektrinių rankšluosčių montavimas	vnt	5.000		
4		Elektrinis rankšluosčių džiovintuvas 400W	vnt.	5.000		
5		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	8.000		
6		FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 25mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	6.000		
7		STAD vožtuvas DN15 (10-60 kPa)	vnt	1.000		
8		STAD vožtuvas DN20 (5-25 kPa)	vnt.	1.000		
9		Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas,	vnt	1.000		
10		Cirkuliaciniai siurbLIAI	vnt	1.000		
11		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	5.000		
12		Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai CALEFFI, 110°C, 50 kW 1/2"V-2,5 bar	vnt	2.000		
13		Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai CALEFFI, 110°C, 75 kW 3/4"V-5 bar	vnt	1.000		
14		Atbuliniai vožtuvai diam. 1"	vnt	2.000		
15		Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	2.000		
16		Manometrų su tricigiu čiaupu montavimas	kompl.	1.000		
17		Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas	vnt	1.000		
18		Filtrai grubaus valymo 1"	vnt.	1.000		
19		Paviršinių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt	2.000		
20		Oro davikliai IP55 (laukui)	vnt.	1.000		
21		Oro temperatūros davikliai su automatika	vnt	1.000		
22		elektrinės pavaros montavimas* pritaikyta	vnt.	1.000		
23		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	35.000		
24		Eval - PEXa vamzdžiai, 32x2.9mm	m	34.000		
25		Eval - PEXa vamzdžiai, 25x2.3mm	m	1.000		
26		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.350		
27		Putų kaučiuko izoliacija TUBEX KFlex EC 28/25 (antikondensacinė)	m	1.000		
28		Putų kaučiuko izoliacija TUBEX KFlex EC 35/40 (antikondensacinė)	m	34.000		
29		Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas	kompl.	1.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
30		Vandens išleidimo ventilių montavimas	kompl.	2.000		
31		Vandens išleidimo ventiliai DN 15	vnt	2.000		
32		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0.350		
33		sistemos paleidimas, derinimas	vnt.	1.000		
Skyriuje 1					
2 Grindinis šildymas						
1		.Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo	m	1149.000		
2		MLC vamzdžiai (ritėse) 16x2mm	m	1149.000		
3		TECEflex srieginė jungtis su sandar. tarpine 16x3/4` vs	vnt	38.000		
4		Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	2.000		
5		Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 10.00)	vnt.	1.000		
6		Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 9.00)	vnt.	1.000		
7		TECE nerūdijančio plieno reg. SLQ kolektoriai 9 ž	vnt	1.000		
8		TECE nerūdijančio plieno reg. SLQ kolektoriai 10 ž	vnt	1.000		
9		izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	5.190		
10		Ioliacinė plokštė su folija 30-3cm	m2	173.000		
11		Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	18.000		
12		Termostatai OTN2-1999 su patalpos sensoriumi16A	vnt	18.000		
13		Armatūros tinklų sudėjimas k9=1.15	100m2	1.620		
14		Tinklas armavimui	m2	162.000		
15		Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.020		
16		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2.000		
17		Kampinis rutulinis čiaupas su veržle IVR 1" (v/iš., tr.r. PN25, 110 °C)	vnt	2.000		
18		Fiksatoriai	vnt	38.000		
19		Tarpiklių sudėjimas tarp konstrukcijų ir grindų	100m	2.940		
20		Montažiniai (laikikliai)	vnt	18.000		
21		Betono plastifikatorius Briko Plastmix 4/108 (5 l)	l	13.000		
22		Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (pavara)	vnt.	19.000		
23		Termostatinė pavara	vnt.	19.000		
24		Laikikliai	vnt	4595.000		
25		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas* pritaikyta k1=0.50	100m	11.490		
26		Sistemos paleidimas, derinimas	vnt.	1.000		
Skyriuje 2					
žiniaraštyje 4					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 4					

DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė	240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas
Statiny	2 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas (159-TP)
Žiniaraštis	5 Vėdinimas

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vėdinimas						
1		Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1.000		
3		Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	5.000		
4		Buitiniai ventiliatoriai 29 m3/h		5.000		
5		Kanalinių elektrinių šildytuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1.000		
6		elektriniai vandens šildytuvai	vnt	1.000		
7		600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2.000		
8		900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2.000		
9		Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-900	vnt	1.000		
10		Triukšmo slopintuvai TSA-160, L-600	vnt	1.000		
11		Triukšmo slopintuvai TSA-100, L-600	vnt	1.000		
12		Triukšmo slopintuvai TSA-100, L-900	vnt	1.000		
13		Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01	m2	47.040		
14		izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0.075		
15		izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 30 mm	m3	0.045		
16		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	20.000		
17		Atbulinis vožtuvas su dvigubu uždoriu, PN25, DN100	vnt	1.000		
18		Elektrinė oro uždarymo sklendė d160 su pavara	vnt	1.000		
19		Oro sklendė SOA 100 mm	vnt	1.000		
20		Oro sklendė SOA 100 mm	vnt	18.000		
21		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	20.000		
22		Difuzorius DSA 100	vnt	20.000		
23		Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	3.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
24		Grotelės vidinės plieninės *iki 0,06m2	vnt	3.000		
25		Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš ventiliacijos * pritaikyta	vnt	2.000		
26		Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (perdangose)	vnt.	8.000		
27		Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1.000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 5			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 5			

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė	240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas
Statinys	2 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas (159-TP)
Žiniaraštis	6 Oro kondicionavimas

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Oro kondicionavimas						
1		Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	3.000		
3		Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	11.000		
6		Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	480.000		
7		Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm	m	240.000		
8		Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm	m	240.000		
9		Freonas	kg	3.800		
10		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	48.000		
11		PVC vamzdžiai D25	m	48.000		
12		plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	1.000		
13		Sifonai	vnt	1.000		
14		Sumontuotų vamzdelių hidraulinis išbandymas	100m	1.900		
15		Oro kondicionavimo sistemos paleidimas, derinimas	vnt.	1.000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 6			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 6			

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas**

Statiny **2 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas (159-TP)**

Žiniaraštis **7 Elektrotechnika**

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Skydai						
1		Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt.	1.000		
2		Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.	1.000		
3		Skydas JAS-1(48 modulių)	kompl.	1.000		
4		Skydas JAS-2(36 modulių)	kompl.	1.000		
Skyriuje 1					
2 Kabeliai						
1		Izoliuotų laidų iki 35 mm ² skerspjūvio tiesimas loviuose	100m	27.150		
2		0,6/1kV variniai kabeliai 3x1.5	m	1300.000		
3		0,6/1kV variniai kabeliai 3x2.5	m	900.000		
4		0,6/1kV variniai kabeliai 4x1.5	m	180.000		
5		0,6/1kV galios variniai kabeliai 5x4	m	55.000		
6		0,6/1kV galios variniai kabeliai 5x6	m	14.000		
7		0,6/0,75 kV variniai kabeliai 1x16	m	200.000		
8		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	6.000		
Skyriuje 2					
3 Šviestuvai						
1		LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ir įleidžiami į sieną	100vnt	0.820		
2		LED šviestuvų montavimas, tvirtinant prie lubų	100vnt	0.360		
3		LED signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas* + avariniai	100vnt	0.050		
4		LED linijinis šviestuvas 20W, IP,pakabinamas, DALI valdymas	vnt	7.000		
5		LED šviestuvas max 11W, IP20, tvirtinimas prie sienos su 7,5W LED lempute	vnt	11.000		
6		LED šviestuvas 30W, IP66, paviršinio montavimo, DALI valdymas	vnt	4.000		
7		LED šviestuvas 14W, IP44, įleidžiamas į lubas, DALI valdymas	vnt	12.000		
8		LED šviestuvas max 40W, IP20, pakabinamas su 7W LED lempute	vnt	4.000		
9		LED šviestuvas 30W, IP20, pakabinamas su tvirtinimo detalėmis		3.000		
10		LED šviestuvas 2W,	vnt	13.000		
11		LED šviestuvas 14W, IP44,įleidžiamas į lubas, DALI valdymas	vnt	57.000		
12		LED šviestuvas 6W, IP65, tvirtinimas	vnt	7.000		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
13		prie sienos(fasadinis) Evakuacinis kelių šviestuvas LED 1X2W, IP44, su 1 val veikimo akumuliatorium	vnt	2.000		
14		Avarinis LED šviestuvas 2W,su 1h akumuliatoriumi	vnt	3.000		
15		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	5.000		
16		LED juostų montavimas, tvirtinam prie mūro sienos*pritaikyta	100m	0.050		
17		LED juosta, 19W/m	m	5.000		
18		Montavimo metalinių profilių montavimas* LED juostos tvirtinimui	100m	0.050		
19		Juostos profilis su dangteliu	m	5.000		
20		Apšvietimo patalpose matavimai	vnt.	35.000		
		Skyriuje 3			
4 Instaliacinės medžiagos						
1		Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.220		
2		Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (dviejų klavišų)	100vnt	0.110		
3		Viengubas jungiklis	vnt	22.000		
4		Dviejų klavišų jungikliai	vnt	11.000		
5		Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse,kai bloke elementų 2.00 vnt	100vnt	0.860		
6		kištukiniai lizdai	vnt	86.000		
7		Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	1.210		
8		.Iki 32mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	6.150		
9		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	15.000		
10		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 25/22.6mm	m	600.000		
11		El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.450		
12		Plieniniai cinkuoti loveliai 200mm pločio	m	45.000		
13		Skylių užtaisymas betoninėse sienose	m ³	0.500		
14		Skylių grėžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui k8=1.17	vnt	120.000		
15		Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų) montavimas į grindinę dėžutę	100vnt	0.050		
16		kištukiniai lizdai	vnt	5.000		
17		Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.020		
18		Signalizacijos prietaisas* durų skambutis	vnt	1.000		
19		Skambutis elektrinis DNS-0/01	vnt	1.000		
20		Valdiklių ir maršrutizatoriaus montavimas* pritaikyta	vnt.	81.000		
21		Išmanusis šviestuvų valdiklis, 100W	vnt	80.000		
22		Tinklo maršrutizatorius	vnt	1.000		
23		Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	4.000		

Skyriuje 4

5 Saulės jėgainė

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Terminių plokščiųjų saulės kolektorių sistemų montavimas ant šlaitinių stogų, kai vieno kolekt. absorbuoj. plotas 2,18m ² , sistemoje 10 kolektorių, stogų danga skarda (sistema)	vnt.	1.000		
Skyriuje 5					
6 Žaibosauga ir įžeminimas						
1		Žaibo gaudyklių (priėmiklių) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (priėmiklis)	vnt.	1.000		
2		Nerūdijančio plieno stiebas, L-1,5m su laikikliais	vnt	1.000		
3		Aktyvus žaibo ėmiklis	vnt	1.000		
4		Viela aliumininė d-8mm	m	45.000		
5		Sieninis/ stoginis laikiklis	vnt	45.000		
6		Plieningis antgalis	vnt	3.000		
7		Išlyginimo šyna	vnt	1.000		
8		Sujungimo mova	vnt	15.000		
9		Įkalimo galvutė	vnt	3.000		
10		Jungtys įžemiklis- juosta	vnt	3.000		
11		Plieningė cinkuota juosta 40x4mm	m	40.000		
12		Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas (įgilinimo gylis iki 5 m)	m	27.000		
13		Aliumininės vielos ištempimas*pritaikyta k ₂ =0.0, k ₃ =0.0	100m	0.450		
14		Antikorozinė pasta	kg	1.000		
15		Įžemiklio varžos matavimas srovės sklaidimui (matavimas)	vnt	1.000		
Skyriuje 6					
žiniaraštyje 7					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 7					

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAŪMATA

Statinių grupė **240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas**

Statinys **2 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas (159-TP)**

Žiniaraštis **8 Apsauginė signalizacija**

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Apsauginė signalizacija

1		16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000	
2		MAG-16 16 zonų centralės	vnt	1.000	
3		Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.000	
4		Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	1.000	
5		Klaviatūra LCD	vnt	1.000	
6		Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	16.000	
7		Daviklis magnetinis	vnt	16.000	
8		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	10.000	
9		Stiklo dūžio jutikliai	vnt	10.000	
10		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1.000	
11		Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.000	
12		lauko sirena	vnt	1.000	
13		.Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	4.600	
14		Apsauginis kabelis 6x0.22	m	150.000	
15		Apsauginis kabelis 4x0,22	m	290.000	
16		Instaliaciniai kabeliai C5F FTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	20.000	
17		Srovės transformatoriaus montavimas, kai įtampa iki 40 kV	vnt	1.000	
18		Transformatorius, 40W	vnt	1.000	
19		Rakinamos dėžės įrengimas su temperiu* pritaikyta	vnt	1.000	
20		Rakinama metalinė dėžutė su temperiu, valdymo pulteliu	vnt	1.000	
21		mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1.000	

Skyriuje 1
žiniaraštyje 8
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 8

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas**

Statiny **2 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas (159-TP)**

Žiniaraštis **9 Gaisrinė signalizacija**

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gaisrinė signalizacija						
1		2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000		
2		MAG-4 4 zonų centralės	vnt	1.000		
3		akumuliatoriaus montavimas k8=1.09	vnt	2.000		
4		Akumuliatoriai 12V, 17.0 Ah	vnt.	2.000		
5		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	22.000		
6		ECO-1002 kombin. temperat. ir optiniai dūmų jutikliai	vnt	22.000		
7		LED jutiklių - indikatorių montavimas	vnt.	5.000		
8		LED indikatorius	vnt.	5.000		
9		Pavojaus mygtuko montavimas	vnt.	2.000		
10		Rankinis , priešgaisrinis mygtukas	vnt	2.000		
11		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	6.000		
12		Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.000		
13		lauko sirena	vnt	1.000		
14		Detektorių montavimo bazė	vnt	22.000		
15		.Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	2.500		
16		1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH-O FE180/E30 2x1.5	m	250.000		
17		Priešgaisrinės sistemos derinimas	vnt.	1.000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 9			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 9			

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAŪMATA

Statinių grupė **240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas**

Statiny **2 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas (159-TP)**

Žiniaraštis **10 Kompiuteriniai tinklai, personalo iškvietimo sistema**

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kompiuteriniai tinklai						
1		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	2.000		
2		Kištukinis kompiuterinis lizdas su įžeminimu	vnt	2.000		
3		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	0.500		
4		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0.100		
5		Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	60.000		
6		Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.100		
7		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	10.000		
8		Kompiuterinių komutatorių montavimas	vnt.	1.000		
9		Komutatorius 4x RJ45 portų	vnt	1.000		
10		Komutacinės dėžutės montavimas	vnt	1.000		
11		Komutacinė dėžutė	vnt	1.000		
12		Bevielio ryšio taško montavimas* pritaikyta	vnt	2.000		
13		.Bevielio ryšio taškas	vnt	2.000		
14		Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	vnt.	3.000		
15		Paleidimo derinimo darbai* pritaikyta	vnt.	5.000		
Skiryje 1					
2 Personalo iškvietimo sistema						
1		Kontrolierio montavimas* pritaikyta	vnt	1.000		
2		4 zonų kontrolieris X-24 4X 230V	vnt	1.000		
3		Iškvietimo mygtuko montavimas	vnt.	6.000		
4		Mygtukai skambučiams	vnt	6.000		
5		Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.000		
6		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	1.100		
7		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0.100		
8		Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	120.000		
9		Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.100		
10		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	1.000		
11		Paleidimo derinimo darbai* pritaikyta	vnt.	1.000		
Skiryje 2					
žiniaraštyje 10					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Iš viso žiniaraštyje 10

.....

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŪMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas**

Statiny **2 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas (159-TP)**

Žiniaraštis **11 Pastato konstruktyvinė dalis**

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Pamatai

1		Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	35.000	
2		Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	5.150	
3		Betono mišiniai C20/25	m3	5.871	
4		Armatūros karkasai	t	0.668	
5		Gelžbetoninės pamatų sijos, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu k8=1.04,k9=1.15	m3	6.540	
6		Betono mišiniai C20/25	m3	6.540	
7		Armatūra 1.020000	t	0.523	
8		Klojinių skydai	m2	64.000	
9		Horizontali įterptinė dviejų sluoksnių ruloninių medžiagų hidroizoliacija, padarant išlyginamąjį sluoksnį k8=1.14,k9=1.15	100m2	0.250	
10		Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2kartus* iš išorės ir vidaus k9=1.15	m2	95.000	
11		cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm* iš vidaus k9=1.15	100m2	0.310	
12		cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm k9=1.15	100m2	0.340	
13		cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 240 mm k9=1.15	100m2	0.320	
14		grunto kasimas ir perštūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais* augalinis gruntas k9=1.15	t. m3	0.120	
15		Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	0.400	
16		Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m3	0.400	
17		Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	4.000	
18		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	4.000	

Skyriuje 1

.....

2 Metalas* plieninės kolonos

1		Metalinių kolonų montavimas, kai kolonų masė iki 0,25 t k8=1.03	t	0.524	
2		Plieninių įdėtinių detalių montavimas,	t	0.070	

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		betonuojant sijas, kai detalės masė iki 2,0kg k9=1.15				
3		Metalinųjų juostinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais 1250 mikronų sluoksniu purkštuvu k8=1.17	m2	29.700		
		Skyriuje 2			
		3 Išorės ir vidaus sienų mūras, monolitinis žiedas				
1		Laikančių sienų mūrijimas iš keramzito blokų* storis 200mm k8=1.10,k9=1.15	m2	107.350		
2		Paduodant medžiagas rankiniu būdu (30m atstumu) mūriui pridėti k8=1.07,k9=1.15	m3	21.470		
3		Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius k8=1.04,k9=1.15	m3	2.540		
4		Betono mišiniai C20/25	m3	2.580		
5		Armatūra	t	0.405		
6		Klojinių skydai	m2	26.000		
7		Ankerinių varžtų įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant k9=1.15	t	0.023		
		Skyriuje 3			
		4 Stogo įrengimas ir šiltinimas				
1		Perdangų medinių sijų įrengimas iš tašų mūro sienose, kai sijų skerspjūvis iki 100cm2	m3	1.605		
2		.Gegnių, stygų ir murlotų gamyba ir montavimas	m3	10.300		
3		Grebėstavimas, naudojant pneumo įrankius	100m2	3.100		
4		plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2	3.100		
5		Difuzinė plėvelė	m2	356.500		
6		Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes,klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 300 mm	100m2	3.100		
7		Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes,klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	3.100		
8		Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas profiliuota skarda, medis	100vnt	18.600		
9		Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais (lakštų jungtis dvigubas falcas)	100m2	3.100		
10		plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš apačios	100m2	2.600		
11		Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes,klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	2.600		
12		Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, kai paklotas medžio drožlių (skiedrų)	100m2	0.120		
13		Orientuotų drožlių plokštės "OSB 3", 15mm	m2	12.600		
14		Stogų nuolydžio 2-6cm storio sluoksnių	m3	0.480		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15		įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (mineralinės vatos plokštės)*(12m2) Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15	100m2	0.120		
16		Šlaitinių stogų vidinių tarpšlaičių (sąlaju) įrengimas, kai sąlajos skardos profilių -apatinės	100m	0.240		
		Skyriuje 4			
		žiniaraštyje 11			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 11			

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 240520 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Ventos g. 13A, Kuršėnai, Šiaulių r., statybos projektas

Statiny 2 Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo pritaikytas tipinis projektas (159-TP)

Žiniaraštis 12 Procesų valdymas ir automatika

2025.05.06

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Procesų valdymas ir automatika						
1		Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	14.000		
2		Magnetiniai kontaktai CO3 (hermet. metalinis korpusas)	vnt	14.000		
3		Vėdinimo ir oro kondicionavimo modulių įrenginių montavimas (bazinis modulis)	vnt.	11.000		
4		.KNX modulis	vnt	11.000		
5		maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.000		
6		Maitinimo šaltinis sistemos instaliavimui KNX	vnt	1.000		
7		Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.120		
8		Potinkinės dėžutės	vnt	12.000		
9		Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese), kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	1.000		
10		Automatiniai jungikliai 10 A 1F	vnt	1.000		
11		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1.700		
12		Kabelis 2x1 ekranuotas	m	70.000		
13		Kabelis 4x0.22	m	100.000		
14		Sistemos paleidimas, derinimas	vnt	1.000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 12			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 12			